

VÝPOČET KUBATUR A PLOCH - ÚPRAVA BŘEHŮ NÁDRŽE (změna PD)

PF č.	vzdál.	Os	On	Nh	Sv	Sn	Hr	Hs	Os	On	Nh	Sv	Sn	Hr	Hs
	m	m2	m2	m2	m	m	m	m	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	5,0	0,20	2,53	0,00	3,59	0,00	0,00	1,46	0,5	6,3	0,0	9,0	0,0	0,0	3,7
C	10,9	0,50	1,23	0,00	4,24	0,00	0,00	1,79	3,8	20,5	0,0	42,7	0,0	0,0	17,7
D	13,5	0,50	1,93	0,00	4,42	0,00	0,00	2,05	6,8	21,3	0,0	58,5	0,0	0,0	25,9
E	18,9	0,17	1,85	0,00	4,05	0,00	0,00	2,43	6,3	35,7	0,0	80,0	0,0	0,0	42,3
F	17,1	0,22	2,41	0,00	4,31	0,00	0,00	2,78	3,3	36,4	0,0	71,5	0,0	0,0	44,5
G	14,3	0,00	35,72	0,00	4,49	0,00	0,00	3,08	1,6	272,6	0,0	62,9	0,0	0,0	41,9
MEZISOUČET									22,3	392,9	0,0	324,5	0,0	0,0	176,1
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II	4,0	0,00	2,06	2,76	3,24	0,48	11,32	0,00	0,0	4,1	5,5	6,5	1,0	22,6	0,0
III	6,4	0,22	1,34	0,00	3,83	0,00	0,00	1,65	0,7	10,9	8,8	22,6	1,5	36,2	5,3
IV	8,5	0,18	0,91	0,00	3,20	0,00	0,00	1,29	1,7	9,6	0,0	29,9	0,0	0,0	12,5
V	9,9	0,00	1,80	0,00	3,34	0,00	0,00	1,75	0,9	13,4	0,0	32,4	0,0	0,0	15,0
VI	10,0	0,00	3,86	0,00	5,14	0,00	0,00	3,88	0,0	28,3	0,0	42,4	0,0	0,0	28,2
VII	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	7,7	0,0	10,3	0,0	0,0	7,8
MEZISOUČET									3,3	74,0	14,4	144,0	2,5	58,9	68,7
CELKEM									25,6	466,9	14,4	468,6	2,5	58,9	244,8

Os - odstranění sedimentů

On - odkopávky a prokopávky nezapažené

Nh - násypy hutněné

Sv - svahování výkopů

Sn - svahování násypů

Hr - humusování a osetí v rovině

Hs - humusování a osetí ve svahu