



ŘEZ C - C ŠACHTA VÝTAHU



ŘEZY - NOVÝ STAV 1:50

ŘEZ A - A



LEGENDA STROPNÍCH VRSTEV

Skladba S1:

- Střešní krytina - vláknocementové šabloný
- Separční vrstva a pojistná fólie
- Dřevěné bednění - výměna stávajícího za OSB D+P 19 mm
- Stávající systém krovu
- Vzduchová mezera
- prachotěsná difúzní fólie, s max 0,3 m
- Tepelná izolace z minerál. vláken tl 300 mm
- parotěsná zábrana
- sádkokartonový podhled včetně roštu, EI30

Skladba S2:

- Střešní krytina - vláknocementové šabloný
- Separční vrstva a pojistná fólie
- Dřevěné bednění - výměna stávajícího za OSB D+P 19 mm
- Stávající systém krovu
- Vzduchová mezera
- OSB deska tl. 19 mm
- Tepelná izolace z minerál. vláken tl 300 mm
- OSB deska tl. 19 mm - včetně dřev. nosného roštu
- parotěsná zábrana
- sádkokartonový obklad, EI30

Skladba S3:

- Třívrstevná krytina
- strukturální separační a hydroizolační vrstva 8 mm
- bednění OSB 19 mm
- vzduchová mezera
- tepelná izolace MW 0,041 W/mK, tl. 240 mm
- parotěsná zábrana
- separační vrstva - netkaná synt. textilie 250 g/m2
- Žb deska C25/30 200 mm

ŘEZ B - B



- stávající konstrukce
- nové příčky SDK
- nosné zdivo 10 MPa / MC
- ŽB C25/30
- izolace MW
- izolace XPS
- hydroizolační vrstva

±0,000 = 349,94

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		KRESLIL		KONTROLOVAL			TEL: +420 602 785 FAX: +420 602 774	INVESTOR	MĚSTO ŠLUKNOV	FORMÁT	6x4
ING. ŠAFAŘÍK		ING. ŠAFAŘÍK		ING. ŠAFAŘÍK		ING. ŠAFAŘÍK							
MÚ		ŠLUKNOV						DATUM	10/2014	AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ	STUPĚŇ	DPS
								Č. ZÁKAZKY	1132	MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKRESU	S 17b