


3. NP - NOVÝ STAV



Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
301	CHODBA	87.54
302	KANCELÁŘ	60.74
303	KANCELÁŘ	21.85
304	SKLAD MOBILIÁŘE	10.68
305	ARCHIV	60.99
306	ARCHIV	41.28
307	ARCHIV	23.24
308	KANCELÁŘ	29.06
309	SKLAD	7.52
310	WC	1.80
310A	WC	1.49
311	WC	3.08
311A	WC	3.84
312	CHODBA	3.84
313	KANCELÁŘ	38.28
314	SCHODIŠTE	21.06
315	TECH. MÍSTNOST	14.66
316	SKLAD	7.64

LEGENDA ZNAČEK PO :

- N 1.01–III.SPB

Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)

Autonomní požární hlásič

Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení

Nejnižší požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- Směr úniku

Únikový východ

Požární hydrant D19 s tvarové stálou hadicí

Nouzové osvětlení

VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU R 30  
SVĚTLOVODY BUDOU V ÚROVNI PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE CHRÁNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENOU KONSTRUKCÍ SYSTÉMU PROMAT S ODOLNOSTÍ EI 30 DP1  
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SLOUŽÍCÍ PRO VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDE NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCÍ POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ NA ODOLNOST EI 30 DP1

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div><div>JKPO</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div></div></div> <div><div>www.jkpo.cz</div><div>Školní 1038 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div></div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka	Aneta Petrušová		
MÚ				FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov			DATUM	12/2014
AKCE	Rekonstrukce radnice ve Šluknově č.p. 1 a č.p. 431, Šluknov			STUPEŇ	SP
PROFESE	Požárně bezpečnostní řešení			Č. ZAKÁZKY	1882014
OBSAH	PŮDORYS 3.NP PBR			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:125	3. R1