d	12.01.2017	skladba střechy S1 a S2
c	09.01.2015	skladby podlah 3. NP, výztužný věnec výtah. šachty 3.NP řez C - C
b	30.12.2014	svařený IPE nosník řez B - B
a	20.12.2014	střecha výtahu, zateplení fasády dvůr radnice

index změn

ŘEZY - NOVÝ STAV 1:50

ŘEZ C - C ŠACHTA VÝTAHU



ŘEZ A - A



ŘEZ B - B



LEGENDA STROPNÍCH VRSTEV

Skladba S1:
- Střešní krytina- vláknitocementové šablony
- latě v rozteči 210 mm a kontralatě na krokvích 60/40
- pojistná hydroizolační fólie difúzně otevřená, dif. ekv. < 0,3 m
- Stávající systém krovu
- Vzduchová mezera
- prachotěsná difúzní fólie, s max 0,3 m
- Tepelná izolace z minerál. vláken tl 300 mm
- parotěsná zábrana
- sádrokartonový podhled včetně roštu, EI30

Skladba S2:
- Střešní krytina- vláknitocementové šablony
- latě v rozteči 210 mm a kontralatě na krokvích 60/40
- pojistná hydroizolační fólie difúzně otevřená, dif. ekv. < 0,3 m
- Stávající systém krovu
- Vzduchová mezera
- OSB deska tl. 19 mm parapetu
- Tepelná izolace z minerál. vláken tl 300 mm
- OSB deska tl. 19 mm - včetně dřev. nosného roštu
- parotěsná zábrana
- sádrokartonový obklad, EI30

Skladba S3:
TiZn krytina
strukturní separační a hydroizolační vrstva 8 mm
bednění OSB 19 mm
vzduchová mezera
tepelná izolace MW 0,041 W/mK, tl. 240 mm
parotěsná zábrana
separační vrstva - netkaná synt. textilie 250 g/m2
ŽB deska C25/30 200 mm

- stávající konstrukce
- nové příčky SDK
- nosné zdivo 10 MPa / MC
- ŽB C25/30
- izolace MW
- izolace XPS
- hydroizolační vrstvy

±0,000 = 349,94

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. ŠAFAŘÍK	ING. HOYER	ING. HOYER	ING. ŠAFAŘÍK

Multitechnik SVOZ s.r.o. na PŘÍKOPĚ 178E CHOMUTOV
TEL.: 474 652 795, FAX: 474 652 774

MÚ	ŠLUKNOV	FORMÁT	6xA4
INVESTOR	MĚSTO ŠLUKNOV	DATUM	1/2017
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ	STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	1132
OBSAH	NOVÝ STAV, ŘEZY	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU