

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 1

Veřejná zakázka

**Oprava komunikací ve Šluknově
v roce 2021 – 1. část**

Veřejná zakázka není zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Veřejní zakázka malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	1.350.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	15. 02. 2021

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.

Zadavatel:**Město Šluknov**
se sídlem Náměstí Míru 1
40 777 Šluknov**IČO: 00261688**

Ve Šluknově dne 04. 03. 2021

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den,

na základě Vaší výzvy k předložení cenových nabídek na realizaci prací na výše uvedenou akci bychom Vás rádi požádali o zodpovězení několika otázek týkajících se vlastního provedení prací a nejasností zjištěných při prohlídce staveniště. S ohledem na členění zakázky na čtyři samostatné úseky jsou jednotlivé dotazy formulovány dle členění jednotlivých úseků.

Dotazy:

Lokalita č.1 – Království – k restauraci Jitrovník

Dle zasláního popisu prací by měla být realizována výměna stávajícího povrchu, doplněny krajnice a dojít k úpravě celkem dvou poklopů (1x kanalizační, 1x vodovodní). Při prohlídce místa plnění zakázky byly zjištěny drobný nesoulad. Tento se týká zejména umístěného stávajícího kamenného propustku umístěného na přepadu z několika rybníků (pravý přítok Rožanského potoka) u objektu č.p. 447. Čela propustku jsou provedená jako vyskládaná z pískovcových bloků bez zákrytové hlavy. Zábradlí je pak ocelové trubkové osazené do samostatných základů do břehů vodoteče. Stav propustku odpovídá stáří a není zcela vyhovující. Při navrženém odstranění stávajícího krytu komunikace do hl. 100mm, může dojít k jeho poškození. Bude propustek řešen v rámci prací, nebo nikoliv, popřípadě jaký postup prací v místě propustku bude zvolen. Dále prosím o potvrzení předpokládané šířky asfaltového krytu 3,0m a oboustranné krajnice š. 2x0,5m.

Lokalita č. 2 – Nové Hrabčcí

Prosím o přesnou specifikaci provedení příčného spádu komunikace. Pokud je zamýšleno vyspádování do louky (p.p.č. 320/1) bude nutné přespádování celého tělesa komunikace, což není zohledněno v předloženém výkazu výměr. Prosím o potvrzení.

Lokalita č.3 – Císařský – k vlakové zastávce

Realizační práce jsou nastaveny jako u ostatních lokalit pouze výměnou stávajícího živичného krytu. Toto dle prohlídky v místě stavby není zcela reálné. Stávající kryt je znehodnocený zejména z důvodu značné deformace podkladních vrstev, jejich vysedání a to z důvodu vtékání povrchových vod do podkladu. Zejména v úseku okolo objektu č.p. 100 došlo k značnému propadu podkladních vrstev. Dle byl zjištěn v místě stavby opět kamenný propustek s degradovanými betonovými hlavami. Zde stávající zatravněné krajnice přesahují výšku betonových hlav propustku. Z předloženého popisu prací není zřejmé, jak bude postupováno v případě poškozeného podkladu vozovky a propustku.

Lokalita č.4 – ul. Žižkova

Zde na základě prohlídky bylo zjištěno, že stávající betonový podklad, na kterém má být realizována pokládka je místy poškozený, vydrolený a propadlý. V předloženém výkazu výměr však není řešena jeho výsrava. V místě parkoviště umístěného centrálně proti objektu není zřejmá šíře. Bude zachováno v ploše jeho ohraničení stávajícími kamennými obrubami, nebo dojde k jeho rozšíření, tak jak je v současné době rozšířené vyjetými kolejiemi do zeleného pásu. Pokud by tomu tak bylo, tak v ve výkazu výměr nejsou uvedeny položky na zřízení podkladních vrstev. Současná výše kamenných obrub je cca 2-3cm nad úroveň stávajícího živичného krytu. Bude zachována, nebo budou obruby výškově upraveny dle navržených prací.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1 Odpověď na žádost

Lokalita č.1 – Království – k restauraci Jitrovník

Propustek projde kompletní rekonstrukcí před zahájením prací na obnově povrchu – práce jsou již dnes zadány jiné firmě a předpoklad realizace je do konce měsíce dubna. Komunikace již tak bude opravována přes nový propustek, jehož stav nebude při opravě činit problém. Co se týče požadovaných výměr, tak potvrzujeme průměrnou šíři komunikace 3 m a oboustranné krajnice šíře 0,5m. Dále si dovoluujeme upozornit, že došlo zřejmě ke špatnému výkladu požadovaných prací. Ani v jedné z lokalit nebudou odstraňovány podkladní vrstvy (s výjimkou zápchu), nepočítá s tím ani popis prací ani položkové rozpočty.

Lokalita č. 2 – Nové Hrabčcí

Příčný spád je předpokládán typu „střecha“, tedy oboustranný. Případné přespádování bude řešeno formou celoplošné vyrovnávky, se kterou položkový rozpočet počítá. Pokud bude nutné použít větší množství směsi pro vyrovnávku než je uvedeno v položkovém rozpočtu, bude toto řešeno již přímo s vybraným dodavatelem.

Lokalita č.3 – Císařský – k vlakové zastávce

Obdobně jako o lokality č. 1 zadavatel uvádí, že nedojde k výměně živичného povrchu, nýbrž stávající očištěný povrch bude využit jako podklad, následně bude celoplošnou vyrovnávkou asfaltovou směsí (viz položkový rozpočet a popis prací) srovnán a na tento urovnaný povrch bude položena obrusná vrstva. Zadavatel si je vědom pomístních deformací podkladních vrstev, ale z důvodu omezených finančních prostředků a problematické podkladní vrstvy (pravděpodobně štětová cesta) zvolil řešení takové, jaké je uvedeno výše. Co se týče propustku, rovněž bude proveden nově, práce jsou již zadány a budou provedeny před zahájením díla.

Lokalita č. 4 – ul. Žižkova

Výsrava betonového podkladu není předmětem díla, bude rovněž provedena jinou firmou před zahájením prací. Předmětem díla tak jsou pokládky podkladní a obrusné vrstvy. Obdobně to platí i u parkoviště, jehož rozšíření, včetně zhotovení štěrkových podkladních vrstev je

předmětem již zadaných prací jinému zhotoviteli. Vybraný uchazeč tak opět bude provádět pokládku podkladní a následně obrusné vrstvy na připravený podklad, ohraničený nově provedenými obrubami s nášlapem 10-15 cm.

Výkazy výměr tedy nebudou doplňována a zadávací dokumentace měněna, jelikož další práce nejsou zadavatelem v rámci této zakázky požadovány.

3 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
IČO: 00261688	Podepsáno elektronicky