Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:
u objednatele: **ORŽP 7/2022**
u zhotovitele: **1494-2333-2022**

1. Smluvní strany

Název:	Město Šluknov
Sídlo:	nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ:	00261688
DIČ:	CZ00261688
Zastoupený:	Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu:	108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:	nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon:	412 315 304
E-mail tel. mob:	dzumanova@mesto-sluknov.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:	[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
	[redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil:	[redacted]

(dále jen jako „Objednatel")

Název:	**Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
IČ:	47781483
DIČ:	CZ47781483
Zastoupený:	Alešem Adamem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu :	277913507/0300
Telefon:	412 526 562
E-mail tel. mob:	info@dspdc.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Aleš Adam - jednatel společnosti
E-mail, tel. Mobil:	[redacted] adam@dspdc.cz

(dále jen jako „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**" a každý samostatně jako „**Smluvní strana**")

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo **„Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny"** (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje řádně

[redacted]

provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.

2. Místo plnění: areál kompostárny a přilehlé komunikace na p. č. 1378/1, 1378/2 a 1379/2 v k. ú. a obci Šluknov.

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v zadávací dokumentaci VŘ, projektové dokumentaci zpracované Ing. Jiřím Coblem v červenci 2020 a zpracovaném položkovém výkazu výměr. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu Objednatele.

4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou v průvodní a technické zprávě, položkovém rozpočtu a zadávací dokumentaci obsaženy. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a položkovým rozpočtem, má vždy průvodní a technická zpráva přednost před položkovým rozpočtem. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.

5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

3. Termín plnění

1. Zahájení prací: **15.02.2022**
2. Ukončení prací: **15.06.2022**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 4 961 705,58 Kč.
DPH 21 %: ..... 1 041 958 Kč.
Cena včetně DPH:..... 6 003 663,58 Kč.
(cena slovy: šestmiliónůtřitísícešestsetšedesáttřikorunčeskýchpadesátosmhaléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví stanovené dle aktuální cenové soustavy ÚRS.

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.

2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.

3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.

4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura")

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

   a) číslo a datum vystavení faktury

   b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření

   c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

   d) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno

   e) lhůta splatnosti faktury

   f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

   g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

   h) označení útvaru, který případ likviduje

   i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr vč. zůstatků plnění.

   j) text „Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem. Účelový znak 00271".

7. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.

[redacted]

8. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
- název, sídlo, RČ objednatele
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.

7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.

8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.

5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje průvodní a technická zpráva.

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jiné.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.

9. Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část

díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle průvodní a technické zprávy a položkového rozpočtu.

10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

11. Zhotovitel má povinnost zajistit přítomnost stavbyvedoucího stavby dle doloženého dokladu při výběrovém řízení. Pokud není možné zajistit výkon tohoto pracovníka, předloží zhotovitel návrh na jeho zástup, či výměnu bezodkladně zadavateli. Jeho nepřítomnost při provádění stavby má stejný sankční dopad, jako nepřístupnost stavebního deníku na stavbě.

12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za částečného provozu areálu a je povinen spolupracovat a koordinovat své práce s provozovatelem areálu.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
   Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
   Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
- Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
- Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5.000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:

   - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
   - certifikáty a doklady o bezpečném užívání ke kolaudaci Díla
   - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
   - stavební deník (případně deníky)

   Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem.

6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.

7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde je Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.

2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.

3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele **činí 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své

požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.

3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.

4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 15.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **15.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000** Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, nebo schválený odpovědný stavbyvedoucí (bez omluvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).

2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

   za objednatele - ve věcech technických:

   [redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

   [redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov

   Ing. Jiří Cobl - TDS

   za zhotovitele - ve věcech technických:

   Petr Plhal, hlavní stavbyvedoucí - tel.: [redacted]

   Zbyšek Rota, stavbyvedoucí - tel.: [redacted]

5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.

6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

[redacted]

a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
e) opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.

4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

6. Tato smlouva byla schválena na 91. schůzi Rady města dne usnesením č. 23/91R/2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz výměr

Příloha č. 2 Harmonogram prací

Ve Šluknově dne: 27.1.2022

[redacted]

Mgr. Eva Bzdmanova
Starostka města Šluknov

V Děčíně dne: 27.1.2022

Za zhotovitele:

Aleš Adam
jednatel společnosti

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folknářská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2020970-I
Zakázka: Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov
CC-CZ:
Datum: 17.1.2022

Zadavatel:
Město Šluknov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**4 961 705,58**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**4 961 705,58**	**1 041 958,17**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**6 003 663,75**

1 DSP s.r.o.
Děčínský stavební podn[redacted]
Folkn[redacted]
405 0[redacted]
DIČ: C[redacted]
IČO: 4[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020970-I

Zakázka: **Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa**

Místo:	**k.ú. Šluknov**	Datum:	17.01.2022
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		**4 961 705,58**	**6 003 663,75**	
SO 0	**Vedlejší a ostatní náklady**	139 760,00	169 109,60	**STA**
SO 1	**Změna části objketu č.p. 1088**	389 436,28	471 217,90	**STA**
SO 2	**Stavební objekty sběrného dvora pro schromažďování odpadu**	3 807 113,12	4 606 606,88	**STA**
SO 3	**Rozšíření stávajících zpevněných ploch**	332 857,18	402 757,19	**STA**
SO 3.1	**Nový sjezd**	332 857,18	402 757,19	Soupis
SO 4	**Elektroinstalace**	292 539,00	353 972,19	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov
CC-CZ:
Datum: 17.01.2022

Zadavatel:
Město Šluknov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**139 760,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 760,00	21,00%	29 349,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**169 109,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	17.01.2022
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**139 760,00**
N00 - Nepojmenované práce	19 760,00
N01 - Nepojmenovaný díl	19 760,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Šluknov
Datum: 17.01.2022

Zadavatel: Město Šluknov
Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**139 760,00**	
	D	N00	Nepojmenované práce				19 760,00	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				19 760,00	
1	K	0900011-PBŘ	Dodávka a montáž vybavení vyplývajícího z požárně bezpečnostního řešení (např.: výstražných a bezpečnostních značek, přenosných hasících přístrojů, požárních ucpávek, požárních hlásičů apod.) - viz. požárně bezpečnostní řešení	...	1,000	19 760,00	19 760,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				120 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				45 000,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě včetně geometrického plánu	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				45 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				20 000,00	
8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	072002000	Silniční provoz - dopravně informační opatření včetně záborů veřejného prostranství	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 1 - Změna části objketu č.p. 1088

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov
CC-CZ:
Datum: 17.01.2022

Zadavatel:
Město Šluknov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**389 436,28**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	389 436,28	21,00%	81 781,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**471 217,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 1 - Změna části objketu č.p. 1088

Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	17.01.2022
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**389 436,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	170 646,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 482,12
4 - Vodorovné konstrukce	9 192,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 945,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 425,28
997 - Přesun sutě	5 696,78
998 - Přesun hmot	2 904,15
PSV - Práce a dodávky PSV	218 789,96
763 - Konstrukce suché výstavby	113 662,02
767 - Konstrukce zámečnické	47 464,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 783,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	51 879,56

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 1 - Změna části objketu č.p. 1088

Místo: k.ú. Šluknov
Datum: 17.01.2022

Zadavatel: Město Šluknov
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**389 436,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				170 646,32	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				34 482,12	
1	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm	m2	35,880	849,00	30 462,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-691. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-692. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
	VV		9,42*4-0,9*2		35,880			
2	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	2,000	488,00	976,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:					
			a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,					
			b) dodání příslušného překladu předepsané délky,					
			c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.					
			2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:					
			a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,					
			b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),					
			c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,					
			d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.					
			3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*					
			b) dodání keramických překladů příslušné délky,					
			c) uložení a dodávku výztuže					
			d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25					
			e) oboustranné bednění překladu při betonáži					
			f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu					
			4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:					
			a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,					
			b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.					
			5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:					
			a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,					
			6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:					
			a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,					
			b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.					
			c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
3	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	4,000	761,00	3 044,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
PSC								
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 192,44	
4	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,330	3 310,00	1 092,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,42*0,175*0,2		0,330			
5	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	7,536	750,00	5 652,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,42*2*0,4		7,536			
6	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	7,536	215,00	1 620,24	CS ÚRS 2020 01
7	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,017	48 700,00	827,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,33*0,050		0,017			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				82 945,55	
8	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	75,528	87,00	6 570,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		(9,42*4,2-0,9*2)*2		75,528			
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	75,528	29,00	2 190,31	CS ÚRS 2020 01
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	75,528	188,00	14 199,26	CS ÚRS 2020 01
11	K	612315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	553,00	1 106,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2"po překladu		2,000			
12	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	75,528	268,00	20 241,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
PSC								
13	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	75,528	77,00	5 815,66	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	PSC							
14	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,655	553,00	1 468,22	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.*					
	PSC							
	VV		(1,5+2,2*2)*0,45"doplněné dveře		2,655			
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	140,333	20,00	2 806,66	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.* *2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	PSC							
	VV		9,9*9,45"106		93,555			
	VV		9,45*4,95"107		46,778			
	VV		Součet		140,333			
16	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.* *2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	PSC							
17	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	1,840	660,00	1 214,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,6*0,4"stávající sokl		1,840			
18	K	622532011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1.5 mm stěn	m2	35,000	364,00	12 740,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		35"stávající omítka		35,000			
19	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,036	4 100,00	147,60	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	PSC							
	VV		1,5*0,3*0,08"dobetonování prahu		0,036			
20	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	0,036	2 000,00	72,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	PSC							
21	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,036	2 000,00	72,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	0,036	4 000,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,220	600,00	132,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,1*0,2		0,220			
24	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,220	150,00	33,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	633111111	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 mm	m2	0,450	560,00	252,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny obsahují i náklady na oživení betonového povrchu rotační hladičkou, na nanesení vsypové směsi ve 2 vrstvách, na zapravení obou vrstev rotační hladičkou a na ochranný nátěr proti odpařování vody.*					
	VV		1,5*0,3"doplnění u dveří		0,450			
26	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
27	M	553310-d1	*zárubeň ocelová s těsněním a povrchovou úpravou pro dveře 1100 x 1970 mm*	*kus*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*	
28	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
29	M	553310-d2	*zárubeň ocelová protipožární s těsněním a povrchovou úpravou pro dveře 900 x 1970 mm*	*kus*	*1,000*	*5 800,00*	*5 800,00*	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 425,28	
30	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
	VV		10*6		60,000			
31	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	1 800,000	1,30	2 340,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
	VV		60*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 800,000			
32	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	60,000	37,00	2 220,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
33	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	60,000	9,00	540,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
34	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	1 800,000	0,50	900,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		60*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 800,000			
35	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	60,000	6,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	140,333	56,00	7 858,65	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
	VV		9,9*9,45"106		93,555			
	VV		9,45*4,95"107		46,778			
	VV		Součet		140,333			
37	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	140,333	88,00	12 349,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
	VV		9,9*9,45"106		93,555			
	VV		9,45*4,95"107		46,778			
	VV		Součet		140,333			
38	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	8,000	130,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:* *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.* *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vypíněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		4*2"pro ukotvení vence		8,000			
39	K	953965117	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus	8,000	98,00	784,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:* *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.* *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vypíněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
40	K	962032431	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,200	1 600,00	1 920,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5*2,2)*0,3"pro otvory		0,990			
	VV		(2*0,35)*0,3"pro překlad		0,210			
	VV		Součet		1,200			
41	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,770	229,00	405,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,5+2,2*2)*0,3		1,770			
42	K	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	8,000	251,00	2 008,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4*2		8,000			
	D	997	Přesun sutě				5 696,78	
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,581	377,00	1 350,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,581	266,00	952,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
45	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	175,469	14,00	2 456,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	VV		3,581*49 'Přepočtené koeficientem množství		175,469			
46	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,105	220,00	23,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
47	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	2,321	220,00	510,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		2,16+0,097+0,064		2,321			
48	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	1,154	350,00	403,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				2 904,15	
49	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	10,190	285,00	2 904,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				218 789,96	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				113 662,02	
50	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	18,900	930,00	17 577,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		9,45*2"doplnění podhledu 106		18,900			
51	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	46,778	1 075,00	50 286,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		9,45*4,95"107		46,778			
52	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	9,450	130,00	1 228,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		9,45"napojení na stávající 106		9,450			
53	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	65,678	25,00	1 641,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		18,9+46,778		65,678			
54	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	65,678	32,00	2 101,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		18,9+46,778		65,678			
55	M	28329028	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou*	*m2*	*72,246*	*41,00*	*2 962,09*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		65,678*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		72,246			
56	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	131,356	50,00	6 567,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		65,678*2 'Přepočtené koeficientem množství		131,356			
57	M	63152131	*pás tepelné izolační univerzální λ=0,035 tl 60mm*	*m2*	*133,983*	*119,00*	*15 943,98*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		131,356*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		133,983			
58	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	67,070	50,00	3 353,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.* *2. Ceny demontáže desek -2811 a -2612 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.*					
	VV		9,42*(5,12+2)"stávající podhled		67,070			
59	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,726	6 952,00	11 999,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				47 464,50	
60	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně závrubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
61	M	553410-d1	*dveře ocelové tepelněizolační s povrchovou úpravou 1100 x 1970 mm včetně kování, zámku, samozavírače a doplňků*	*kus*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	
62	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- .. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- .. Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- .. Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*				
63	K	767646510	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- .. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- .. Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- .. Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*				
64	*M*	*611730-D2*	*dveře ocelové protipožární EW-C 15 DP3 s povrchovou úpravou 900 x 1970 mm včetně kování, zámku, samozavírače a doplňků*	*kus*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*	
65	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.*					
66	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm*	*t*	*0,004*	*85 000,00*	*340,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		1,1*(3,79/1000)"do podlahy		0,004			
	VV		0,004*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
67	*M*	*13010352*	*ocel pásová válcovaná za studena 20x3mm*	*t*	*0,001*	*85 000,00*	*85,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,001*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
68	*M*	*1300001-r*	*žárové pozinkování L profilů do podlahy*	*kus*	*1,000*	*160,00*	*160,00*	
69	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,095	1 100,00	1 204,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 783,88	
70	K	783801505	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím	m2	36,840	26,00	957,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		35"stávající omítka		35,000			
	VV		4,6*0,4"stávající sokl		1,840			
	VV		Součet		36,840			
71	K	783801581	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)	m2	36,840	131,00	4 826,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omytí ošetřené fasády tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 783 80-1503.*					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				51 879,56	
72	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	339,609	24,00	8 150,62	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.*					
	VV		9,9*9,45"strop		93,555			
	VV		(9,9*2+9,45*2)*4,02-(1,2*0,6*4+4*3,6*2+0,9*2+0,8*2)"stěny		120,494			
	VV		(1,2+0,6*2)*4*0,15+(1+2*2)*0,2"stěny		2,440			
	VV		Mezisoučet - 106		216,489			
	VV		4,95*9,45"strop		46,778			
	VV		(4,95*2+9,45)*4,02-(1,1*2+1,2*0,6*2)+(1,5+2,2*2)*0,25+(1,2+0,6*2)*2*0,15"stěny		76,342			
	VV		Mezisoučet - 107		123,120			
	VV		Součet		339,609			
73	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	339,609	17,00	5 773,35	CS ÚRS 2020 01
74	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	375,798	23,00	8 643,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,9*9,45"strop		93,555			
	VV		(9,9*2+9,45*2)*4,02-(1,2*0,6*4+4*3,6*2+0,9*2+0,8*2)"stěny		120,494			
	VV		(1,2+0,6*2)*4*0,15+(1+2*2)*0,2"stěny		2,440			
	VV		Mezisoučet - 106		216,489			
	VV		4,95*9,45"strop		46,778			
	VV		(4,95*2+9,45*2)*4,02-(1,1*2+0,9*2+1,2*0,6*2)+(1,5+2,2*2)*0,25+(1,2+0,6*2)*2*0,15"stěny		112,531			
	VV		Mezisoučet - 107		159,309			
	VV		Součet		375,798			
75	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	375,798	59,00	22 172,08	CS ÚRS 2020 01
76	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světém	m2	375,798	19,00	7 140,16	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 2 - Stavební objekty sběrného dvora pro schromažďování odpadu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	17.01.2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Šluknov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	47781483
	Děčínský stavební podnik s.r.o.	DIČ:	CZ47781483
Projektant:		IČ:	
	ProProjekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Rousek	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 807 113,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 807 113,12	21,00%	799 493,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 606 606,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 2 - Stavební objekty sběrného dvora pro schromažďování odpadu

Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	17.01.2022
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**3 807 113,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 662 823,81
1 - Zemní práce	254 336,64
2 - Zakládání	156 766,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 120 503,07
4 - Vodorovné konstrukce	576 683,44
5 - Komunikace pozemní	50 082,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	315 648,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 096,14
997 - Přesun sutě	94 003,50
998 - Přesun hmot	46 703,33
PSV - Práce a dodávky PSV	1 144 289,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 032,85
751 - Vzduchotechnika	40 252,50
763 - Konstrukce suché výstavby	29 672,64
764 - Konstrukce klempířské	107 359,52
767 - Konstrukce zámečnické	737 430,40
777 - Podlahy lité	24 959,58
783 - Dokončovací práce - nátěry	190 713,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 868,24

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 2 - Stavební objekty sběrného dvora pro schromažďování odpadu

Místo: k.ú. Šluknov
Datum: 17.01.2022
Zadavatel: Město Šluknov
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 807 113,12**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 662 823,81	
	D	1	Zemní práce				254 336,64	
1	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17,930	230,00	4 123,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		(212,5-196,2)*1,1"+10% na dobourání kolem		17,930			
2	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	17,930	390,00	6 992,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		(212,5-196,2)*1,1"+10% na dobourání kolem		17,930			
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	17,930	350,00	6 275,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		(212,5-196,2)*1,1"+10% na dobourání kolem		17,930			
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	215,820	69,00	14 891,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		(196,2)*1,1"+10% na dobourání kolem		215,820			
5	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	215,820	134,00	28 919,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		(196,2)*1,1"+10% na dobourání kolem		215,820			
6	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	215,820	116,00	25 035,12	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		(196,2)*1,1"+10% na dobourání kolem		215,820			
7	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	60,000	210,00	12 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		200*(0,5-0,2)"plocha odkopávky * (průměrná odkopávka - tl. skladby bouraného asfaltu)		60,000			
8	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	5,500	200,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro:* *a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, meliorační kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,* *b) výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:* *- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.* *b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
	VV		11*1*0,5		5,500			
9	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,000	320,00	10 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		(2,2*1,25*1,2)*10"pro patky		33,000			
10	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	22,069	320,00	7 062,08	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		11*0,6*0,3		1,980			
	VV		9,36*0,6*0,3		1,685			
	VV		6,55*0,6*0,3		1,179			
	VV		5,75*0,6*0,3		1,035			
	VV		2,98*0,6*0,3		0,536			
	VV		4,58*0,6*0,3		0,824			
	VV		Mezisoučet - základové pasy		7,239			
	VV		7,2*0,3*0,68		1,469			
	VV		4,89*0,3*0,68		0,998			
	VV		Mezisoučet - základové pasy		2,467			
	VV		4,8*0,3*0,65		0,936			
	VV		11*0,3*0,65		2,145			
	VV		(2,7+2,5+2,5)*0,3*0,65		1,502			
	VV		2,1*0,3*0,65		0,410			
	VV		5,75*0,3*0,65		1,121			
	VV		3,9*0,3*0,65		0,761			
	VV		Mezisoučet - opěrné zdi		6,875			
	VV		(6,55+5,75*2+3,9)*0,25		5,488			
	VV		Mezisoučet - základové prahy		5,488			
	VV		Součet		22,069			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	115,069	55,00	6 328,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		60+33+22,069		115,069			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	115,069	175,00	20 137,08	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		60+33+22,069		115,069			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 602,760	4,00	18 411,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		115,069*40 'Přepočtené koeficientem množství		4 602,760			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	115,069	30,00	3 452,07	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	72,900	110,00	8 019,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.* *2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:* *a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,* *b) uložení výkopku do násypů pod vodou.* *3. Ceny nelze použít:* *a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,* *b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.*					
	VV		162*(0,2+0,25)"pod žb desky		72,900			
16	M	58344171	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*64,800*	*290,00*	*18 792,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		162*0,2		32,400			
	VV		32,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		64,800			
17	M	58344197	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*81,000*	*240,00*	*19 440,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		162*0,25		40,500			
	VV		40,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		81,000			
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	230,138	160,00	36 822,08	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
	VV		115,069*2 'Přepočtené koeficientem množství		230,138			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	115,069	19,00	2 186,31	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
20	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	212,500	15,00	3 187,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.* *3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.* *4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
	D	2	Zakládání				156 766,67	
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,750	1 080,00	2 970,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		(2,2*1,25*0,1)*10		2,750			
22	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	2,750	1 130,00	3 107,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		(2,2*1,25*0,1)*10		2,750			
23	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,261	3 050,00	9 946,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
	VV		5,08*4,28*0,15"žb deska		3,261			
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	4,680	560,00	2 620,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		(5,08*2+4,28*2)*0,25"žb deska		4,680			
25	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,680	180,00	842,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,206	34 000,00	7 004,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*					
	VV		(5,08*4,28)*1,2*(7,9/1000)"žb deska		0,206			
27	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	9,706	3 050,00	29 603,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		11*0,6*0,3		1,980			
	VV		9,36*0,6*0,3		1,685			
	VV		6,55*0,6*0,3		1,179			
	VV		5,75*0,6*0,3		1,035			
	VV		2,98*0,6*0,3		0,536			
	VV		4,58*0,6*0,3		0,824			
	VV		Mezisoučet		7,239			
	VV		7,2*0,3*0,68		1,469			
	VV		4,89*0,3*0,68		0,998			
	VV		Mezisoučet		2,467			
	VV		Součet		9,706			
28	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízeni	m2	16,442	450,00	7 398,90	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		7,2*0,68*2		9,792			
	VV		4,89*0,68*2		6,650			
	VV		Součet		16,442			
29	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	16,442	180,00	2 959,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
30	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	27,500	3 050,00	83 875,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		(2,2*1,25*1)*10"patky pro sloupy		27,500			
31	K	279322511	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,396	3 210,00	1 271,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,* *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.*					
	VV		(1*1*0,1)+(0,8*4*0,5)*0,1"šachta 108 - vnější beton		0,260			
	VV		(0,4*0,4*0,1)+(0,6*4*0,5)*0,1"šachta 108 - vnitřní beton		0,136			
	VV		Součet		0,396			
32	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2,560	610,00	1 561,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		(0,8*4)*0,8"šachty		2,560			
33	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	2,560	250,00	640,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
34	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	0,800	610,00	488,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		(0,4*4)*0,5		0,800			
35	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	0,800	250,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
36	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,064	35 600,00	2 278,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,56+0,8)*2*1,2*(7,9/1000)		0,064			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 120 503,07	
37	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	44,504	1 160,00	51 624,64	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
	PSC							
	VV		4,85*(4,05-0,3)-(0,6*0,4)*2		17,708			
	VV		4,85*(4,4-0,25*2)-(1,1*2)		16,715			
	VV		4,3*(4,4+0,405)/2-0,25		10,081			
	VV		Součet		44,504			
38	K	311322511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	28,919	3 050,00	88 202,95	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.* *2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:* *- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,* *- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,* *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	PSC							
	VV		5,08*0,3*0,55		0,838			
	VV		3,98*0,3*0,97		1,158			
	VV		4,78*0,3*0,85		1,219			
	VV		1,47*0,3*0,97		0,428			
	VV		7,2*0,3*1,18		2,549			
	VV		3,95*0,3*1,16		1,375			
	VV		8*0,3*(1,5+0,5)/2		2,400			
	VV		5*0,3*1,16		1,740			
	VV		6,63*0,3*0,86		1,711			
	VV		(2,68*0,3*(0,86+0,6)/2)*2		1,174			
	VV		2,5*0,3*(0,9+0,7)/2		0,600			
	VV		2,47*0,3*0,7		0,519			
	VV		11,1*0,3*(1,16+0,58)/2		2,897			
	VV		8,64*0,3*(0,47+1,46)/2		2,501			
	VV		3,03*0,3*0,77		0,700			
	VV		Mezisoučet - opěrná stěna		21,809			
	VV		22,14*0,25*1		5,535			
	VV		6,3*0,25*1		1,575			
	VV		Mezisoučet - základové prahy		7,110			
	VV		Součet		28,919			
39	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	202,266	390,00	78 883,74	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		(5,08*0,55)*2		5,588			
	VV		(3,98*0,97)*2		7,721			
	VV		(4,78*0,85)*2		8,126			
	VV		(1,47*0,97)*2		2,852			
	VV		(7,2*1,18)*2		16,992			
	VV		(3,95*1,16)*2		9,164			
	VV		(8*(1,5+0,5)/2)*2		16,000			
	VV		(5*1,16)*2		11,600			
	VV		(6,63*0,86)*2		11,404			
	VV		((2,68*(0,86+0,6)/2)*2)*2		7,826			
	VV		(2,5*(0,9+0,7)/2)*2		4,000			
	VV		(2,47*0,7)*2		3,458			
	VV		(11,1*(1,16+0,58)/2)*2		19,314			
	VV		(8,64*(0,47+1,46)/2)*2		16,675			
	VV		(3,03*0,77)*2		4,666			
	VV		Mezisoučet - opěrná stěna		145,386			
	VV		(22,14*1)*2		44,280			
	VV		(6,3*1)*2		12,600			
	VV		Mezisoučet - základové prahy		56,880			
	VV		Součet		202,266			
40	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	202,266	65,00	13 147,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
41	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,177	37 450,00	306 228,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		22,14*0,25*1		5,535			
	VV		6,3*0,25*1		1,575			
	VV		Mezisoučet - základové prahy		7,110			
	VV		7,11*0,15		1,067			
	VV		Součet		8,177			
42	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,378	35 600,00	49 056,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,08*0,55)*2*1,2*(7,9/1000)		0,053			
	VV		(3,98*0,97)*2*1,2*(7,9/1000)		0,073			
	VV		(4,78*0,85)*2*1,2*(7,9/1000)		0,077			
	VV		(1,47*0,97)*2*1,2*(7,9/1000)		0,027			
	VV		(7,2*1,18)*2*1,2*(7,9/1000)		0,161			
	VV		(3,95*1,16)*2*1,2*(7,9/1000)		0,087			
	VV		(8*(1,5+0,5)/2)*2*1,2*(7,9/1000)		0,152			
	VV		(5*1,16)*2*1,2*(7,9/1000)		0,110			
	VV		(6,63*0,86)*2*1,2*(7,9/1000)		0,108			
	VV		((2,68*(0,86+0,6)/2)*2)*2*1,2*(7,9/1000)		0,074			
	VV		(2,5*(0,9+0,7)/2)*2*1,2*(7,9/1000)		0,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,47*0,7)*2*1,2*(7,9/1000)		0,033			
	VV		(11,1*(1,16+0,58)/2)*2*1,2*(7,9/1000)		0,183			
	VV		(8,64*(0,47+1,46)/2)*2*1,2*(7,9/1000)		0,158			
	VV		(3,03*0,77)*2*1,2*(7,9/1000)		0,044			
	VV		Mezisoučet - opěrná stěna		1,378			
	VV		Součet		1,378			
43	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	6,000	340,00	2 040,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80... až – 82... (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83... (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84... (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů příslušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82... a -83... (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84... (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		3*2		6,000			
44	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	3,000	761,00	2 283,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:					
			a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,					
			b) dodání příslušného překladu předepsané délky,					
			c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.					
			2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:					
			a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,					
			b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),					
			c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,					
			d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.					
			3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:					
	PSC		*a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*					
			b) dodání keramických překladů příslušné délky,					
			c) uložení a dodávku výztuže					
			d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25					
			e) oboustranné bednění překladu při betonáži					
			f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu					
			4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:					
			a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,					
			b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.					
			5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:					
			a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,					
			6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:					
			a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,					
			b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.					
			c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
45	K	337171420	Montáž nosné ocelové konstrukce haly lehké skladovací výšky přes 6 do 12 m, rozpětí vazníků do 9 m	t	6,961	35 000,00	243 635,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, vazníků, zavětrování, apod. , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce ocelové haly.					
	VV		3,763+2,870+0,052+0,276		6,961			
46	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*3,763*	*41 000,00*	*154 283,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		((6,2*5+7,2*5))*(52/1000)"HEB180		3,484			
	VV		3,484*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,763			
47	*M*	*13010936*	*ocel profilová UPE 180 jakost 11 375*	*t*	*2,870*	*41 000,00*	*117 670,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		(5*2+7*2+(7,8+7*2+6)*5)*(16,3/1000)"UPE180		2,657			
	VV		2,657*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,870			
48	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*0,052*	*41 000,00*	*2 132,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		(0,2*0,2)*10*(120/1000)		0,048			
	VV		0,048*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,052			
49	*M*	*13611248*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule*	*t*	*0,276*	*41 000,00*	*11 316,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		(0,4*0,4)*10*(160/1000)		0,256			
	VV		0,256*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,276			
	D	4	Vodorovné konstrukce				576 683,44	
50	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,143	3 540,00	4 046,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,08*2+3,8)*0,24*0,25		0,838			
	VV		5,08*0,24*0,25		0,305			
	VV		Součet		1,143			
51	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	14,656	650,00	9 526,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,08*2+3,08+5,08)*2*0,4		14,656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	14,656	120,00	1 758,72	CS ÚRS 2020 01
53	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,057	39 300,00	2 240,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,143*0,050		0,057			
54	K	441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	5,687	32 000,00	181 984,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,061+1,626		5,687			
55	*M*	*13010754*	*ocel profilová IPE 220 jakost 11 375*	*t*	*4,061*	*41 000,00*	*166 501,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		((5,07*4)+(30*4))*(26,8/1000)"IPE220		3,760			
	VV		3,76*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,061			
56	*M*	*13010940*	*ocel profilová UPE 220 jakost 11 375*	*t*	*1,626*	*41 000,00*	*66 666,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		((5,08*2)+(7,5*2+30,2))*(27,20/1000)"UPE220		1,506			
	VV		1,506*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,626			
57	K	441171121	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 30 do 50 kg/m, délky do 12 m	t	1,816	35 000,00	63 560,00	CS ÚRS 2020 01
58	*M*	*13010758*	*ocel profilová IPE 270 jakost 11 375*	*t*	*1,961*	*41 000,00*	*80 401,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		((6,4*2)+(7,5*5))*(36,1/1000)"IPE270		1,816			
	VV		1,816*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,961			
	D	5	Komunikace pozemní				50 082,69	
59	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	23,513	240,00	5 643,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt).* *2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.* *3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.*					
	VV		((1,25*2,2)*3+(1,5*1,25)*7)*1,1"kolem patek + 10%		23,513			
60	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	23,513	1 070,00	25 158,91	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt).* *2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.* *3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.*					
61	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	23,513	270,00	6 348,51	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt).* *2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.* *3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.*					
62	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	23,513	550,00	12 932,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).* *2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.* *3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu,* *b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				315 648,33	
63	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	51,430	87,00	4 474,41	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,85*2+3,8*2)*3,1-(1,1*2)		51,430			
64	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	51,430	29,00	1 491,47	CS ÚRS 2020 01
65	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	51,430	188,00	9 668,84	CS ÚRS 2020 01
66	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	51,430	268,00	13 783,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
67	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	51,430	77,00	3 960,11	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
68	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,380	20,00	387,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.* *2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		5,1*3,8		19,380			
69	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.* *2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
70	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	48,952	41,00	2 007,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,08*4,1-1,1*2		18,628			
	VV		4,28*4		17,120			
	VV		5,08*4,3-(0,6*4*2)*2+(0,6*2+0,4*2)*0,24*2		13,204			
	VV		Součet		48,952			
71	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	48,952	43,00	2 104,94	CS ÚRS 2020 01
72	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	48,952	179,00	8 762,41	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
	VV		48,952"fasády		48,952			
73	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	9,000	35,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		4,5*2		9,000			
74	*M*	*63127466*	*profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*9,450*	*42,00*	*396,90*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,450			
75	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	48,952	288,00	14 098,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
76	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	48,952	54,00	2 643,41	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	4,008	660,00	2 645,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,08-1,1)*0,3+(4,3*0,3)+(5,08*0,3)"sokl		4,008			
78	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	44,944	364,00	16 359,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		48,952-4,008		44,944			
79	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	29,000	20,00	580,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		(5,1*2+4,3)*2		29,000			
80	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
81	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	14,500	11,00	159,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu.* *2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:* *a) různobarevných ploch omítek,* *b) přechodů různých struktur omítek,* *c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,* *d) šambrán,* *e) přechodů různých materiálů.* *3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:* *a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,* *b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení.* *4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové).* *5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky.* *6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu*					
	VV		5,1*2+4,3		14,500			
82	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	3,317	3 220,00	10 680,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		3,8*4,85*0,18		3,317			
83	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	34,056	3 340,00	113 747,04	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zalemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		129,6*0,2"pojezdové plochy		25,920			
	VV		7,2*5,65*0,2"111		8,136			
	VV		Součet		34,056			
84	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	3,317	200,00	663,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
85	K	6313190-P	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny kartáčováním, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	34,056	200,00	6 811,20	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
86	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	34,056	65,00	2 213,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
87	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	3,317	960,00	3 184,32	CS ÚRS 2020 01
88	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	25,920	460,00	11 923,20	CS ÚRS 2020 01
89	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	16,570	320,00	5 302,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,85*0,1+4,85*0,3"deska v 108		1,940			
	VV		(11,2+8,05+8,025+0,9+7,2+1,2)*0,4"pojezdová plocha		14,630			
	VV		Součet		16,570			
90	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	16,570	100,00	1 657,00	CS ÚRS 2020 01
91	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	0,960	150,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,4*4)*0,6		0,960			
92	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	0,960	50,00	48,00	CS ÚRS 2020 01
93	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,615	34 100,00	55 071,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Betonové podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového*					
	VV		129,6*1,2*(7,9/1000)		1,229			
	VV		(7,2*5,65)*1,2*(7,9/1000)		0,386			
	VV		Součet		1,615			
94	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	1,600	440,00	704,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.* *2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech).* *3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*					
	VV		(0,4*0,4)*10"pod patky		1,600			
95	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	220,110	15,00	3 301,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,2*1,25)*10"pod patky sloupů		27,500			
	VV		5,1*4,3"pod sklad olejů		21,930			
	VV		130"pod pojedzovou plochu		130,000			
	VV		7,2*5,65		40,680			
	VV		Součet		220,110			
96	K	633991111	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	494,787	8,00	3 958,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,1*4,3"žb deska		21,930			
	VV		7,239/0,3"pasy		24,130			
	VV		2,467/0,68"pasy		3,628			
	VV		27,5"patky		27,500			
	VV		40"ostatní -šachta atd		40,000			
	VV		(1,143/0,25)*3"venec		13,716			
	VV		3,8*4,85+129,6"mazaniny		148,030			
	VV		7,2*5,5"mazanina		39,600			
	VV		Mezisoučet		318,534			
	VV		5,08*(0,3+0,55*2)		7,112			
	VV		3,98*(0,3+0,97*2)		8,915			
	VV		4,78*(0,3+0,85*2)		9,560			
	VV		1,47*(0,3+0,97*2)		3,293			
	VV		7,2*(0,3+1,18*2)		19,152			
	VV		3,95*(0,3+1,16*2)		10,349			
	VV		8*(0,3+(1,5+0,5)/2*2)		18,400			
	VV		5*(0,3+1,16*2)		13,100			
	VV		6,63*(0,3+0,86*2)		13,393			
	VV		(2,68*(0,3+(0,86+0,6)/2*2))*2		9,434			
	VV		2,5*(0,3+(0,9+0,7)/2*2)		4,750			
	VV		2,47*(0,3+0,7*2)		4,199			
	VV		11,1*(0,3+(1,16+0,58)/2*2)		22,644			
	VV		8,64*(0,3+(0,47+1,46)/2*2)		19,267			
	VV		3,03*(0,3+0,77*2)		5,575			
	VV		Mezisoučet - opěrná stěna		169,143			
	VV		22,14*0,25*1		5,535			
	VV		6,3*0,25*1		1,575			
	VV		Mezisoučet - základové prahy		7,110			
	VV		Součet		494,787			
97	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.* *3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.* *4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.* *5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.* *6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
98	*M*	*6110000-dp1*	*zárubeň ocelová protipožární pro dveře 1křídlé 110x1970mm včetně povrchové úpravy*	*kus*	*1,000*	*5 800,00*	*5 800,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 096,14	
99	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	110,110	39,00	4 294,29	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.*					
	VV		(5,2+2,5+11+7,7+5+8,4+6,5+1*2+0,6*2+21,8+1,2*6+(2,2*2+1,25*2)*2+3,9*2)*1,1*10% na prořezy		110,110			
100	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	110,110	55,00	6 056,05	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.*					
	VV		(5,2+2,5+11+7,7+5+8,4+6,5+1*2+0,6*2+21,8+1,2*6+(2,2*2+1,25*2)*2+3,9*2)*1,1*10% na prořezy		110,110			
101	K	9454121-1	Zdvyhací technika nutná pro zhotovení komletní stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
102	K	9454121-2	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m - po dobu výstavby výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
103	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	195,200	40,00	7 808,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
	VV		18,4+37,3+48,4+45,3+45,8		195,200			
104	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	195,200	60,00	11 712,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
105	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	16,000	60,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:* *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.* *2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		4*4 pro zavázání se stávajícím objektem		16,000			
106	K	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	16,000	170,00	2 720,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:* *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.* *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dolažení matice.*					
107	K	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	8,800	251,00	2 208,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,4*2		8,800			
108	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	13,300	90,00	1 197,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,8*3,5"vnější fasádní omítky		13,300			
109	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	15,000	260,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,* *b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,* *c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.*					
	VV		(0,25*6)*10		15,000			
110	*M*	*31197009*	*tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M20*	*m*	*18,000*	*180,00*	*3 240,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		(0,3*6)*10		18,000			
	D	997	Přesun sutě				94 003,50	
111	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	67,788	54,00	3 660,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		5,2+62,588"kanenivo		67,788			
112	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 321,612	4,00	13 286,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		67,788*49 'Přepočtené koeficientem množství		3 321,612			
113	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	108,395	59,00	6 395,31	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		4,303+51,797+0,785+0,015"beton		56,900			
	VV		3,945+47,48"zivice		51,425			
	VV		0,07"cihly		0,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		108,395			
114	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 311,355	4,00	21 245,42	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		108,395*49 'Přepočtené koeficientem množství		5 311,355			
115	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	176,183	47,00	8 280,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
116	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	56,900	180,00	10 242,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedeném souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		4,303+51,797+0,785+0,015		56,900			
117	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	51,425	350,00	17 998,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedeném souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		3,945+47,48		51,425			
118	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,788	190,00	12 879,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedeném souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		5,2+62,588		67,788			
119	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,070	210,00	14,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				46 703,33	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	491,614	95,00	46 703,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 144 289,31	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 032,85	
121	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou	m2	21,930	72,00	1 578,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2.* *2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.*					
	VV		(5,1*4,3)*108		21,930			
122	M	283220-r	*fólie hydroizolační odolná ropným látkám Ekoplast 806 tl. 2,0 mm*	*m2*	*21,930*	*107,00*	*2 346,51*	
123	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou	m2	6,840	84,00	574,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2.* *2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.*					
	VV		(5,1*2+4,3*2)*0,3+(0,6*4)*0,5"108		6,840			
124	M	283220-r	*fólie hydroizolační odolná ropným látkám Ekoplast 806 tl. 2,0 mm*	*m2*	*6,840*	*107,00*	*731,88*	
125	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní	m2	21,930	15,00	328,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.* *3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.* *4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.*					
126	M	69311172	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*23,027*	*28,00*	*644,76*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		21,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,027			
127	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	21,930	19,00	416,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.* *3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.* *4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.*					
128	M	69311172	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*23,027*	*28,00*	*644,76*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		21,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,027			
129	K	711491271	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní	m2	6,840	15,00	102,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.* *3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.* *4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.*					
130	M	69311172	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*7,182*	*28,00*	*201,10*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		6,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,182			
131	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná	m2	6,840	19,00	129,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.* *3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.* *4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.*					
132	M	69311172	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*7,182*	*28,00*	*201,10*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		6,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,126	1 040,00	131,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	751	Vzduchotechnika				40 252,50	
134	K	751111181	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 200 mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
135	*M*	*4291410-1*	*ventilátor axiální potrubní v nevýbušném provedení, průtok 350m3/h, D 150mm*	*kus*	*1,000*	*25 000,00*	*25 000,00*	
136	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
137	*M*	*55341427*	*mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm*	*kus*	*8,000*	*620,00*	*4 960,00*	*CS ÚRS 2020 01*
138	*M*	*55341426*	*mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm*	*kus*	*2,000*	*670,00*	*1 340,00*	*CS ÚRS 2020 01*
139	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
140	*M*	*553414-1*	*mřížka větrací nerezová se síťovinou 600x400mm*	*kus*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*	
141	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	0,250	450,00	112,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.* *2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.* *3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.*					
142	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,006	30 000,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				29 672,64	
143	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	18,430	930,00	17 139,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		3,8*4,85		18,430			
144	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	18,430	25,00	460,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	18,430	32,00	589,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
146	*M*	*28329028*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou*	*m2*	*20,273*	*41,00*	*831,19*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		18,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,273			
147	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	36,860	50,00	1 843,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		18,43*2 'Přepočtené koeficientem množství		36,860			
148	*M*	*63152131*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,035 tl 60mm*	*m2*	*37,597*	*119,00*	*4 474,04*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		18,43*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		37,597			
149	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	18,430	50,00	921,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
150	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,325	10 500,00	3 412,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*				
	D	764	Konstrukce klempířské				107 359,52	
151	K	764011441	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 150 mm	m	50,100	270,00	13 527,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.* *2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu.*					
152	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	50,100	429,00	21 492,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..* *Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		5,1+(7,5*2+30)		50,100			
153	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	35,100	415,00	14 566,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..*					
			Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		5,1+30		35,100			
154	K	764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	8,150	420,00	3 423,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.*					
	VV		6,15+2"rohu stěny		8,150			
155	K	764218605	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm	m	46,900	422,00	19 791,80	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.*					
	VV		22,5+6,5"žb soklu		29,000			
	VV		(6,7+5,6*2)"kolem vrat		17,900			
	VV		Součet		46,900			
156	K	764218645	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.*					
	VV		1+2		3,000			
157	K	764312606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou preizovou nebo vlnitou rš 500 mm	m	12,800	670,00	8 576,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,4*2		12,800			
158	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	35,100	437,00	15 338,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,1+30		35,100			
159	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2020 01
160	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	18,500	410,00	7 585,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7*2+4,5		18,500			
161	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,737	1 260,00	928,62	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				737 430,40	
162	K	767163121	Montáž atypického oplocení z rámové konstrukce vyplněné 3D pletivem včetně brány	m	20,250	750,00	15 187,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.*					
	VV		7,65+6,3*2		20,250			
163	*M*	*5920000-z2*	*zábradlí ochranné se sloupky a vodorovnými prvky z JA 50x4 mm s patním plechem a výplně z 3D pletiva, kotevním a spojovacím materiálem včetně žárového zinkování*	*m*	*16,250*	*2 800,00*	*45 500,00*	
	VV		20,25-4		16,250			
164	*M*	*5530001-z2*	*brána plotová dvoukřídlá s výplní z 3D pletiva 2000x2000mm včetně zámku a kování, žárově pozinkovaná*	*kus*	*1,000*	*12 000,00*	*12 000,00*	
165	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	29,700	1 100,00	32 670,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.*					
	VV		1,2+9,3+19,2		29,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	*M*	*5530000-z1*	*zábradlí ocelové s horním a středovým madlem a svodidlovou pásnicí NH4 na konci ukončené obloukem, povrchová úprava: žárové zinkování + nátěr včetně koteveního materiálu*	*m*	*29,700*	*3 400,00*	*100 980,00*	
167	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným přistřelením	m2	489,660	130,00	63 655,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.* *2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.* *3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle projektu.*					
	VV		6,4*5,1"108		32,640			
	VV		30*7,5"111-114		225,000			
	VV		Mezisoučet - střecha		257,640			
	VV		11+29,1*6,2+40,6"stěna		232,020			
	VV		Mezisoučet - stěny		232,020			
	VV		Součet		489,660			
168	*M*	*154843-tr*	*plech ocelový trapézový 50/250/0,8 mm s povrchovou úpravou v odstínu RAL*	*m2*	*489,660*	*395,00*	*193 415,70*	
169	K	7675901-R	Dodávka a montáž podlahy z pororoštu a nosné konstrukce vyrovnávající spádování betonu, povrchová: úprava žárové zinkováno	m2	18,430	1 100,00	20 273,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *Velikost otvoru pororoštu max. 33x11 mm*					
	VV		4,85*3,8		18,430			
170	K	767646510	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně záruční nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
171	*M*	*5530000-dp1*	*dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW-C 30 DP3 1100x1970 mm včetně povrchové úpravy, zámku a kování*	*kus*	*1,000*	*20 000,00*	*20 000,00*	
172	K	7676511-V	Dodávka a montáž sekčních průmyslových vrat 6710 x 5600 mm s dveřmi 900 x 2000 mm včetně elektrického pohonu s dálkovým ovládáním a bezpečnostních prvků	kus	1,000	195 000,00	195 000,00	
173	K	7678960-ZP	Zámečnické práce na ocelových konstrukcích sběrného dvora včetně výrobní dokumentace a drobného instalačního a spojovacího materiálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
174	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	248,000	35,00	8 680,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
	VV		242+6		248,000			
175	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm*	*t*	*0,242*	*41 000,00*	*9 922,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		(1,2+7,2+0,9+8,2+3,6+8,05+11,1+2,5+5,2+12,25+3,6)*(3,79/1000)"k rampám		0,242			
176	*M*	*13010352*	*ocel pásová válcovaná za studena 20x3mm*	*t*	*0,006*	*48 000,00*	*288,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		(0,15*130)*(0,33/1000)		0,006			
177	*M*	*13000002-r*	*žárové pozinkování L profilů do podlahy*	*kus*	*1,000*	*4 200,00*	*4 200,00*	
178	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,396	400,00	4 158,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
D	777		Podlahy lité				24 959,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	21,080	6,00	126,48	CS ÚRS 2020 01
180	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	17,300	89,00	1 539,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,8*2+4,85*2		17,300			
181	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	21,080	105,00	2 213,40	CS ÚRS 2020 01
182	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	21,080	150,00	3 162,00	CS ÚRS 2020 01
183	K	777611141	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový	m2	21,080	850,00	17 918,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.* *2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*					
	VV		18,4+(0,4*4)*0,6+(4,8*2+3,8*2)*0,1"vč soklu		21,080			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				190 713,58	
184	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	388,700	32,00	12 438,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		((6,2*5+7,2*5))*1,04"HEB180		69,680			
	VV		(5*2+7*2+(7,8+7*2+6)*5)*0,65"UPE180		105,950			
	VV		((5,07*4)+(30*4))*0,85"IPE220		119,238			
	VV		((5,08*2)+(7,5*2+30,2))*0,75"UPE220		41,520			
	VV		((6,4*2)+(7,5*5))*1,04"IPE270		52,312			
	VV		Součet		388,700			
185	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	388,700	5,00	1 943,50	CS ÚRS 2020 01
186	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	388,700	106,00	41 202,20	CS ÚRS 2020 01
187	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	777,400	110,00	85 514,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		388,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		777,400			
188	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	105,040	5,00	525,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		(11,2+8,05)*1		19,250			
	VV		(8,05+0,85+7,5+5,4)*1		21,800			
	VV		Mezisoučet - opěrná stěna		41,050			
	VV		22,14*(0,25+1+1)		49,815			
	VV		6,3*(0,25+1+1)		14,175			
	VV		Mezisoučet - základové prahy		63,990			
	VV		Součet		105,040			
189	K	783826675	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)	m2	105,040	41,00	4 306,64	CS ÚRS 2020 01
190	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	170,280	8,00	1 362,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		129,6"pojezdové plochy		129,600			
	VV		7,2*5,65"111		40,680			
	VV		Součet		170,280			
191	K	783913171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický	m2	170,280	255,00	43 421,40	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 868,24	
192	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,860	25,00	1 746,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4,85*2+3,8*2)*3,1-(1,1*2)"stěny		51,430			
	VV		4,85*3,8"strop		18,430			
	VV		Součet		69,860			
193	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,860	59,00	4 121,74	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 3 - Rozšíření stávajících zpevněných ploch
Soupis:
SO 3.1 - Nový sjezd

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	17.01.2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Šluknov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	47781483
	Děčínský stavební podnik s.r.o.	DIČ:	CZ47781483
Projektant:		IČ:	
	ProProjekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Rousek	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **332 857,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	332 857,18	21,00%	69 900,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **402 757,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 3 - Rozšíření stávajících zpevněných ploch
Soupis:
SO 3.1 - Nový sjezd

Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	17.01.2022
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**332 857,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	322 749,43
1 - Zemní práce	105 917,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 366,00
5 - Komunikace pozemní	86 838,80
8 - Trubní vedení	23 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 316,00
997 - Přesun sutě	808,85
998 - Přesun hmot	12 642,75
PSV - Práce a dodávky PSV	6 107,75
713 - Izolace tepelné	1 107,75
767 - Konstrukce zámečnické	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 3 - Rozšíření stávajících zpevněných ploch
Soupis:
SO 3.1 - Nový sjezd

Místo: k.ú. Šluknov
Datum: 17.01.2022

Zadavatel: Město Šluknov
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**332 857,18**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				322 749,43	
	D	1	Zemní práce				105 917,03	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	65,000	41,00	2 665,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na* *a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.* *2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.*					
	VV		65*sjezd		65,000			
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	13,000	210,00	2 730,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		65*0,2*sjezd		13,000			
3	K	122252203-A	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 - aktivní zóna	m3	35,000	210,00	7 350,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:* *a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,* *b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		70*0,5*akt. zóna - sjezd		35,000			
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	8,400	50,00	420,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena pro:* *a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,* *b) výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:* *- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.* *b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
	PSC							
	VV		(14*3)*0,2"sjezd		8,400			
5	K	129001101-A	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy - aktivní zóna	m3	21,000	50,00	1 050,00	
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena pro:* *a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,* *b) výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:* *- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.* *b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
	PSC							
	VV		14*3*0,5"sjezd		21,000			
6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,800	320,00	5 376,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	PSC							
	VV		(28)*0,6*1,0"dešťová kanalizace		16,800			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	62,520	55,00	3 438,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		13+16,8"výkop na mezideponii		29,800			
	VV		(65)*0,2*2"ornice na deponii a k rozprostření		26,000			
	VV		Mezisoučet		55,800			
	VV		6,72"pro zásyp rýhy dešťové kanalizace		6,720			
	VV		Součet		62,520			
8	K	162251102-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m - aktivní zóna	m3	35,000	55,00	1 925,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,080	175,00	4 039,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		13+16,8"výkop na skládku		29,800			
	VV		-6,72"zásyp rýhy dešťové kanalizace		-6,720			
	VV		Součet		23,080			
10	K	162751117-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna	m3	35,000	175,00	6 125,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	692,400	7,00	4 846,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		23,08*30 'Přepočtené koeficientem množství		692,400			
12	K	162751119-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - aktivní zóna	m3	1 050,000	7,00	7 350,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		35*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 050,000			
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,800	30,00	1 284,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
PSC								
VV			13+16,8"výkopek - pro odvoz na skládkunebo k zásypu		29,800			
VV			(65)*0,2"ornice k rozprostření		13,000			
VV			Součet		42,800			
14	K	167151101-A	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - aktivní zóna	m3	35,000	30,00	1 050,00	
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
PSC								
15	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svahých v aktivní zóně	m3	35,000	280,00	9 800,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.* *2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.*					
PSC								
VV			70*0,5"akt. zóna - sjezd		35,000			
16	*M*	*58343959*	*kamenivo drcené hrubé frakce 32/63*	*t*	*35,000*	*260,00*	*9 100,00*	*CS ÚRS 2020 01*
VV			(70*0,5)/2"akt. zóna - sjezd		17,500			
VV			17,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		35,000			
17	*M*	*58344003*	*kamenivo drcené hrubé frakce 63/125*	*t*	*35,000*	*240,00*	*8 400,00*	*CS ÚRS 2020 01*
VV			(70*0,5)/2"akt. zóna - sjezd		17,500			
VV			17,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		35,000			
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,160	180,00	8 308,80	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
PSC								
VV			23,08"vykopváka - viz. vodorov. přesun		23,080			
VV			23,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		46,160			
19	K	171201221-A	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - aktivní zóna	t	70,000	180,00	12 600,00	
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
PSC								
VV			35*2 'Přepočtené koeficientem množství		70,000			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	42,800	15,00	642,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 .. Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
PSC								
VV			13+16,8"výkopávka		29,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(65)*0,2"ornice		13,000			
	VV		Součet		42,800			
21	K	171251201-A	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - aktivní zóna	m3	35,000	15,00	525,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 .. Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,720	89,00	598,08	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro dreny.* *2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.* *4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.* *5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.* *6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.*					
	VV		(28)*0,6*(1,0-0,1-0,2-0,3)"dešťová kanalizace		6,720			
23	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	60,500	35,00	2 117,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.* *2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.* *3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.* *4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.* *6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.*					
	VV		S1		60,500			
24	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	65,000	16,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.* *2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) přípravu půdy,* *b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,* *c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,* *d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1 -.. Plošná úprava terénu.* *4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
25	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*0,975*	*150,00*	*146,25*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		65*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,975			
26	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	65,000	46,00	2 990,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 366,00	
27	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	6,000	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,* *b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.* *3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.* *4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.* *5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.* *6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*	PSC				
	VV		3*2		6,000			
28	*M*	*55342263*	*sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm*	*kus*	*6,000*	*480,00*	*2 880,00*	*CS ÚRS 2020 01*
29	K	348171310	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	12,200	300,00	3 660,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.*	PSC				
	VV		3,5*2+2,6*2		12,200			
30	*M*	*13010816*	*ocel profilová UPN 100 jakost 11 375*	*t*	*0,142*	*70 000,00*	*9 940,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		12,200*1,1*(10,6/1000)		0,142			
31	K	348171530	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení přes 50 do 70 kg	m	6,100	500,00	3 050,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.*	PSC				
	VV		3,5+2,6		6,100			
32	*M*	*13838727*	*plech vlnitý Pz tl 0,80mm tabule*	*t*	*0,086*	*76 000,00*	*6 536,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		(6,1*2)*1,1*(6,4/1000)		0,086			
	D	5	Komunikace pozemní				86 838,80	
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,500	140,00	8 470,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		S1		60,500			
34	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	60,500	515,00	31 157,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.* *2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.*	PSC				
	VV		S1		60,500			
35	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	60,500	290,00	17 545,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.* *2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,* *b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*	PSC				
	VV		S1		60,500			
36	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	60,500	40,00	2 420,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.*	PSC				
	VV		S1		60,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	60,500	25,00	1 512,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		S1		60,500			
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	60,500	410,00	24 805,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.* *2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
	VV		S1		60,500			
39	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	34,400	27,00	928,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1 .- . . Podklad z prostého betonu.* *2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.*					
	VV		14"pro napojení na stávající asfalt - sjezd		14,000			
	VV		Dil_žlab		20,400			
	VV		Součet		34,400			
	D	8	Trubní vedení				23 860,00	
40	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhosti:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
41	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	28,000	330,00	9 240,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhosti:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
	VV		28"napojení žlabu sjezdu do žlabu u plochy		28,000			
42	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.*					
43	*M*	*56231163*	*lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110*	*kus*	*2,000*	*1 890,00*	*3 780,00*	*CS ÚRS 2020 01*
44	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	6,000	40,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.*					
45	*M*	*28611356*	*koleno kanalizační PVC KG 125x45°*	*kus*	*6,000*	*170,00*	*1 020,00*	*CS ÚRS 2020 01*
46	K	877275221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.*					
47	*M*	*28611425*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87°*	*kus*	*2,000*	*170,00*	*340,00*	*CS ÚRS 2020 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	89500000-R	Uložení stávajících inženýrských sítí do chráničky včetně dodávky materiálu a zemních prací	m	26,000	300,00	7 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se o uložení přípojky NN a vodovodu.*					
	VV		13*2		26,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 316,00	
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,000	250,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:* *a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		7+5+14"sjezd		26,000			
50	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*26,000*	*110,00*	*2 860,00*	*CS ÚRS 2020 01*
51	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	20,400	45,00	918,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.*					
	VV		Dil_žlab		20,400			
52	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	20,400	20,00	408,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím.* *2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na dodání provizorního těsnicího profilu.* *3. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na dvojnásobné přitavení asfaltového pásu a jeho dodání.*					
	VV		Dil_žlab		20,400			
53	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	24,500	150,00	3 675,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.* *2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.*					
	VV		10,5+14"sjezd		24,500			
54	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	24,500	170,00	4 165,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.* *2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.*					
	VV		10,5+14"sjezd		24,500			
55	K	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %	m	10,200	4 200,00	42 840,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpusťového kusu a záslepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.*					
	VV		10,2"sjezd		10,200			
56	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.*					
57	K	966072824	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 50 do 70 kg	m	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.*					
	VV		15"sjezd		15,000			
	D	997	Přesun sutě				808,85	
58	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,326	59,00	78,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
59	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,974	6,00	389,84	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		1,326*49 'Přepočtené koeficientem množství		64,974			
60	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,326	47,00	62,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
61	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,326	210,00	278,46	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-5 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				12 642,75	
62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	84,285	150,00	12 642,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 107,75	
	D	713	Izolace tepelné				1 107,75	
63	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	6,120	130,00	795,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*					
	VV		Dil_žlab*0,3		6,120			
64	*M*	*28375930*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm*	*m2*	*6,426*	*48,00*	*308,45*	*CS ÚRS 2020 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,426			
65	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	1 850,00	3,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 000,00	
66	K	7670000-ZV	Zámečnická výroba atypických konstrukcí oplocení včetně úpravy stávajícího oplocení a žárového pozinkování ocelových prvků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 000,00	
67	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška pláně	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 4 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.01.2022

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**292 539,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 539,00	21,00%	61 433,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**353 972,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 4 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 17.01.2022

Zadavatel: Město Šluknov
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**292 539,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 670,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 670,00
PSV - Práce a dodávky PSV	262 444,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 600,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	32 950,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	38 487,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	74 370,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	4 831,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	9 226,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	72 840,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	24 140,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 425,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	18 925,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa
Objekt:
SO 4 - Elektroinstalace

Místo: | Datum: 17.01.2022

Zadavatel: Město Šluknov | Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. | Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**292 539,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 670,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 670,00	
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	60,00	240,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	125,00	375,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	180,00	1 440,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	10,000	45,00	450,00	
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m	3,000	55,00	165,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				262 444,00	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				5 600,00	
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,2 milionu Kč	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				32 950,00	
7	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	
8	*M*	*357118715R*	*Rozvaděč RP (viz výkres č. E03)*	*kus*	*1,000*	*16 000,00*	*16 000,00*	
9	K	742231106	Kontrola přívodů, úpravy v napojovacím bodě (v rozvaděči R1)	hod	10,000	400,00	4 000,00	
10	*M*	*35711212R*	*Materiál pro úpravy v napojovacím bodě (v rozvaděči R1 - jistroč 3/20A, ranžírovací vodi, vodičové perforované lišty, vývodky a příslušenství .....)*	*set*	*1,000*	*6 000,00*	*6 000,00*	
11	K	742268485	Připojnice hlavního /lokálního pospojení	kus	1,000	450,00	450,00	
12	*M*	*35711289R*	*Připojnice hlavního /lokálního pospojení*	*kus*	*1,000*	*1 200,00*	*1 200,00*	
13	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	4,000	400,00	1 600,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				38 487,00	
14	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	50,000	30,00	1 500,00	
15	*M*	*345710510*	*trubka elektroinstalační ohebná D23 mm*	*m*	*50,000*	*17,00*	*850,00*	
16	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	20,000	35,00	700,00	
17	*M*	*345710940*	*trubka elektroinstalační ohebná D36 mm*	*m*	*20,000*	*29,00*	*580,00*	
18	K	743112156	Montáž trubka plastová pevná D23 mm uložená pevně vč. příslušentsví	m	360,000	30,00	10 800,00	
19	*M*	*345710018R*	*Trubka plastová pancéřová D 23mm vč. systémových příschytek, úchytů, kolen, spojek, ochranných límců a příslušenství ...*	*m*	*360,000*	*17,00*	*6 120,00*	
20	K	743112158	Montáž trubka plastová pevná D36 mm uložená pevně vč. příslušentsví	m	90,000	35,00	3 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	*M*	*345710020R*	*Trubka plastová pancéřová D 36mm vč. systémových příschytek, úchytů, kolen, spojek, ochranných límců a příslušenství ...*	*m*	*90,000*	*29,00*	*2 610,00*	
22	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	29,000	65,00	1 885,00	
23	*M*	*345715841*	*krabice přístrojová IP54 vč. vývodek*	*kus*	*29,000*	*144,00*	*4 176,00*	
24	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,000	74,00	74,00	
25	*M*	*10.033.023*	*Krabice Ex (80x80mm vč. 2x vývodky)*	*kus*	*1,000*	*195,00*	*195,00*	
26	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou	m	40,000	40,00	1 600,00	
27	*M*	*354410730*	*drát průměr 10 mm FeZn*	*m*	*40,000*	*33,00*	*1 320,00*	
28	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	4,000	80,00	320,00	
29	*M*	*354420290*	*svorka uzemnění SU nerez univerzální*	*m*	*4,000*	*45,00*	*180,00*	
30	K	718111222	Trubka korugovaná 50/41	m	30,000	50,00	1 500,00	
31	*M*	*341828522*	*Trubka korugovaná 50/41*	*m*	*30,000*	*23,00*	*690,00*	
32	K	718111220	Trubka korugovaná 100/91	m	3,000	50,00	150,00	
33	*M*	*341828520*	*Trubka korugovaná 100/91*	*m*	*3,000*	*29,00*	*87,00*	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				74 370,00	
34	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	130,000	26,00	3 380,00	
35	*M*	*341408256*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2*	*m*	*30,000*	*12,00*	*360,00*	
36	*M*	*341408258*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2*	*m*	*50,000*	*19,00*	*950,00*	
37	*M*	*341408260*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2*	*m*	*50,000*	*27,00*	*1 350,00*	
38	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	90,000	26,00	2 340,00	
39	*M*	*341408270*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2*	*m*	*90,000*	*45,00*	*4 050,00*	
40	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	720,000	28,00	20 160,00	
41	*M*	*341110300R*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*540,000*	*20,00*	*10 800,00*	
42	*M*	*341110050R*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2*	*m*	*180,000*	*18,00*	*3 240,00*	
43	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	290,000	35,00	10 150,00	
44	*M*	*341110380*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*30,000*	*29,00*	*870,00*	
45	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*210,000*	*28,00*	*5 880,00*	
46	*M*	*341110365R*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*50,000*	*44,00*	*2 200,00*	
47	K	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn	m	40,000	42,00	1 680,00	
48	*M*	*103541000R*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10mm2*	*m*	*40,000*	*174,00*	*6 960,00*	
	D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				4 831,00	
49	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	62,000	19,00	1 178,00	
50	*M*	*21060624*	*SVORKA WAGO 221-415 5x2,5*	*kus*	*29,000*	*24,00*	*696,00*	
51	*M*	*68500240*	*OZNAC.STITEK C.1*	*kus*	*26,000*	*22,00*	*572,00*	
52	*M*	*345723090*	*páska stahovací kabelová VPP 4/280*	*100 kus*	*5,000*	*71,00*	*355,00*	
53	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	45,00	450,00	
54	K	746591510	Montáž pospojení	kus	1,000	530,00	530,00	
55	*M*	*10.939.562*	*Sada pro ochranné pospojení*	*kus*	*1,000*	*1 050,00*	*1 050,00*	
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				9 226,00	
56	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	110,00	220,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	*M*	*345357601*	*spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP44, komplet*	*kus*	*2,000*	*109,00*	*218,00*	
58	K	747111115	Montáž vypínač nástěnný 5-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	110,00	110,00	
59	*M*	*345357695*	*spínač jednopólový řazení 5 10A bílý, IP44, komplet*	*kus*	*1,000*	*180,00*	*180,00*	
60	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	14,000	110,00	1 540,00	
61	*M*	*345355554*	*spínač řazení 6 10A bílý IP44, komplet*	*kus*	*14,000*	*180,00*	*2 520,00*	
62	K	747111128	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,000	110,00	440,00	
63	*M*	*345357130*	*spínač řazení 7 10A bílý IP44*	*kus*	*4,000*	*185,00*	*740,00*	
64	K	747111128.1	Spojka SVCZ	kus	1,000	35,00	35,00	
65	*M*	*345357130.1*	*Spojka SVZC*	*kus*	*1,000*	*48,00*	*48,00*	
66	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici do 3L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké	kus	6,000	110,00	660,00	
67	*M*	*345551250R*	*zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá komplet*	*kus*	*5,000*	*205,00*	*1 025,00*	
68	*M*	*345551259R*	*zásuvka 1násobná 16A /400V IP 44 CEE komplet*	*kus*	*1,000*	*490,00*	*490,00*	
69	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				72 840,00	
70	K	748121142	Montáž svítidlo stropní / svěšené do dvou zdrojů	kus	32,000	310,00	9 920,00	
71	*M*	*34814435R1*	*A -Svítidlo zářivkové 2x36W / 3350lm závěsné / přisazené, průmyslové, IP65, komplet*	*kus*	*12,000*	*1 350,00*	*16 200,00*	
72	*M*	*34814435R2*	*C - Svítidlo zářivkové 2x58W / 5200lm závěsné / přisazené, průmyslové, provedení EX*	*kus*	*1,000*	*1 580,00*	*1 580,00*	
73	*M*	*34814435R3*	*E - Svítidlo zářivkové 2x58W / 5200lm závěsné / přisazené, průmyslové, provedení IP65*	*kus*	*16,000*	*1 640,00*	*26 240,00*	
74	*M*	*34814435R4*	*F - LED svítidlo 50W s optikou na malém výložníku d= 0,5m*	*kus*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	
75	*M*	*34814435R5*	*A - - LED svítidlo 50W s optikou - na podpěrném bodě FeZn v=7m + malý výložník d=0,5m*	*kus*	*2,000*	*3 900,00*	*7 800,00*	
76	K	748121211	Doplnění výzbroje - jištění do stožáru vč. poj. 10A	kus	2,000	400,00	800,00	
77	*M*	*348381000R*	*Doplnění výzbroje - jištění do stožáru vč. poj. 10A*	*kus*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	
78	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				24 140,00	
79	K	749115515	Stožárová jáma typu A	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
80	*M*	*340520000*	*Stožárová jáma typu A (beton tř.II, trubka PVC a příslušenství ....)*	*kus*	*3,000*	*1 500,00*	*4 500,00*	
81	K	749322286D	Demontáž stožáru vč. svítidla	kus	1,000	500,00	500,00	
82	K	749322286	Montáž stožáru vč. svítidfla (vč. kontroly a repase svítidla, ...)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
83	K	749008122	zemnicí páska FeZn 30/4	m	60,000	65,00	3 900,00	
84	*M*	*340520874*	*zemnicí páska FeZn 30/4*	*m*	*60,000*	*79,00*	*4 740,00*	
85	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	hod	10,000	400,00	4 000,00	
86	*M*	*340550847R*	*Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr*	*kus*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 425,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 500,00	
87	K	013254012R	Geodetické zaměření venkovních rozvodů	100m	1,000	1 500,00	1 500,00	
88	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				4 000,00	
89	K	071103000	práce ve výšce nad 3m, zdvihací technika	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN9	Ostatní náklady				18 925,00	
90	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
91	K	092100008	Stavební přípomoce vč. materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
92	K	092100454	Kabelová rýha š.0,5m hl.0,8m zemtř.II vč. kabelového lože z písku, záhozu kabelové rýhy a provizorní úpravy terénu	m	55,000	100,00	5 500,00	
93	*M*	*340525515R*	*Fólie výstražná*	*m*	*50,000*	*29,00*	*1 450,00*	
94	*M*	*340525005R*	*Písek kopaný*	*m3*	*2,500*	*550,00*	*1 375,00*	
95	K	092100008.1	Opatření proti prašnosti	hod	4,000	400,00	1 600,00	
96	*M*	*340520545R*	*Opatření proti prašnosti*	*kus*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
97	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů včetně odvozu odpadu a poplatků	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020970-I
Zakázka: Zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny s příslušenstvím - I. etapa

Datum: 17.01.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 3/ SO 3.1	**Nový sjezd**		
Dil_žlab	**Dilatace u liniových žlabů**		**20,400**
	10,2*2"sjezd		20,400
Použití figury:			
599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	34,400
713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,120
919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	20,400
919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	20,400
S1	**Skladba asfaltu**		**60,500**
	60,5"sjezd		60,500
Použití figury:			
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	60,500
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	60,500
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	60,500
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	60,500
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	60,500
573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	60,500
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,500

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Zakázka: **Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny**

Zadavatel: Město Šluknov
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Technologie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	únor				březen				duben					květen				červen				
02/2022 -06/2022																						
podpis SOD, příprava stavby																						
přístavba, základové konstrukce																						
vybudování rampy																						
ocelové konstrukce, opláštění																						
zámečnické konstrukce																						
úpravy stávajícího objektu																						
elektroinstalace																						
úprava oplocení																						
venkovní komunikace, drátkobeton, asfalty																						
předání díla																						

V Děčíně 14.1.2022

1

Děčínský stavební
podni[redacted]
Folknářs[redacted]
405 01 D[redacted]
DIČ: CZ4[redacted]
IČO: 477[redacted]