

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 10/2022**

u zhotovitele: **16/2022**

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 304
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[REDACTED] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **Stanislav Záhon**
Sídlo: **Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7**
IČ: **86736558**
DIČ: **CZ7109272577**
Zastoupený: **Stanislav Záhon**
Bankovní spojení: **KB Liberec**
Číslo účtu: **35 – 6953130207/0100**
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: **pentagon1@seznam.cz**
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Stanislav Záhon
E-mail, tel. Mobil: **pentagon1@seznam.cz**, [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy**“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.

2. Místo plnění: hasičské stanice Šluknov č. p. 840, Šluknov na p. č. 155 a 156 v k. ú. a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v zadávací dokumentaci VŘ a zpracovaném položkovém výkazu výměr. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu Objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou v průvodní a technické zprávě, položkovém rozpočtu a zadávací dokumentaci obsaženy. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a položkovým rozpočtem, má vždy průvodní a technická zpráva přednost před položkovým rozpočtem. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

3. Termín plnění

1. Zahájení prací: **01.04.2022**
2. Ukončení prací: **15.09.2022**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH:..... 2.362.926,20 Kč.

DPH 21 %: 496.214,50 Kč.

Cena včetně DPH:..... 2.859.140,70 Kč.

(cena slovy: dva miliony tři sta šedesát dva tisíc devět set dvacet šest celch dvacet korun českých bez DPH a dva miliony osm set padesát devět tisíc sto čtyřicet celých sedmdesát korun českých s DPH)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví stanovené dle aktuální cenové soustavy ÚRS.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr vč. zůstatků plnění.
7. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než

mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje průvodní a technická zpráva.

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jiné.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Zhotovitel má povinnost zajistit přítomnost stavbyvedoucího stavby dle doloženého dokladu při výběrovém řízení. Pokud není možné zajistit výkon tohoto pracovníka, předloží zhotovitel návrh na jeho zástup, či výměnu bezodkladně zadavateli. Jeho nepřítomnost při

provádění stavby má stejný sankční dopad, jako nepřístupnost stavebního deníku na stavbě.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5.000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho částí:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
 - certifikáty a doklady o bezpečném užívání
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu

- stavební deník (případně deníky)

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde je Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání, toto je pravo třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přijímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, nebo schválený odpovědný stavbyvedoucí (bez omluvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
11. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických:
[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
za zhotovitele - ve věcech technických: Stanislav Záhon, tel.: [redacted]
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 94. schůzi Rady města dne usnesením č. 17/94R/2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz výměr

Příloha č. 2 Harmonogram prací

Ve Šluknově dne: 30.03.2022

Za objednatele:


Mgr. Eva Džurmanová
Starostka města Šluknov



V Liberci dne: 20.4.2022

Za zhotovitele:

Stanislav Záhon
majitel



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2021097

Zakázka: OPRAVA FASÁDY A STŘECHY HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV

KSO: Šluknov
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 15.02.2022

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

IČ: 86736558
DIČ: CZ7109272577

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 362 926,20

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 362 926,20
0,00

Výše daně
496 214,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 859 140,70

.....
Projektant

.....
Zpracovatel

.....
Datum a podpis:

.....
Razítko

.....
Datum a podpis:

.....
Razítko

.....
Objednavatel

.....
Uchazeč

.....
Datum a podpis:

.....
Razítko

.....
Datum a podpis:

.....
Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021097

Zakázka: OPRAVA FASÁDY A STŘECHY HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV

Místo: Šluknov Datum: 15.02.2022
Zadavatel: Město Šluknov Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7 Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2021097	OPRAVA FASÁDY A STŘECHY HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV	2 362 926,20	2 859 140,70
---------	---	--------------	--------------

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

OPRAVA FASÁDY A STŘECHY HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV

KSO:

Místo: Šluknov

CC-OZ:

Datum: 15.02.2022

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 362 926,20

DPH základní
snížená

Základ daně
2 362 926,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
496 214,50
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 859 140,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OPRAVA FASÁDY A STŘECHY HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV

Místo:

Šluknov

Datum: 15.02.2022

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 362 926,20

HSV - Práce a dodávky HSV

610 980,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 119,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

292 850,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

150 065,52

997 - Přesun sutě

98 878,20

998 - Přesun hmot

28 067,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 654 945,79

712 - Povlakové krytiny

125 480,95

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 637,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud

377 000,00

762 - Konstrukce tesařské

159 677,04

764 - Konstrukce klempířské

560 736,38

765 - Krytina skládaná

47 519,99

766 - Konstrukce truhlářské

261 638,20

767 - Konstrukce zámečnické

1 365,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

71 143,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

44 747,53

M - Práce a dodávky M

7 000,00

23-M - Montáže potrubí

7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

90 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

OPRAVA FASÁDY A STŘECHY HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV

Místo: Šluknov

Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS	2022 01	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------	---------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 362 926,20

610 980,41

411 119,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310219811	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým kamenem plochy přes 1 m2 do 4 m2 pro jakékoliv tl. zdi	m3	0,464	4 500,00	2 088,00	CS ÚRS	2022 01	
		Online_PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310219811							
		WV	5,16*0,30*0,3		0,464					

2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	5,160	320,00	1 651,20	CS ÚRS	2022 01	
		Online_PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319201321							

3	K	3492348.R	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) fims podokenních a nadokenních	m2	42,000	890,00	37 380,00			
		WV	84*0,5" fimsy		42,000					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

292 850,09

4	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh šluková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,331	1 100,00	1 464,10	CS ÚRS	2022 01	
		Online_PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325121							
		WV	(4,338+4,536)*0,15		1,331					

5	K	6199990-R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění omítky složitosti 1-2	m2	8,000	50,00	400,00			
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--	--	--

6	K	622125111	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnice nebo kamene stěn	m2	33,000	120,00	3 960,00	CS ÚRS	2022 01	
		Online_PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622125111							

7	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omeitáných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	269,530	49,00	13 206,97	CS ÚRS	2022 01	
		Online_PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121							

Poznáмка k položce:

Materiál pro zvolené systémové souvrství např. Weber podklad A

8	K	622322111	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zařízná stěn	m2	269,530	295,00	79 511,35	CS ÚRS	2022 01	
		Online_PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622322111							

Poznáмка k položce:

Materiál pro zvolené systémové souvrství např. Weber Webeardur 132

9	K	622322391	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	539,060	58,00	31 285,48	CS ÚRS	2022 01	
		Online_PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622322391							
		WV	269,53*2 Přepočtené koeficientem množství		539,060					

10	K	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	269,530	260,00	70 077,80	CS ÚRS	2022 01	
		Online_PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622324111							

Poznáмка k položce:

Materiál pro zvolené systémové souvrství Např. Webertop 203 AquaBalance

		P								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	K	62232411-R	Příplatek k stříkané omíтке vápenocementové (bílolitová) vnějších stěn nanášená ručně za probranení omítky dle standardního vzorníku	m2	269,530	90,00	24 257,70	
12	K	62314200.R	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele říms a zdobných prvků 84*0,5 římsy	m2	42,000	320,00	13 440,00	
13	K	62332113.R	Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm říms a zdobných prvků 84*0,5 římsy	m2	42,000	320,00	13 440,00	
14	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně 30*2	m2	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
15	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 3,6*3,6*4+1,1*2,6+1,2*1,7*6+1,4*1*2+1*1,8*3+1*1,25*4+1+3+1*1,7*4+1,1*2,5*4+5+10	m2	120,140	50,00	6 007,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	629999001	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za každé další klopení vodou vysoce nasáklavého povrchu 3,6*3,6*4+1,1*2,6+1,2*1,7*6+1,4*1*2+1*1,8*3+1*1,25*4+1+3+1*1,7*4+1,1*2,5*4+5+10	m2	269,530	9,00	2 425,77	CS ÚRS 2022 01
17	K	6299990-R	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za každé další klopení vodou vysoce nasáklavého povrchu	m2	269,530	9,00	2 425,77	
18	K	622631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdíva z cihel, spárovací maltou stěn	m2	18,960	160,00	3 033,60	CS ÚRS 2022 01
19	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 269,53+73,28	m2	342,810	55,00	18 854,55	CS ÚRS 2022 01
20	K	629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého 16,000	m2	16,000	380,00	6 080,00	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				150 065,52	
21	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	306,900	55,00	16 879,50	CS ÚRS 2022 01
22	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	12,000	56,00	672,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 9 327,000	m2	9 327,000	2,20	20 519,40	CS ÚRS 2022 01
24	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	306,900	35,00	10 741,50	CS ÚRS 2022 01
25	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	12,000	37,00	444,00	CS ÚRS 2022 01
26	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	306,900	19,00	5 831,10	CS ÚRS 2022 01
27	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	9 327,000	0,40	3 730,80	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textíle z umělých vláken	m2	306,900	12,00	3 682,80	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811					
29	K	949521111	Montáž podchodu u dilcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	1,600	300,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949521111					
30	K	949521211	Montáž podchodu u dilcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111	m	48,000	35,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949521211					
			1,6*30		48,000			
31	K	949521811	Demontáž podchodu u dilcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	1,600	75,00	120,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949521811					
32	K	974031134	Výsekání rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	8,874	120,00	1 064,88	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031134					
33	K	978015391	Odlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	279,000	75,00	20 925,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391					
34	K	978023251	Vyškrabní cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	16,000	65,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978023251					
35	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	269,530	118,00	31 804,54	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
36	K	985441112.HLX	Přidavná šroubovitá nerezová výztuž HeilBar 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	21,000	1 450,00	30 450,00	
D		997	Přesun sítě				98 878,20	
37	K	997013214	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	24,214	2 160,00	52 302,24	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013214					
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,214	350,00	8 474,90	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	944,346	15,00	14 165,19	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
			24,214*39"přepočteno koeficientem mnozství		944,346			
40	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,685	710,00	11 846,35	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601					
			16,461+0,224		16,685			
41	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,115	900,00	103,50	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603					
42	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	3,815	1 980,00	7 553,70	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013814					
			0,249+3,567		3,815			
43	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,694	1 600,00	4 310,40	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					
44	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	0,096	1 270,00	121,92	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/597013841								
D	998		Přesun hmot			28 067,40		
45	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	18,108	1 550,00	28 067,40	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/598018003								
D	PSV		Práce a dodávky PSV			1 654 945,79		
D	712		Povlakové krytiny			125 480,95		
46	K	7124008-R	Odstranění hřebíků a jiných spojovacích materiálů z bednění	m2	375,500	30,00	11 265,00	
47	K	712631801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z pásů uložených na suchu AIP nebo NAIP	m2	375,500	60,00	22 530,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712631801								
48	K	712691687	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° - ostatní práce přibití pásů AIP nebo NAIP hřebíky (drátěnkami)	m2	375,500	42,00	15 771,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712691687								
49	M	31422180	hřebík Cu 2,5x25mm	kg	4 131	800,00	3 304,80	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/31422180								
50	M	2600401120	375,5 * 0,011 " Přepočtené koeficientem množství		4 131			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/2600401120								
50	M	2600401120	DEKTEN METAL PLUS II (37,5m2/bal.)	m2	413,050	175,00	72 283,75	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/2600401120								
51	K	998712102	375,5 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		413,050			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102								
51	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,272	1 200,00	326,40	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102								
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			5 637,10		
52	K	721249102	Lapače sfešních splavenin montáž lapačů sfešních splavenin ostatních typů litinových DN 125	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721249102								
53	M	55244101	lapač litinový sfešních splavenin DN 125	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
54	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,053	700,00	37,10	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101								
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			377 000,00		
55	K	7410000-R1	Demontáž a zpětná montáž venkovních svítidel, kamer a antén	ks	9,000	36 000,00	324 000,00	
56	K	7414200-R	Demontáž stávajícího hromosvodu na střeše a fasádě objektu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
57	K	7414201-R	Dodávka a montáž kompletní ochrany před bleskem (hromosvodu) dle projektové dokumentace včetně revize	kpl	1,000	41 000,00	41 000,00	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7414201-R								
D	762		Konstrukce tesařské			159 677,04		
58	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	9,388	1 100,00	10 326,80	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121								
59	K	762331922	Výřezání částí sfešních vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	36,000	144,00	5 184,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331922								
60	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části sfešních vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	36,000	485,00	17 460,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332922								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
61	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střešních sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210	m2	150,000	150,00	22 500,00	CS ÚRS 2022 01
62	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811	m3	9,388	8 000,00	75 104,00	CS ÚRS 2022 01
			375*50*025		9,388			
63	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění sítěch rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811	m2	150,000	45,00	6 750,00	CS ÚRS 2022 01
			375*0,4		150,000			
64	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000	m3	9,388	1 380,00	12 955,44	CS ÚRS 2022 01
65	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103	t	5,873	1 600,00	9 396,80	CS ÚRS 2022 01
							560 736,38	
D	764		Konstrukce klempířské					
66	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenačů do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001861	m	23,270	67,90	1 580,03	CS ÚRS 2022 01
67	K	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování naroží z hřebenačů do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001881	m	100,014	75,00	7 501,05	CS ÚRS 2022 01
			50,514"lom sítěchy		50,514			
			49,5"naroží		49,500			
			Součet		100,014			
68	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001891	m	19,000	52,80	1 003,20	CS ÚRS 2022 01
69	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002801	m	20,870	46,10	962,11	CS ÚRS 2022 01
			4,88+3,18+6,23+6,58		20,870			
70	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002812	m	52,905	64,80	3 428,24	CS ÚRS 2022 01
71	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002821	kus	1,000	91,80	91,80	CS ÚRS 2022 01
72	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851	m	14,800	86,50	1 280,20	CS ÚRS 2022 01
			2,4+1,2+4+3+4,2		14,800			
73	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871	m	22,703	79,40	1 802,62	CS ÚRS 2022 01
74	K	764002R1	Demontáž a zpětná montáž špičky věže https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002R1	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
75	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764003801	kus	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2022 01
76	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801	m	52,905	83,80	4 433,44	CS ÚRS 2022 01
			12,54+7,115+5,71+10,82+10,73+5,99		52,905			
77	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821	m	2,530	231,00	584,43	CS ÚRS 2022 01
78	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861	m	29,480	65,20	1 922,10	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
79	K	7641000-R	Demontáž a zpětná montáž lemování střešních oken	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	
80	K	76411123	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, přístupů a výčelníků střešy rovné ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	375,500	875,00	328 562,50	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/76411123					
81	K	764201117	Montáž oplechování střešních prvků hřebene nevětráného z hřebenačů	m	49,500	246,00	12 177,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764201117					
82	M	55345006	hřebenač z Pz plechu s povrchovou úpravou dle 2000mm antracit	m	56,925	180,00	10 246,50	CS ÚRS 2022 01
			49,5 * 1,15 = Přepočtené koeficientem množství		56,925			
83	K	764201145	Montáž oplechování nevětráného nároží s nárožním plechem - lom střešy	m	50,514	224,00	11 315,14	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764201145					
			34,838+7,48+4,026+4,17		50,514			
84	M	13880019	plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule	m2	25,257	820,00	20 710,74	CS ÚRS 2022 01
			50,514*0,5		25,257			
85	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střešy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764203152					
86	M	5107042399 1F	Střešní výlez 600x600mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
87	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou užíabi rš 670 mm	m	19,000	448,00	8 512,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212607					
88	K	764211673	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětráného s použitím nárožního plechu rš 250 mm	m	31,800	328,00	10 430,40	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764211673					
89	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	31,200	319,00	9 952,80	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212634					
90	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střešy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	52,905	310,00	16 400,55	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212663					
91	K	7642126R1	Oplechování střešy z Pz s povrchovou úpravou 4H	m2	0,200	3 000,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7642126R1					
92	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	17,120	420,00	7 190,40	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216603					
93	K	764216611	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 900 mm	m	2,400	702,00	1 684,80	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216611					
			2,4*Zapuštěné okno ve střese		2,400			
94	K	764218611	Oplechování fims a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm - ostění okna	m2	2,520	698,00	1 758,96	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764218611					
			(1,4*2)*0,9*Zapuštěné okno ve střese		2,520			
95	K	764218647	Oplechování fims a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné fimsy přes rš 400 mm	kus	2,000	157,00	314,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764218647					
96	K	764305121	Montáž lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 mm	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764305121					
97	M	55350116	průchodka manžetová D 6-50mm	kus	2,000	362,00	724,00	CS ÚRS 2022 01
98	M	553511-R	atypické lemování trub prům od 6-50 mm plechem Pz s povrchovou úpravou	kus	2,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
99	K	764306123	Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764306123	kus	2,000	858,00	1 716,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
100	M	55350112	průchoodka manžetová D 102-178mm	kus	2,000	865,00	1 730,00	CS ÚRS 2022 01
101	M	55351089	nástavec odvětrání Al s barevným povrchem D 100mm	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2022 01
102	M	553512-R	atypické lemování trub prům od 100-180 mm plechem Pz s povrchovou úpravou	kus	2,000	800,00	1 600,00	
103	K	764311614	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou řs 330 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311614	m	22,703	270,00	6 129,81	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
104	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602	m	52,905	420,00	22 220,10	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
105	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511643	kus	5,000	524,00	2 620,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
106	K	764513406	Žlab nadokapní (násřešni) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel řs 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764513406	m	2,530	1 070,00	2 707,10	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
107	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518423	m	29,480	441,00	13 000,68	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
108	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce ktempříské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103	t	3,416	1 980,00	6 763,68	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
D	765		Krytina skládaná				47 519,99	
109	K	765135041	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765135041	kus	25,000	46,10	1 152,50	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
110	M	RMA70001	lopatkový zachytávač včetně systémové nosné tašky	kus	25,000	650,00	16 250,00	
111	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do sutí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765151801	m2	375,500	80,00	30 040,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
112	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765103	t	0,063	1 230,00	77,49	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
D	766		Konstrukce truhlářské				261 638,20	
113	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřených do zdíva, výšky do 1,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621211	m2	21,751	2 000,00	43 502,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC						
	W		1,607*4*1D		6,428			
	W		1,677*3*1E		5,031			
	W		2,573*4*1G		10,292			
	W		Součet		21,751			
114	M	61110012-1D	okno dřevěné otevíravé/skloně dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/61110012-1D	m2	6,428	7 500,00	48 210,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1,607*4		6,428			
115	M	61110012-1E	okno dřevěné otevíravé/skloně dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/61110012-1E	m2	5,031	7 500,00	37 732,50	CS ÚRS 2022 01
	W		1,677*3		5,031			
116	M	61110012-1G	okno dřevěné otevíravé/skloně dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/61110012-1G	m2	10,292	7 500,00	77 190,00	CS ÚRS 2022 01
	W		2,573*4		10,292			
117	K	7661111R1	Dodávka a montáž zastínujících žaluzií dřevěných otevřených upevněné do zdíva - kopie stávajících	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 otevíravých do zdiava https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621622	kus	9,000	703,00	6 327,00	CS ÚRS 2022 01
119	M	61110008-1A	okno dřevěné otevíravé/sklonné dvojsklo 400x700mm 1A 0,28*6	m2	1,680	6 000,00	10 080,00	
120	M	61110008-1B	okno dřevěné otevíravé/sklonné dvojsklo 400x700mm 1B 0,28*3	m2	0,840	6 000,00	5 040,00	
121	K	766621646	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu oblokových nebo kulatých do zdiava https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621646	m2	0,594	1 200,00	712,80	CS ÚRS 2022 01
122	M	61110008-1C	okno dřevěné otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2 1C	m2	0,594	8 000,00	4 752,00	
123	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 01
124	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112	kus	7,000	320,00	2 240,00	CS ÚRS 2022 01
125	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový s 300mm	m	14,800	380,00	5 624,00	CS ÚRS 2022 01
126	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
127	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102	t	0,889	1 100,00	977,90	CS ÚRS 2022 01
D	767		Konstrukce zámečnické				1 365,00	
128	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801	kg	30,000	45,50	1 365,00	CS ÚRS 2022 01
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				71 143,60	
129	K	782132112	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepida z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782132112	m2	22,200	1 030,00	22 866,00	CS ÚRS 2022 01
130	M	58382165	deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,24m2 22,2 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství	m2	22,200	2 000,00	46 620,00	CS ÚRS 2022 01
131	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998782101	t	2,072	800,00	1 657,60	CS ÚRS 2022 01
D	783		Dokončovací práce - natěry				44 747,53	
132	K	78300930R	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/78300930R	kus	15,000	600,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
133	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením natěru odrezávčem bezoplachovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303 0,86+0,55+0,12" prvky na fasádě 10,678*0,1*4" rámy vrat Součet	m2	5,801	51,30	297,59	CS ÚRS 2022 01
134	K	783306907	Odsíraní natěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem natěrů s obroušením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306907	m2	5,801	130,00	754,13	CS ÚRS 2022 01
135	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný polyuretánový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783344201	m2	5,801	150,00	870,15	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
136	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretánový	m2	5,801	140,00	812,14	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101					
137	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omýti tlakovou vodou	m2	73,100	66,80	4 883,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801503					
		VV	73,1"přístavba		73,100			
138	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	115,100	43,90	5 052,89	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823135					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Materiál pro zvolené zvolené systémové souvrství např. weberpodklad silikon		73,100			
		VV	73,1"přístavba		42,000			
		VV	84*0,5"řimsy		115,100			
		VV	Součet					
139	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	115,100	176,00	20 257,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827425					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Materiál pro zvolené zvolené systémové souvrství např. weberpas aquaBalance		73,100			
		VV	73,1"přístavba		42,000			
		VV	84*0,5"řimsy		115,100			
		VV	Součet					
140	K	783897615	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu systém dvojnásobného	m2	115,100	24,50	2 819,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897615					
D	M		Práce a dodávky M				7 000,00	
D	D	23-M	Montáže potrubí				7 000,00	
141	K	230140020	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 32 mm, tl 2 mm	m	1,000	2 000,00	2 000,00	
142	M	1314315	TRUBKA NEREZ V2 STECK-ES 32 3M	m	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				90 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
143	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				10 000,00	
144	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				35 000,00	
145	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 000,00	
146	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
147	K	070001000	Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření a poplatků za zábor veř. prostranství	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	090001000	Ostatní náklady - ochrana a zakryvání veškerých zachovávaných prvků před poškozením nebo znečištěním při provádění prací a zajištění úklidu dotčených prostor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

