


RM1



PLASTOVÁ ROZVODNICE S DVÍŘKY, 36M, IP30, NA POVRCH

UPOZORNĚNÍ:

ROZVODNICE, I PLASTOVÁ MUSÍ BÝT VYROBENA  
SPOLEČNOSTÍ S OPRÁVNĚNÍM K VÝROBĚ EL. ROZVA-  
DĚČŮ, OPATŘENA VÝR. ŠTÍTKEM A DOPLNĚNA  
OSVĚDČENÍM O ZKOUŠCE DLE ČSN EN 614 39-1-3 ed.2.  
V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT ZŘEJMÁ PŘÍSLUŠNOST  
PROUDOVÝCH OBVODŮ K JISTIČŮM.

SEZNAM PŘÍSTROJŮ:

Q1 - HL. VYPÍNAČ 1/32A  
RN1 - KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP T1+T2, 25kA  
FA1, FA5, FA6 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A  
FA2-FA4 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A  
F1 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU  
OCHRANOU 10A/B/30mA, 10kA, TYP A  
F2-F4 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU  
OCHRANOU 16A/B/30mA, 10kA, TYP A

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			MĚSTO ŠLUKNOV	
ST.P.Č. 348/2, P.P.Č. 2069/3, 2069/6 A 2069/7 K.Ú. KRÁLOVSTVÍ			FORMÁT	A3
ŠLUKNOV - OBNOVA OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE NA HŘBITOVĚ V KRÁLOVSTVÍ			DATUM	SRPEN 2022
			STUPEŇ	PS
ROZVÁDĚČ RM1			ČÍSLO ZAK.	87/2022
			MĚRÍTKO	ČÍS. VÝK. E4