

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 14/2023**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám.Míru 1, 407 77 Šluknov
Zastoupený: starosta města Šluknov Ing. Tomáš Kolonečný
IČO : 00261688
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
číslo účtu: 108724561/0300
Telefon: 412 315 300
E-mail tel. mob: kolonecny@mesto-sluknov.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

E-mail, tel. Mobil:
(dále jen jako „Objednatel“)

WAKOS s. r. o.

Název: WAKOS s. r. o.
Sídlo: Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk
IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834
Zastoupený: Jiří Vytlačil
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Varnsdorf
Číslo účtu : 255623306/0300
Telefon: 412 333 382
E-mail tel. mob: vytlacil@wakos.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Jiří Vytlačil, [redacted]

E-mail, tel. Mobil:
vytlacil@wakos.cz, [redacted]
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

2. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
„Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království“
Místem plnění je objekt bývalé márnice na hřbitově v místní části Šluknov-Království, st. p. č. 348/2 a dále přilehlé pozemky p. č. 1963/3, 2069/3, 2069/6, 2069/7 a st. p. č. 473, vše v k. ú. Království a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným architektem Ing. arch. Jiřím Kňákalem, ČKA 00595 v srpnu 2022 a položkovém výkazu výměr. Objednatel potvrzuje, že projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a že spolu s podpisem smlouvy projektovou dokumentaci zhotoviteli předal.
4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle položkového rozpočtu, který je připojen k této smlouvě jako příloha č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo ve výkresové části. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a výkazem výměr, má vždy projektová dokumentace přednost před výkazem výměr. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí z hlediska dodávky zhotovitele Dílo specifikované ve výkazu výměr. V případě nejasností či neurčitosti si účastníci sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
6. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná.
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

4. Termín plnění

1. Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**
2. Zahájení stavebních prací: **nejpozději dva kalendářní dny po předání a převzetí staveniště**
3. Ukončení stavebních prací: **nejpozději do 31.10.2023**
4. Předání a převzetí stavby: **nejpozději 1 kalendářních den po ukončení stavebních prací**
5. Počátek běhu záruční lhůty: **ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků**

5. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena celkem

Cena bez DPH.....2.200.695,73 Kč

DPH 21 %:.....462.146,10 Kč

Cena včetně DPH:.....2.662.841,83

(slovy:

dvamilionyšestsetšedesátdvatisícsmsetčtyřicetjednakorunčeskýchosmdesáttrihalérů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

- 4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Vícepráce mohou být prováděny maximálně do výše limitů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.
- 5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví, konkrétně dle cenové soustavy ÚRS.
- 7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veškeré náklady přeúčtuje.
- 9. Objednatel má právo pověřit ve výjimečných případech (jedná se výhradně o případ zásadní neshody na způsobu provádění díla, kdy zhotovitel odmítne provést práce dle požadavku objednatele vydaného v souladu s projektovou dokumentací nebo jako reakci na vzájemnou neshodu na způsobu ocenění prací, které jsou předmětem díla, avšak dle názoru zhotovitele tyto práce výkaz výměr neobsahuje) třetí osobu dodáním této části Díla. V takovém výjimečném případě Zhotovitel poníží cenu o danou část poddodávky, kde rozhodujícím dokumentem pro takové snížení je výkaz výměr, případně dohoda účastníků této smlouvy. Objednatel je oprávněn v tomto výjimečném případě kdykoli za dobu provádění Díla zvolit pro zhotovení této části Díla třetí osobu, přičemž Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a této třetí osobě veškerou součinnost k řádnému splnění Díla. Celková cena za Dílo podle této smlouvy pak bude ponížena o dodávku části Díla touto třetí osobou, přičemž práce provedené třetí osobou, resp. práce, které nebude provádět Zhotovitel, budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. Výše uvedené platí i pro použití materiálů, které se pro zhotovení díla zpracovávají. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli za takové dodávky 0,5 % z ceny dodávky za předpokladu, že za tuto dílčí část Díla převezme záruku.
- 10. Práce provedené třetí stranou přebírá na základě samostatného předávacího protokolu Objednatel.

6. Platební podmínky, fakturace

1. Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák.č.588/1992 Sb. /o DPH) obsahovat:
 - celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad"
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 - v příloze výkaz výměr a soupis odsouhlasených provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatele a zástupcem Objednatele
 - číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
 - číslo projektu, které Zhotoviteli sdělí Objednatel
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4.
5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
7. V případě prodlení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s projektem anebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděným projektem a veškeré vady odstraněny.

7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro Objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

8. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatel (TD) nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatel na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a požadavky objednatel. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením Díla neodpovídá Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně Objednatel.
5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či dalších zařízení včetně soukromých, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatel na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany na jiné.
8. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, příp. činnosti koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu,

9. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce Objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit. Kvalifikace se prokazuje předložením příslušných dokumentů (osvědčení, veřejná listina, vysvědčení). Pokud zhotovitel v průběhu provádění prací kvalifikaci pozbyde a není schopen ji adekvátně nahradit, je toto bráno jako podstatné porušení podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se o odpadech. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
10. Zhotovitel může v průběhu provádění stavby změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatel. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
11. Provádění stavby bude objednatel kontrolováno průběžně, jednou týdně se pak budou konat pravidelné kontrolní dny za účasti kontaktních osob objednatel a zhotovitele.
12. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

10. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

11. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, který také z předání a převzetí pořizuje zápis, který obsahuje prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.
8. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

12. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem Díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenesе vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

13. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

14. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

15. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,015 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při převjímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

16. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických: [redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov, Ing.
[redacted]
za zhotovitele - ve věcech technických: Jiří Vytlačil
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Objednatel prohlašuje, že pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, zajistí a jmenuje koordinátora BOZP na pracovišti.
11. Zhotovitel umožní objednateli zajistit a strpět při provádění stavby výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případ výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný předpis.

17. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na XX. schůzi Rady města Šluknov dne 22.03.2023 usnesením č. 17/11R/2023.

Přílohy:


Příloha č. 1 Rozpočet stavby

Příloha č. 2 Harmonogram prací

Ve Šluknově dne: 27.03.2023

V Rumburku dne:


Za objednatele:



Ing. Tomáš Kolonečný
Starosta města Šluknov



Za zhotovitele:



Jiří Vytlačil
jednatel WAKOS s. r. o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221010
 Stavba: Obnova objektu bývalé márnice na liřbitově v Království

KSO:
 Místo: Šluknov

CC-CZ:
 Datum: 14.03.2023

Zadavatel:
 Město Šluknov

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 WAKOS s.r.o.

IČ: 62241834
 DIČ: CZ62241834

Projektant:
 Ing. Arch. J. Klákal

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 J. Nošněra

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 200 695,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 200 695,73	Výše daně 462 146,10
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 662 841,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221010

Stavba: Obnova objektu lývalé márnice na hřbitově v Království

Místo: Šluknov

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč: WAKOS s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 200 695,73	2 662 841,83
01	bourání	271 156,84	328 099,78
02	stavební část	1 187 315,87	1 436 652,20
03	dešťová kanalizace	231 481,02	280 092,03
04	zpevněné plochy	79 650,95	96 377,65
05	elektroinstalace	319 513,95	386 611,88
06	hromosvod	60 377,10	73 056,29
07	VRN	51 200,00	61 952,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márníce na hřbitově v Království

Objekt:

01 - bourání

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		271 156,84	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 156,84	21,00%	56 942,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	328 099,78	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

01 - bourání

Místo:

Šluknov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	271 156,84
HSV - Práce a dodávky HSV	250 621,95
1 - Zemní práce	283,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 212,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 573,35
997 - Přesun sutě	153 552,20
PSV - Práce a dodávky PSV	20 534,89
762 - Konstrukce tesařské	4 618,76
764 - Konstrukce klempířské	6 662,00
765 - Krytina skládaná	8 722,00
767 - Konstrukce zámečnické	532,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

01 - bourání

Místo:

Šluknov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Ing. Arch. J. Křákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							271 156,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							250 621,95	
D 1 Zemní práce							283,50	
1	K	113201111	Vytřhání obrub chodníkových ležatých	m	2,250	126,00	283,50	CS ÚRS 2022 02
PP Vytřhání obrub s vybouráním lože, s piemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 212,90	
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,300	933,00	1 212,90	CS ÚRS 2022 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková								
VV 0,65*1*2 1,300								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							95 573,35	
3	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	108,500	72,90	7 909,65	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením ů. 3 do 200 kg/m2 šířky ů. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m								
VV (8,5*7)*2*3,5 108,500								
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 510,000	1,90	12 369,00	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením ů. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112								
VV 108,5*60 Přepočtené koeficientem množství 6 510,000								
5	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	108,500	59,50	6 455,75	CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením ů. 3 do 200 kg/m2 šířky ů. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m								
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	175,50	5 265,00	CS ÚRS 2022 02
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								
7	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,683	1 072,00	732,18	CS ÚRS 2022 02
PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápenou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3								
VV 1,05*0,65*1 0,683								
8	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	7,242	933,00	6 756,79	CS ÚRS 2022 02
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3								
VV 1,15*0,945*0,5*2 1,087								
VV 1,2*2,625*0,2 0,630								
VV 1*2,625*0,2 0,525								
VV 5,39*3,025*0,225 3,669								
VV 0,7*1,15*0,52 0,419								
VV 0,48*0,2*3,025+0,48*0,48*2,7 0,912								
VV Součet 7,242								
9	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,250	1 154,00	288,50	CS ÚRS 2022 02
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápenou nebo vápenocementovou								
VV 0,5*0,5*1 0,250								
10	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,964	2 735,00	19 046,54	CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2								
VV 5,39*3,23*0,2 3,482								
VV 5,39*3,23*0,2 3,482								
VV Součet 6,964								
11	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	6,000	52,20	313,20	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Bourání podlah z dřevěné bez podkladního lože nebo mazaniny, s jstouklovými výplněmi spár podlah, plochy přes 1 m ²								
12	K	965083122	Odstanění násypů pod podlahami mezi trámy II do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	0,720	412,00	296,64	CS ÚRS 2022 02
PP Odstanění násypu mezi stropními trámy II. do 200 mm, plochy přes 2 m ²								
VV 6*0,12					0,720			
13	K	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdvu kamenném nebo smíšeném	m ²	1,300	252,00	327,60	CS ÚRS 2022 02
PP Přisekání (přicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání olovu ve zdvu kamenném nebo smíšeném								
14	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m ²	m ²	2,616	297,00	776,95	CS ÚRS 2022 02
PP Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dřevních zárubní, vřet, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m ²								
VV 0,9*1,15*2					2,070			
VV 0,6*0,91					0,546			
VV Součet					2,616			
15	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	5,764	263,00	1 515,93	CS ÚRS 2022 02
PP Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vřet, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²								
VV 2,62*1,2*2,62					5,764			
16	K	975121111	Zřízení jednořadého podchyzení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zařízení do 750 kg/m	m	10,500	534,00	5 607,00	CS ÚRS 2022 02
PP Jednořadé podchyzení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zařízení do 750 kg/m zřízení								
17	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchyzení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zařízení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	315,000	5,00	1 784,00	CS ÚRS 2022 02
PP Jednořadé podchyzení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zařízení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití								
VV 10,5*30 *Přepočtené koeficientem množství					315,000			
18	K	975121113	Odstanění jednořadého podchyzení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zařízení do 750 kg/m	m	10,500	215,00	2 257,50	CS ÚRS 2022 02
PP Jednořadé podchyzení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zařízení do 750 kg/m odstranění								
VV 5,25*2					10,500			
19	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou	m ²	127,760	187,00	23 891,12	CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou								
VV (7,65*6,4)*2*4					112,400			
VV 3,2*2,4*2					15,360			
VV Součet					127,760			
D 997 Přesun sutě								
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	34,815	788,00	27 434,22	CS ÚRS 2022 02
PP Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
21	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,815	264,00	9 191,16	CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km								
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 183,710	35,00	41 429,85	CS ÚRS 2022 02
PP Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km								
VV 34,815*34 *Přepočtené koeficientem množství					1 183,710			
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,320	2 100,00	32 172,00	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
24	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	13,036	2 100,00	27 375,60	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02								
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,539	2 500,00	11 347,50	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
26	K	997013611	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,149	1 526,00	1 753,37	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01								
27	K	997013621	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,633	4 500,00	2 848,50	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících nebezpečné látky do Katalogu odpadu pod kódem 17 06 05					
D PSV			Práce a dodávky PSV				20 534,89	
D 762			Konstrukce lesařské				4 618,76	
28	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	67,200	47,50	3 192,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž bednění a izolování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
VV			35,600+31,6		67,200			
29	K	762811922	Výřezání částí záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl. do 32 mm pl. jednolitě přes 0,25 do 1 m2	m	2,120	673,00	1 426,76	CS ÚRS 2022 02
PP			Výřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednolitě přes 0,25 do 1,00 m2					
VV			(0,605+0,455)*2		2,120			
D 764			Konstrukce klempířské				6 662,00	
30	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablón do suti	m2	31,600	123,00	3 886,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablón do suti					
VV			3,95*8		31,600			
31	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	8,000	39,00	312,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
32	K	764001891	Demontáž útlabí do suti	m	6,000	39,00	234,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování útlabí do suti					
33	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	21,600	45,00	972,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
VV			3,9*4+6		21,600			
34	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
35	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	16,000	51,00	816,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
36	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000	43,90	351,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
D 765			Krytina skládaná				8 722,00	
37	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	35,600	245,00	8 722,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
VV			3,95*8+4		35,600			
D 767			Konstrukce zámečnické				532,13	
38	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	2,250	236,50	532,13	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

02 - stavební část

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

IČ:

02241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 187 315,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 187 315,87	21,00%	249 336,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 436 652,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

02 - stavební část

Místo: Šluknov

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč: WAKOS s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 187 315,87

HSV - Práce a dodávky HSV

173 448,31

1 - Zemní práce	2 257,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 327,38
4 - Vodorovné konstrukce	28 963,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 703,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 383,49
997 - Přesun sutě	21 353,91
998 - Přesun hmot	8 459,69

PSV - Práce a dodávky PSV

1 013 867,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40 200,18
712 - Pevňákové krytiny	33 760,20
762 - Konstrukce tesařské	74 880,58
763 - Konstrukce suché výstavby	103 060,41
764 - Konstrukce klempířské	82 525,86
765 - Krytina skládaná	182 051,76
766 - Konstrukce truhlářské	388 910,36
771 - Podlahy z dlaždic	65 659,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 468,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 350,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

02 - stavební část

Místo:

Šluknov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 187 315,87	
D HSV Práce a dodávky HSV							173 448,31	
D 1 Zemní práce							2 257,20	
1	K	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	36,000	62,70	2 257,20	CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhuštěním								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 327,38	
2	K	314231118	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 až P 15 na MC 15	m3	0,484	6 740,00	3 262,16	CS ÚRS 2022 02
PP Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl 290 mm P 7 M až P 15 M, na maštu MC-15								
VV 0,44*0,44*2,5							0,484	
3	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných licových P 60 dl 290 mm na MVC včetně spárování	m3	0,194	9 580,00	1 858,52	CS ÚRS 2022 02
PP Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených licových včetně spárování, pevnosti P 60, na maštu MVC dl 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných								
VV 0,44*0,44*1							0,194	
4	K	317318131	Tlaková zóna plochých keramických překladů o výšce 16,7 cm z betonu tř. C 16/20 š 24 cm	m	0,600	344,50	206,70	CS ÚRS 2022 02
PP Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 16,7 cm šířky 24 cm								
VV 4*0,15							0,600	
D 4 Vodovodné konstrukce							28 963,24	
5	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,446	12 490,00	5 570,54	CS ÚRS 2022 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm								
VV 0,446							0,446	
6	M	13010956	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160	t	0,446	52 450,00	23 392,70	CS ÚRS 2022 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160								
P Poznámka k položce: kompletní konstrukce včetně plechů a spojovacího materiálu								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							82 703,40	
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	109,088	185,00	20 181,28	CS ÚRS 2022 02
PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svítých konstrukcí stěn								
8	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	109,088	221,00	24 108,45	CS ÚRS 2022 02
PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%								
VV (6,68+5,39)*2*4							98,560	
VV 2,7*2,32*2							12,528	
VV Součet							109,088	
9	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,160	4 420,00	9 547,20	CS ÚRS 2022 02
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl přes 50 do 80 mm tř. C 20/25								
VV 36*0,06							2,160	
10	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,600	3 985,00	14 346,00	CS ÚRS 2022 02
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl přes 80 do 120 mm tř. C 16/20								
VV 36,000*0,1							3,600	
11	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlížení povrchu	m3	2,160	1 419,00	3 065,04	CS ÚRS 2022 02
PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlízením, mazanina tl přes 50 do 80 mm								
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,216	51 770,00	11 182,32	CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI								
VV 36*0,006							0,216	
13	K	632450124R	Vyrovnávací cementový potěr ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,945	289,00	273,11	
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozřez a parapetu</i>					
VV			0,845*0,5*2		0,845			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 383,49	
14	K	953943211	Osazování hasičkého přístroje	kus	1,000	365,00	365,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičkého přístroje					
15	M	44932114	přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2022 02
PP			přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE					
16	K	973031324	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	234,00	936,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
17	K	978013161	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	109,086	51,00	5 563,49	CS ÚRS 2022 02
PP			Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
18	K	985223110	Přezdivování cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,200	8 440,00	10 128,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přezdivování zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3					
19	M	59610004	cihla pálená plná	kus	366,000	13,50	4 941,00	CS ÚRS 2022 02
PP			cihla pálená plná					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>kopie a formát původního zdiva</i>					
VV			1,2*305 *Přepočtené koeficientem množství		366,000			
D	997		Přesun sutě				21 353,91	
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,862	788,00	3 831,26	CS ÚRS 2022 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a kaly výšky do 6 m					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,862	264,00	1 283,57	CS ÚRS 2022 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,308	35,00	5 785,78	CS ÚRS 2022 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
VV			4,862*34 *Přepočtené koeficientem množství		165,308			
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,862	2 150,00	10 453,30	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				8 459,69	
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,044	402,00	8 459,69	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výslavky, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 013 867,56	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				40 200,18	
25	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	36,000	13,80	496,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a směsí z a studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
26	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012	53 750,00	645,00	CS ÚRS 2022 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			36*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,012			
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	72,000	187,00	13 464,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					
VV			36,000*2		72,000			
28	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horkém povrchu	m2	83,916	305,00	25 594,38	CS ÚRS 2022 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horkém povrchu					
VV			72*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		83,916			
D	712		Povlakové krytiny				33 760,20	
29	K	712331111	Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	65,342	103,50	6 762,90	CS ÚRS 2022 02
PP			Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
VV			65,342		65,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	62B55000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS II 1,6mm s vložkou z polyesterové rohože s spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	76,156	354,50	26 997,30	CS ÚRS 2022 02
PP			pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS II 1,6mm s vložkou z polyesterové rohože s spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
VV			65,342*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		76,156			
D	762		Konstrukce lesařské				74 880,58	
31	K	762331812	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	20,000	74,90	1 498,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
32	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	20,000	687,00	13 740,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Doplnění střešní vazby řevivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
33	K	762341275	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	65,342	154,00	10 062,67	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových na pero a drážku					
VV			3,925*8		31,400			
VV			20,5/Cos(33,2)		24,499			
VV			6,5/Cos(46,5)		9,443			
VV			Součet		65,342			
34	M	60726280	deska dřevotřísková OSB 3 P+D nebroušená II 25mm	m2	71,876	412,50	29 648,85	CS ÚRS 2022 02
PP			deska dřevotřísková OSB 3 P+D nebroušená II 25mm					
VV			65,342*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,876			
35	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,600	2 170,00	3 472,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, příma, hřebíky, pásová ocet, vrutky					
36	K	762421028	Obložení stropu z desek OSB II 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,000	625,00	3 750,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevotřískových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm					
37	K	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,000	605,00	3 630,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm					
38	K	762999R	vyčištění a impregnace krovu	soubor	1,000	6 420,00	6 420,00	
PP			vyčištění a impregnace krovu					
39	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,516	1 754,00	2 659,06	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				103 060,41	
40	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	12,960	1 848,00	23 950,08	CS ÚRS 2022 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A II, 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka II, 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB					
VV			(2,52+0,63)*3		12,960			
41	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	36,000	916,00	32 976,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, II, 12,5 mm, bez izolace					
VV			36		36,000			
42	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	36,000	1 212,88	43 663,68	CS ÚRS 2022 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, II, 2 x 12,5 mm, bez izolace					
43	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,810	1 365,00	2 470,65	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	764		Konstrukce klempířské				82 525,86	
44	K	764241466	Oplechování útlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm	m	7,000	905,00	6 335,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Oplechování sítěných prvků z klanžinkového předzvětralého plechu útlabí rš 500 mm					
45	K	764242405	Oplechování štítlů závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm	m	20,500	787,00	16 133,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Oplechování sítěných prvků z klanžinkového předzvětralého plechu štítlů závětrnou lištou rš 400 mm					
46	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	18,000	1 114,00	20 052,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP Oplechování sřešních prvků z titanizinkového předzvětralého plechu okapů ořezáním plechem sřešky rovné ř 330 mm								
47	K	764341416	Lemování rovných zdi sřeš s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu ř 500 mm	m	2,500	1 463,87	3 659,68	CS ÚRS 2022 02
PP Lemeování zdi z titanizinkového předzvětralého plechu boční nebo hmi rovných, sřeš s krytinou skládanou mmo přezovou ř 500 mm								
48	K	764344412	Lemování prostupů sřeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez líšty z TiZn předzvětralého plechu	m2	0,250	1 722,93	430,73	CS ÚRS 2022 02
PP Lemeování prostupů z titanizinkového předzvětralého plechu bez líšty, sřeš s krytinou skládanou nebo z plechu								
49	K	764541445	Kolík oválný (trýchlyřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/80 mm	kus	4,000	541,00	2 164,00	CS ÚRS 2022 02
PP Žlab podokapní z titanizinkového předzvětralého plechu včetně hřbů a čel kolík oválný (trýchlyřový), ř 330/příměr svodu 330/80 mm								
50	K	764543406	Žlab nástřešní oblého tvaru včetně hřbů, čel a hrdel z TiZn předzvětralého plechu ř 500 mm	m	18,000	1 145,03	20 628,54	CS ÚRS 2022 02
PP Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového předzvětralého plechu oblého tvaru, včetně hřbů, čel a hrdel ř 500 mm								
51	K	764548422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odeskotů z TiZn předzvětralého plechu průměru 80 mm	m	20,000	630,00	12 600,00	CS ÚRS 2022 02
PP Svod z titanizinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odeskotů kruhový, průměru 80 mm								
52	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,238	2 195,00	522,41	CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 765 Krytina skládaná							182 051,76	
53	K	765161201	Montáž krytiny z břidlice tl do 6 mm do 30° dvojité krytí z pravouhlých formátů do 20 ks/m2	m2	65,342	1 073,24	70 127,65	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž krytiny z přírodní břidlice tl do 6 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřebíky dvojité krytí z pravouhlých formátů, počet kamenů do 20 ks/m2								
54	M	58389051	krytina břidlicová dvojité krytí obdélník 400x200mm	kus	1 306,840	60,85	79 521,21	CS ÚRS 2022 02
PP krytina břidlicová dvojité krytí obdélník 400x200mm								
VV 65,342*20 Přepočtené koeficientem množství					1 306,840			
55	K	765161303	Montáž okapové hrany z břidlicové krytiny tl do 6 mm dvojité krytí	m	15,340	543,54	8 337,90	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž krytiny z přírodní břidlice tl do 6 mm okapové hrany, krytí dvojité								
VV 2,65*2*8+1,02*2					15,340			
56	K	765161331	Montáž hřebene z břidlicové krytiny tl do 6 mm jednoduché krytí počtu kamenů do 10 ks/m	m	11,400	611,48	6 970,87	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž krytiny z přírodní břidlice tl do 6 mm hřebene, jednoduché krytí (termovací řadou), počet kamenů oboustranně do 10 ks/m								
VV 8+3,4					11,400			
57	K	765161341	Montáž úžlabí přisekáním břidlicové krytiny tl do 6 mm podél oplechování	m	6,000	339,71	2 038,28	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž krytiny z přírodní břidlice tl do 6 mm úžlabí přisekáním kamenů podél oplechování								
58	K	765161351	Montáž štítové hrany přisekáním břidlicové krytiny tl do 6 mm	m	19,200	264,22	5 073,02	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž krytiny z přírodní břidlice tl do 6 mm štítové hrany jednostranným přisekáním								
VV 3,0*4+1,8*2					19,200			
59	K	765161363	Opracování břidlicové krytiny tl do 6 mm sřešních prostupů pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1,000	377,46	377,46	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž krytiny z přírodní břidlice tl do 6 mm štítové hrany v místech sřešních prostupů, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2								
60	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bedněni	m2	65,342	63,60	4 155,75	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci								
VV 65,342					65,342			
61	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivřivá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	71,876	45,20	3 248,80	CS ÚRS 2022 02
PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivřivá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou								
VV 65,342*1,1 Přepočtené koeficientem množství					71,876			
62	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	1,851	1 189,00	2 200,84	CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m								
D 766 Konstrukce truhlářské							388 910,36	
63	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	2 260,36	2 260,36	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací								
64	M	61233171	schody půdní sťahovací	kus	1,000	24 650,00	24 650,00	CS ÚRS 2022 02
PP schody půdní sťahovací								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Forážení k položce:</i> SU-VV								
65	K	766021211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m ² otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m ²	8,364	1 087,80	9 098,36	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m² otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m W 0,8*1,515*6 7,272 W 0,6*0,91*2 1,092 W Součet 8,364								
66	M	61110010R	Okno dřevěné otevíravé/sklapné - replika	m ²	8,364	10 670,94	89 251,74	
PP Okno dřevěné otevíravé/sklapné Poznámka k položce: 001 a 002								
67	K	766600001	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	3 240,00	6 480,00	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
68	M	564987R	Dveře dle specifikace SÚ-DN komplet	kus	2,000	8 890,00	17 780,00	
PP Dveře dle specifikace SÚ-DN komplet								
69	K	76660102	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 541,40	1 541,40	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
70	M	321566R	Dveře dle specifikace D02/L komplet	kus	1,000	75 810,00	75 810,00	
PP Dveře dle specifikace D02/L komplet								
71	K	76660111	Montáž dveřních křídel otevíracích dvoukřídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 648,50	1 648,50	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm								
72	M	46513123R	Dveře dle specifikace D01/L komplet	kus	1,000	93 870,00	93 870,00	
PP Dveře dle specifikace D01/L komplet								
73	K	76688R1	přenosný katalálek	kus	1,000	51 260,00	51 260,00	
PP přenosný katalálek								
74	K	76688R2	pult obědníka	kus	1,000	15 260,00	15 260,00	
PP pult obědníka								
D 771 Podlahy z dlaždic							65 659,50	
75	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m ²	36,000	7,80	280,80	CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								
76	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	36,000	52,30	1 882,80	CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
77	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	21,600	156,00	3 369,60	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm								
78	K	771574242	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m ²	m ²	36,000	733,00	26 388,00	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 4 do 6 ks/m²								
79	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m ²	m ²	45,126	650,00	29 331,90	CS ÚRS 2022 02
PP dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m² Poznámka k položce: Keramická dlažba Délka x šířka x tloušťka 600x300x8mm Dlažba protiskluz R 11 (barevně pouze v elastické verzi T2) W 36 36,000 W 21,6*0,15 3,240 W Součet 39,240 W 39,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' 45,126								
80	K	771501184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	43,200	102,00	4 406,40	CS ÚRS 2022 02
PP Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné W 21,6*2 43,200								
D 783 Dokončovací práce - nátery							27 468,40	
81	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m ²	127,760	215,00	27 468,40	CS ÚRS 2022 02
PP Hydrofobizační nátěr emalů silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva W 127,76 127,760								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							15 350,31	
82	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	145,088	3,70	536,83	CS ÚRS 2022 02
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m W 109,088+36 145,088								
83	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	145,088	25,60	3 714,25	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]	Cenová soustava
PP			Penetrace podkladu jednovrstvná zvládní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
84	K	704211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	145,088	76,50	11 099,23	CS ÚRS 2022 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra úvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

03 - dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Šluknov

CG-CZ:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

231 481,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 481,02	21,00%	48 611,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

280 092,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbilově v Království

Objekt:

03 - dešťová kanalizace

Místo:

Šluknov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

231 481,02

HSV - Práce a dodávky HSV

231 481,02

1 - Zemní práce

142 853,34

2 - Zakládání

26 572,50

4 - Vodorovné konstrukce

14 279,18

8 - Trubní vedení

47 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

03 - dešťová kanalizace

Místo:

Šluknov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projeklant:

Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

231 481,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

231 481,02

D 1

Zemní práce

142 853,34

1	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,500	1 943,00	2 914,50	CS ÚRS 2022 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných								
WV 1,5								
2	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	23,424	765,00	17 919,36	CS ÚRS 2022 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3								
WV (2,8+8,4+9+1,3*2+5,6+1,3+0,8+9,4+1,4+7,5)*0,6*0,8								
3	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	56,250	495,50	27 871,68	CS ÚRS 2022 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3								
WV 1,5*25*1,5								
4	K	16275111R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku zhotovitele vč. uložení	m3	57,354	842,00	48 292,07	
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku zhotovitele vč. uložení								
WV 23,424+56,25-22,32								
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,320	144,50	3 225,24	CS ÚRS 2022 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
WV 23,424+56,25-6,678-28,176-22,5								
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	28,176	683,00	19 244,21	CS ÚRS 2022 02
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho krajce pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
WV (2,8+8,4+9+1,3*2+5,6+1,3+0,8+9,4+1,4+7,5)*0,6*0,45								
WV 25*1,5*0,4								
WV Součet								
7	M	58337310	Šířkopisek frakce 0/4	t	56,352	415,00	23 386,08	CS ÚRS 2022 02
PP Šířkopisek frakce 0/4								
WV 28,176*2 'Přepočtené koeficientem množství								

D 2

Zakládání

26 572,50

8	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	22,500	1 181,00	26 572,50	CS ÚRS 2022 02
PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm								
WV 25*1,5*0,6								

D 4

Vodorovné konstrukce

14 279,18

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,678	1 178,00	7 869,68	CS ÚRS 2022 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm								
WV (2,8+8,4+9+1,3*2+5,6+1,3+0,8+9,4+1,4+7,5)*0,6*0,1								
WV 25*1,5*0,1								
WV Součet								
10	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	37,500	171,00	6 412,50	CS ÚRS 2022 02
PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby								
WV 25*1,5								

D 8

Trubní vedení

47 776,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN4 DN 125	m	48,800	430,10	20 988,88	CS ÚRS 2022 02
	FP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰, tloušťka plošného jednovrstvého, tloušťka třídy SN 4 DN 125					
	VV		(2,8+0,4+9+1,3+2+5,6+1,3+0,8+0,4+1,4+7,5)		48,800			
12	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	4,000	285,20	1 140,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapače střešních splavenin DN 100					
13	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	4,000	1 030,42	4 121,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP					
14	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	1,000	174,80	174,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125					
15	M	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	1,000	286,34	286,34	CS ÚRS 2022 02
	PP		odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°					
16	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	11,000	104,54	1 149,94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
17	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	4,000	121,90	487,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		koleno kanalizace PVC KG 125x87°					
18	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	7,000	99,02	693,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
19	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000	9 366,41	18 732,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty:DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t hloubka od 860 do 1230 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

04 - zpevněné plochy

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		79 650,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 650,95	21,00%	16 726,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 377,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Krátovství

Objekt:

04 - zpevněné plochy

Místo:

Šluknov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 650,95
HSV - Práce a dodávky HSV	79 650,95
1 - Zemní práce	14 521,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 910,00
5 - Komunikace pozemní	19 167,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 853,60
998 - Přesun hmot	1 198,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

04 - zpevněné plochy

Místo:

Šluknov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 650,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							79 650,95	
D 1 Zemní práce							14 521,56	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,780	221,00	835,38	CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					3,780			
VV 12,6*0,3								
2	K	16275111R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání na skládku zhotovitele vč. uložení	m3	3,780	872,00	3 290,16	
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypání na skládku zhotovitele vč. uložení					3,780			
VV 3,78								
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	28,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně ustatení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,000	215,00	860,00	CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková					4,000			
VV 200*0,02 Přepočtené koeficientem množství								
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 se zhuštění ručně	m2	12,600	62,70	790,02	CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 se zhuštěním								
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	200,000	15,70	3 140,00	CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							37 910,00	
7	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2022 02
PP Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2								
8	M	987156R	Branka vstupu	kus	1,000	34 260,00	34 260,00	
PP Branka vstupu								
D 5 Komunikace pozemní							19 167,75	
9	K	564851014	Podklad ze šlárkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	12,600	325,00	4 095,00	CS ÚRS 2022 02
PP Podklad ze šlárkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 180 mm								
10	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	12,600	540,00	6 804,00	CS ÚRS 2022 02
PP Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím barvením a se smetením přebytečného maltového na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva								
11	M	58381004	kostka šlapaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	13,230	625,00	8 268,75	CS ÚRS 2022 02
PP kostka šlapaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					13,230			
VV 12,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 853,60	
12	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	392,50	1 570,00	CS ÚRS 2022 02
PP Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					4,000			
VV 1,65*2,35								
13	M	58380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm	m	4,080	1 295,00	5 283,60	CS ÚRS 2022 02
PP krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm					4,080			
VV 4*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
D 998 Přesun hmot							1 198,04	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	4,599	260,50	1 198,04	CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

05 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		319 513,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	319 513,95	21,00%	67 097,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	386 611,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

05 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč: WAKOS s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	319 513,95
M21 - Elektromontáže	57 960,00
M46 - Zemní práce při montážích	47 985,00
D1 - Ostatní materiál	213 568,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

05 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant: Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							319 513,95	
0 M21 Elektromontáže							57 960,00	
1	K	210191542R00	Montáž pilíře PRIS 3	kus	1,000	4 725,00	4 725,00	RTS II / 2022
	PP		Montáž pilíře PRIS 3					
2	K	210120102R00	Patrona nožová do 500 V s montáží	kus	2,000	84,00	168,00	RTS II / 2022
	PP		Patrona nožová do 500 V s montáží					
3	K	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený	m	130,000	52,50	6 825,00	RTS II / 2022
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený					
4	K	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	130,000	42,00	5 460,00	RTS II / 2022
	PP		Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm					
5	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	18,000	10,50	189,00	RTS II / 2022
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2					
6	K	210192562R00	Svorkovnice ochranná se zapojením 63 A	kus	1,000	189,00	189,00	RTS II / 2022
	PP		Svorkovnice ochranná se zapojením 63 A					
7	K	210800006R00	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	10,000	42,00	420,00	RTS II / 2022
	PP		Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou					
8	K	210190042R00	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,3 m2	kus	1,000	210,00	210,00	RTS II / 2022
	PP		Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,3 m2					
9	K	210110501R00	Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač	kus	1,000	189,00	189,00	RTS II / 2022
	PP		Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač					
10	K	210120323R00	Bleskojistka do 35 kV, 10 kA	kus	2,000	84,00	168,00	RTS II / 2022
	PP		Bleskojistka do 35 kV, 10 kA					
11	K	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	5,000	189,00	945,00	RTS II / 2022
	PP		Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
12	K	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	4,000	189,00	756,00	RTS II / 2022
	PP		Chránič proudový dvoupólový do 40 A					
13	K	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	40,000	42,00	1 680,00	RTS II / 2022
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou					
14	K	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	5,000	42,00	210,00	RTS II / 2022
	PP		Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
15	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	170,000	42,00	7 140,00	RTS II / 2022
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
16	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,000	10,50	252,00	RTS II / 2022
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
17	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,000	189,00	189,00	RTS II / 2022
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
18	K	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	2,000	189,00	378,00	RTS II / 2022
	PP		Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6					
19	K	210110601R00	Ovladač LED dotykový v krabici	kus	1,000	189,00	189,00	RTS II / 2022
	PP		Ovladač LED dotykový v krabici					
20	K	210110603R00	Stmívač ovládný	kus	4,000	189,00	756,00	RTS II / 2022
	PP		Stmívač ovládný					
21	K	210111002R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE	kus	8,000	189,00	1 512,00	RTS II / 2022
	PP		Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE					
22	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	20,000	52,50	1 050,00	RTS II / 2022
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
23	K	210010320R00	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová	kus	15,000	210,00	3 150,00	RTS II / 2022
	PP		Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová					
24	K	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	10,000	189,00	1 890,00	RTS II / 2022
	PP		Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh					
25	K	210201519RU4	Páska LED	m	20,000	189,00	3 780,00	RTS II / 2022
	PP		Páska LED					
26	K	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	34,000	420,00	14 280,00	RTS II / 2022
	PP		Svítilno LED technické stropní vestavné					
27	K	210201528R00	Svítilno LED světloem venkovní	kus	1,000	420,00	420,00	RTS II / 2022
	PP		Svítilno LED světloem venkovní					
28	K	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	2,000	420,00	840,00	RTS II / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Světlo LED technické stropní přizpůsobené					
D	M46		Zemní práce při montáži				47 985,00	
29	K	46030011R00	Sejmutí dřvu	m2	60,000	73,50	4 410,00	RTS II / 2022
PP			Sejmutí dřvu					
30	K	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	60,000	84,00	5 040,00	RTS II / 2022
PP			Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3					
31	K	460680023R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	1,000	735,00	735,00	RTS II / 2022
PP			Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm					
32	K	460200283R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3	m	120,000	157,50	18 900,00	RTS II / 2022
PP			Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3					
33	K	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina lí. 3, se zhutněním	m	120,000	157,50	18 900,00	RTS II / 2022
PP			Zához rýhy 50/100 cm, hornina lí. 3, se zhutněním					
D	D1		Ostatní materiál				213 568,95	
34	K	000 SP IVD	Celoplastová rozpojovací skříň 6x100A na kompaktním pilíři	ks	1,000	441,00	441,00	
PP			Celoplastová rozpojovací skříň 6x100A na kompaktním pilíři					
35	K	358251012	Pojistka výkonová nízkotěžišťová PHNA 000 20 A	kus	2,000	154,35	308,70	RTS II / 2022
PP			Pojistka výkonová nízkotěžišťová PHNA 000 20 A					
36	K	0000psVD	Prohlášení o shodě dle ČSN EN 61439-1 na rozvaděč nn	ks	1,000	525,00	525,00	
PP			Prohlášení o shodě dle ČSN EN 61439-1 na rozvaděč nn					
37	K	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm2	m	130,000	183,75	23 887,50	RTS II / 2022
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm2					
38	K	3457114702	Trubka kabelová chránička 63	m	130,000	52,50	6 825,00	RTS II / 2022
PP			Trubka kabelová chránička 63					
39	K	999R	revize elektroinstalace a zpracování revizní zprávy	soubor	1,000	7 350,00	7 350,00	
PP			revize elektroinstalace a zpracování revizní zprávy					
40	K	999R1	vysekání a zához rýh - zednické přípomoci	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00	
PP			vysekání a zához rýh - zednické přípomoci					
41	K	VS312PDIMVD	Rozvodnice nástěnná, 3 řadá, plná dvířka, 36 mod., vč. svorkovnic	ks	1,000	5 775,00	5 775,00	
PP			Rozvodnice nástěnná, 3 řadá, plná dvířka, 36 mod., vč. svorkovnic					
42	K	SB132IMVD	Vypínač 1 pól. 32A	ks	1,000	294,00	294,00	
PP			Vypínač 1 pól. 32A					
43	K	NBN106TIMVD	Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA	ks	2,000	94,50	189,00	
PP			Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA					
44	K	NBN110TIMVD	Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA	ks	3,000	94,50	283,50	
PP			Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA					
45	K	ADA010DIMVD	Proud chr. s nadpr. ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A	ks	1,000	1 412,25	1 412,25	
PP			Proud chr. s nadpr. ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A					
46	K	34140968	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	10,000	79,80	798,00	RTS II / 2022
PP			Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát					
47	K	ADA916DIMVD	Proud chr. s nadpr. ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A	ks	3,000	1 724,10	5 172,30	
PP			Proud chr. s nadpr. ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A					
48	K	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	40,000	35,70	1 428,00	RTS II / 2022
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
49	K	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	150,000	24,15	3 622,50	RTS II / 2022
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
50	K	34111033	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	20,000	24,15	483,00	RTS II / 2022
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
51	K	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	5,000	24,15	120,75	RTS II / 2022
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2					
52	K	00417VD	Přístroj spínače jednopólového	ks	1,000	170,10	170,10	
PP			Přístroj spínače jednopólového					
53	K	00419VD	Přístroj přepínače třířadového	ks	2,000	220,50	441,00	
PP			Přístroj přepínače třířadového					
54	K	00411VD	Krýt spínače jednoduchý	ks	3,000	60,90	182,70	
PP			Krýt spínače jednoduchý					
55	K	EVN002IMVD	Stmívač otočný univerzální RC 5-200W LED bílá	ks	4,000	1 239,00	4 956,00	
PP			Stmívač otočný univerzální RC 5-200W LED bílá					
56	K	5598A-A2349VD	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s optickou ochranou před přepětím	ks	1,000	1 045,80	1 045,80	
PP			Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s optickou ochranou před přepětím					
57	K	00425VD	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, clonky	ks	7,000	214,20	1 499,40	
PP			Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, clonky					
58	K	3901A-B10VD	Rámeček jednonásobný	ks	3,000	50,40	151,20	
PP			Rámeček jednonásobný					
59	K	3901A-B30VD	Rámeček dvojnásobný vodorovný	ks	8,000	113,40	907,20	
PP			Rámeček dvojnásobný vodorovný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	3901A-B40VD	Rámeček čtyřnásobný vodorovný	ks	1,000	136,50	136,50	
	PP		Rámeček čtyřnásobný vodorovný					
61	K	000-001VD	Připojnice potenciálového vyrovnání pro montáž pod omítku, schváleno VDE	ks	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Připojnice potenciálového vyrovnání pro montáž pod omítku, schváleno VDE					
62	K	345715389	Krabice bezhalogen. do dutých příček KU 68 LD/1HF	kus	10,000	64,05	640,50	RTS II / 2022
	PP		Krabice bezhalogen. do dutých příček KU 68 LD/1HF					
63	K	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	15,000	13,65	204,75	RTS II / 2022
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
64	K	023VD	LED pásek 2000lm/m, TW, laditelná bílá, 2700...6500 K	ks	4,000	3 412,50	13 650,00	
	PP		LED pásek 2000lm/m, TW, laditelná bílá, 2700...6500 K					
65	K	0239VD	Konektor pro LED pásek	ks	4,000	201,60	806,40	
	PP		Konektor pro LED pásek					
66	K	0239VD.1	Zdroj pro LED pásek 150/220-240/24P	ks	4,000	2 163,00	8 652,00	
	PP		Zdroj pro LED pásek 150/220-240/24P					
67	K	0239VD.2	Regulátor stmívání s radiofrekvenční technologií pro LED pásek 24V RGBW/TW	ks	4,000	3 911,25	15 645,00	
	PP		Regulátor stmívání s radiofrekvenční technologií pro LED pásek 24V RGBW/TW					
68	K	0239VD.3	Ovládací panel pro LED pásek - 4 zóny, stmívání, teplota	ks	1,000	716,10	716,10	
	PP		Ovládací panel pro LED pásek - 4 zóny, stmívání, teplota					
69	K	0239VD.4	Instalační profil pro LED pásek s opálovým krytem	m	20,000	126,00	2 520,00	
	PP		Instalační profil pro LED pásek s opálovým krytem					
70	K	0239VD.5	LED vestavné kruhové svítidlo, hliníkové, opál, 15W, IP43, 24mm, stmívatelné	m	7,000	2 394,00	16 758,00	
	PP		LED vestavné kruhové svítidlo, hliníkové, opál, 15W, IP43, 24mm, stmívatelné					
71	K	0239VD.6	LED vestavné kruhové svítidlo, hliníkové, opál, 8W, IP43, 13mm, stmívatelné, teple bílá	m	24,000	2 268,00	54 432,00	
	PP		LED vestavné kruhové svítidlo, hliníkové, opál, 8W, IP43, 13mm, stmívatelné, teple bílá					
72	K	0239VD.7	LED liniové svítidlo s krytem, opál, 16W, IP20, 596mm, 1900lm	m	2,000	2 898,00	5 796,00	
	PP		LED liniové svítidlo s krytem, opál, 16W, IP20, 596mm, 1900lm					
73	K	0239VD.8	LED svítidlo, venkovní, nástěnné s pohybovým čidlem, IP44	m	1,000	3 234,00	3 234,00	
	PP		LED svítidlo, venkovní, nástěnné s pohybovým čidlem, IP44					
74	K	0239VD.9	LED nouzové svítidlo, nástěnné, 1W, 1 hodina, svítící při výpadku, piktogram	m	1,000	1 911,00	1 911,00	
	PP		LED nouzové svítidlo, nástěnné, 1W, 1 hodina, svítící při výpadku, piktogram					
75	K	0239VD.10	Technické svítidlo, nástěnné, IP44, E27, vč. LED zdroje 7W, umístěné na půdě	m	1,000	1 228,50	1 228,50	
	PP		Technické svítidlo, nástěnné, IP44, E27, vč. LED zdroje 7W, umístěné na půdě					
76	K	0239VD.11	LED nouzové svítidlo, vestavné, 6W, 1 hodina, svítící při výpadku, umístěné nad hasicím přístrojem	m	1,000	1 906,80	1 906,80	
	PP		LED nouzové svítidlo, vestavné, 6W, 1 hodina, svítící při výpadku, umístěné nad hasicím přístrojem					
77	K	0011VD	Drobný instalační materiál	obj.	1,000	10 500,00	10 500,00	
	PP		Drobný instalační materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

06 - hromosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 377,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 377,10	21,00%	12 679,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 056,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

06 - hromosvod

Místo:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant: Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 377,10
M21 - Elektromontáže	9 502,50
M46 - Zemní práce při montážích	5 302,50
D1 - Ostatní materiál	45 572,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

06 - hromosvodí

Místo:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projeklant:

Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 377,10	
D M21 Elektromontáže							9 502,50	
1	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	5,000	52,50	262,50	RTS II / 2022
	PP		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/					
2	K	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	10,000	52,50	525,00	RTS II / 2022
	PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2					
3	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	35,000	52,50	1 837,50	RTS II / 2022
	PP		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/					
4	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	25,000	52,50	1 312,50	RTS II / 2022
	PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm					
5	K	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	50,000	84,00	5 040,00	RTS II / 2022
	PP		Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry					
6	K	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	2,000	262,50	525,00	RTS II / 2022
	PP		Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva					
D M46 Zemní práce při montážích							5 302,50	
7	K	460030011R00	Sejmuli drnu	m2	15,000	73,50	1 102,50	RTS II / 2022
	PP		Sejmuli drnu					
8	K	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	10,000	147,00	1 470,00	RTS II / 2022
	PP		Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3					
9	K	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	10,000	147,00	1 470,00	RTS II / 2022
	PP		Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3					
10	K	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	15,000	84,00	1 260,00	RTS II / 2022
	PP		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3					
D D1 Ostatní materiál							45 572,10	
11	K	001LPSVD	Hromosvodní drát AlMgSi (hliníkový) 8mm, 1kg=7,4m	kg	9,000	420,00	3 780,00	
	PP		Hromosvodní drát AlMgSi (hliníkový) 8mm, 1kg=7,4m					
12	K	003LPSVD	Pásek zemnicí ZP 30x4 FEZN 1kg=1.05m	kg	10,000	94,50	945,00	
	PP		Pásek zemnicí ZP 30x4 FEZN 1kg=1.05m					
30	K	456R	revize hromosvodu	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
	PP		revize hromosvodu					
13	K	Drát10IMVD	drát R 10 mm (0,62 kg/m)	kg	40,000	441,00	17 640,00	
	PP		drát R 10 mm (0,62 kg/m)					
14	K	Štítekč1IMVD	štítek označení č.1-2	ks	2,000	21,00	42,00	
	PP		štítek označení č.1-2					
15	K	SR3bEIMVD	svorka páska-drát M6	ks	1,000	54,60	54,60	
	PP		svorka páska-drát M6					
16	K	000SUVD	svorka univerzální	ks	5,000	39,90	199,50	
	PP		svorka univerzální					
17	K	001SUaVD	svorka univerzální s jednou příložkou	ks	28,000	28,35	793,80	
	PP		svorka univerzální s jednou příložkou					
18	K	000SZVD	svorka zkušební	ks	2,000	71,40	142,80	
	PP		svorka zkušební					
19	K	000OTVD	ochranná trubka	ks	2,000	182,70	365,40	
	PP		ochranná trubka					
20	K	DJTVVD	držák jímáče a ochr. trubky	ks	4,000	150,15	600,60	
	PP		držák jímáče a ochr. trubky					
21	K	PV17pppVD	podpěra vedení do zdi PV1	ks	10,000	74,55	745,50	
	PP		podpěra vedení do zdi PV1					
22	K	PV23FeZnIMVD	podp. ved. na plech. střechy	ks	25,000	33,60	840,00	
	PP		podp. ved. na plech. střechy					
23	K	002SOVD	svorka na okapové žlaby	ks	2,000	37,80	75,60	
	PP		svorka na okapové žlaby					
24	K	00201VD	Jímací tyč JR 1,5 m s rovným koncem	ks	1,000	1 103,55	1 103,55	
	PP		Jímací tyč JR 1,5 m s rovným koncem					
25	K	ZT10siMVD	zemnicí tyč se svorkou 1,5m	ks	4,000	1 042,65	4 170,60	
	PP		zemnicí tyč se svorkou 1,5m					
26	K	SJ1bIMVD	svorka k jímací tyči	ks	1,000	72,45	72,45	
	PP		svorka k jímací tyči					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	005VD	Střížanka 250g	ks	2,000	254,10	508,20	
	PP		Svítilna 250g					
28	K	001ZHVD	Zalévací hmota K1 2kg	ks	1,000	1 942,50	1 942,50	
	PP		Zalévací hmota K1 2kg					
29	K	001VD	Drobný instalační materiál	obj.	1,000	7 350,00	7 350,00	
	PP		Drobný instalační materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbišlově v Království

Objekt:

07 - VRN

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

WAKOS s.r.o.

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:**

J. Nešněra

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****51 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 200,00	21,00%	10 752,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****61 952,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

07 - VRN

Místo:

Šluknov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

51 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království

Objekt:

07 - VRN

Místo: Šluknov

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: Ing. Arch. J. Kňákal

Uchazeč: WAKOS s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 200,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							51 200,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							51 200,00	
1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	51 200,00	51 200,00	CS ÚRS 2022 02
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště								

Harmonogram stavby: 0001-24/23 Město Šluknov

Zhotovitel : WAKOS, s.r.o.
Vrchlického 1023/10
40801 Rumburk-Rumburk 1

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2023				květen 2023				červen 2023			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
0001-24/23	Město Šluknov	17.04.2023	31.10.2023												
001	Márnice	17.04.2023	31.10.2023												
2	01 - bourání	17.04.2023	24.08.2023												
1	Zemní práce	05.06.2023	16.06.2023												
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	07.08.2023	24.08.2023												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	17.04.2023	29.06.2023												
997	Přesun sutě	24.04.2023	06.07.2023												
762	Konstrukce tesařské	14.06.2023	02.08.2023												
764	Konstrukce klempířské	13.06.2023	08.08.2023												
765	Krytina skládaná	12.06.2023	04.08.2023												
767	Konstrukce zámečnické	22.05.2023	26.05.2023												
3	02 - stavební část	08.05.2023	27.10.2023												
1	Zemní práce	15.05.2023	25.05.2023												
3	Svislé a kompletní konstrukce	22.05.2023	16.06.2023												
4	Vodorovné konstrukce	15.05.2023	19.05.2023												
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	22.05.2023	13.09.2023												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	08.05.2023	19.10.2023												
997	Přesun sutě	12.05.2023	15.06.2023												
998	Přesun hmot	15.05.2023	27.10.2023												
711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14.06.2023	23.06.2023												
712	Povlakové krytiny	15.06.2023	18.08.2023												
762	Konstrukce tesařské	03.07.2023	04.08.2023												
763	Konstrukce suché výstavby	14.08.2023	05.10.2023												
764	Konstrukce klempířské	16.06.2023	25.08.2023												
765	Krytina skládaná	16.06.2023	28.08.2023												
766	Konstrukce truhlářské	12.06.2023	25.08.2023												
771	Podlahy z dlaždic	11.09.2023	20.10.2023												
783	Dokončovací práce - nátěry	14.08.2023	29.09.2023												
784	Dokončovací práce - malby a tapety	04.09.2023	25.10.2023												

4	03 - dešťová kanalizace	10.07.2023	04.08.2023
1	Zemní práce	10.07.2023	28.07.2023
2	Zakládání	17.07.2023	25.07.2023
4	Vodorovné konstrukce	17.07.2023	26.07.2023
8	Trubní vedení	10.07.2023	04.08.2023
5	04 - zpevněné plochy	07.08.2023	26.10.2023
1	Zemní práce	07.08.2023	19.10.2023
3	Svislé a kompletní konstrukce	16.10.2023	20.10.2023
5	Komunikace pozemní	14.08.2023	26.10.2023
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	21.08.2023	08.09.2023
998	Přesun hmot	07.08.2023	26.10.2023
6	05 - elektroinstalace	01.05.2023	29.09.2023
D1	Ostatní materiál	01.05.2023	29.09.2023
M21	Elektromontáže	01.05.2023	29.09.2023
M46	Zemní práce při montážích	14.08.2023	31.08.2023
7	06 - hromosvod	04.09.2023	26.10.2023
D1	Ostatní materiál	04.09.2023	20.10.2023
M21	Elektromontáže	04.09.2023	20.10.2023
M46	Zemní práce při montážích	02.10.2023	26.10.2023
8	07 - VRN	17.04.2023	31.10.2023
VRN3	Zařízení staveniště	17.04.2023	31.10.2023

