



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka
Cyklostezka Šluknov – Fukov – I. etapa

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	17.080.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	01. 09. 2023

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem nám. Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 14. 09. 2023



1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

Dle položkového rozpočtu se mají provádět pouze tři čela (2x DN 600 a 1x DN 300), dle přílohy Zadávací dokumentace D134d-VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY-301.pdf se ale mají provádět 3 zcela nové propustky vč. nových čel a na jednom stávajícím pouze nové čelo, tudíž celkový počet čel DN 600 ve výkazu výměr by dle názoru Uchazeče měl být 7. Dále je rozpor v výkresu propustku 4.094 26, kde se uvádí v příčném řezu čelo DN 300, ale ve vzorovém je uvedeno DN 600. Vysvětlí Zadavatel a sjednotí projektovou dokumentaci s výkazem výměr a ten náležitě upraví?

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr je uváděna položka montáže propustku, která ale nesouhlasí s počtem propustků v položce materiálu, ta je uváděna ve stejné výměře jako montáž (materiál se uvádí v kusu roury po 2,5 metrech)

13	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	1,00
----	---	-----------	---	---	------

PP

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521110

14	M	PFB.1020001	Trouba hrdlová železobetonová TZh-Q 30/250	kus	1,01
----	---	-------------	--	-----	------

15	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	6,00
----	---	-----------	---	---	------

PP

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521140

16	M	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZh-Q 60/250	kus	6,06
----	---	-------------	--	-----	------



Dále je dle názoru Uchazeče rozpor v počtu požadovaných trub v příloze D134d-VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY-301.pdf a výkazem výměr.

Dle PD by měl být celkový počet trub DN 600 24m, kdy výkaz výměr uvádí metrů 15. Stejně jako u otázky betonových čel, upraví zadavatel výkaz výměr?

Dotaz č. 3

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Zadavatel odpovídal na otázku ohledně výluk. Uchazeč, ale nikde ve výkazu výměr neobjevil položku ve které by danou potřebnou výlukou na trati ocenil.

Doplní Zadavatel položku na výluky na trati do výkazu výměr?

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr je v objektu SO 201b – nepřímé náklady je obsažena položka skládkovné, která obsahuje mimo jiné beton, zeminu a štěrkové vrstvy vozovky. Dle názoru uchazeče, je ale takto agregovaná položka zavádějící a Uchazeč ji musí „zprůměrovat“, jelikož minimálně pro dvě obsažené komodity jsou zcela rozdílné ceny na řízených, popřípadě recyklačních skládkách.

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	51,37
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		

Poznámka k položce:

P

výkop za opěrami, beton mostovky a štěrkové vozovkové vrstvy

*zahrnuje veškeré poplatky provozovateli
skládky související s uložením odpadu
na skládce.*

Rozdělí zadavatel položku alespoň na poplatek za skládku za zeminu a kamení a na poplatek za uložení betonu?

Dotaz č. 5

V soupisu prací je položka č. 41 41 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním m2 115,000 PP Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním. V technické zprávě je uvedeno, že úprava horního líce mostovky bude řešena pomocí materiálů SIKAGARD. Nejedná se tudíž o materiál na bázi asfaltu.

Položka č. 42 specifikuje materiál hydroizolační vrstvy. Výpočet množství je dán násobkem plochy mostovky a tloušťky vrstvy. Uchazeč se domnívá, že tloušťka



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

0,0003 m ve výpočtu použítá, není reálná a neodpovídá navrženému materiálu.
42 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny
vyztužená proti zemní vlhkosti kg 0,035 PP stěrka hydroizolační dvousložková
cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti VV 115*0,0003
"Přepočtené koeficientem množství 0,035

Dotaz uchazeče: Upraví zadavatel soupis prací?

Dotaz č. 6:

Položka soupisu prací č. 43 a 44 se týká ochrany izolace.

43 K 711391303 Provedení hydroizolace mostovek litým mastixem asfaltovým 10 mm m2
115,000 PP Provedení izolace mostovek ostatní litým izolačním mastixem asfaltovým tl. 10
mm. V technické zprávě je ochrana izolace specifikována takto: Ochranná vrstva Litý asfalt
(MA) v tloušťkách dle ČSN 73 6242 tab. Č.2 a 3.

Uchazeč zde proto vnímá rozpor, protože litý asfalt nelze aplikovat v tloušťce 10 mm.

Dotaz uchazeče: Upraví zadavatel specifikaci druhu ochrany hydroizolace a opraví příslušně
i soupis prací?

Předem děkuji za odpověď

2 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ

Odpověď na dotaz č. 1

Projektová dokumentace I. etapy akce je v souladu s položkovým rozpočtem. Jak bylo uvedeno již v zadávacích podmínkách, je celá akce rozdělena na 3 etapy, přičemž předmětem této zakázky je pouze I. etapa. V této etapě se skutečně provádí pouze jeden nový propustek a prodlužuje jeden stávající. Zbylé propustky bohužel zůstaly v zadávací dokumentaci omylem, jsou tedy nerelevantní. Provádí se propustky ve staničení 4,084 a 5,284. Soupis prací je tedy v tomto ohledu v pořádku a zadavatel jej upravovat nebude.

Odpověď na dotaz č. 2

Viz odpověď na dotaz č. 1

Odpověď na dotaz č. 3

Pro nacenění výluky slouží položka č. 4 v listu 08b – VRN nepřímé náklady „Provoz dalšího subjektu“.

Odpověď na dotaz č. 4

Složení konstrukce mostu je odhadované – sonda nebyla provedena (v současné době je mostovka kompletně zatravněna), proto nebylo možné ani rozdělit konstrukci dle konkrétních materiálů. Zadavatel ani nepočítal v případě této položky s likvidací na recyklační skládce.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpad z těchto prací tedy bude zaříděn kódem „stavební odpad směsný“ a dle toho jej uchazeči mohou i nacenit.

Odpověď na dotaz č. 5

Položka č. 41 je pouze montážní na provedení izolace (práce na nátěr asfaltem je stejná, jako jiným materiálem – bude tedy použito typu materiálu, který je uveden v technické zprávě). U specifikace položky č. 42 je v soupisu prací chyba – záměna kg a tuny. Položka je tedy v nově zveřejněném soupisu prací opravena a vyměněna za izolační souvrství v jednotce m².

Odpověď na dotaz č. 6

Ano, jedná se o chybu v položkách č. 43 a 44. Ochrannou vrstvu z litého asfaltu je možné provést ve variantách MA 16 – tl. min. 40 mm, MA 11 – tl. min. 35 mm a MA 8 – tl. min. 30 mm. Po konzultaci s projektantem bude použit MA 8 v tl. 30 mm. V tomto duchu je opraven soupis prací – položka č. 43 je nahrazena adekvátní položkou z oddílu pozemních komunikací, položka č. 44 je odstraněna, jelikož je bezpředmětná.

Zadavatel tedy na základě dotazů č. 5 a 6 zveřejňuje novou verzi soupisu prací k nacenění. Původní soupis je zneplatněn, účastníci použijí pro nacenění nový soupis prací.

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky
IČO: 00261688	

Příloha: Nový soupis prací k nacenění