


POZNÁMKA:
UMÍSTĚNÍ DATAPROJEKTORU, RESP. JEHO VZDÁLENOST OD PROJEKČNÍHO PLÁTNĚ, BUDE PŘÍZPŮSOBENA
DLE PARAMETRŮ DATAPROJEKTORU TAK, ABY PROMÍTANÝ OBRAZ POKRYL CELOU ŠÍŘKU PROJKNÍHO PLÁTNĚ
DATAPROJEKTOR BUDE ZAVĚŠEN MIMO STUKOVOU VÝZDOBU STROPU





LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- AKUSTICKÝ OBKLAD - SPECIFIKACE VIZ ŘEZY
- STÁVAJÍCÍ TOPNÁ TĚLĚSA
- NAVRŽENÉ OSVĚTLENÍ - SPECIFIKACE VIZ ČÁST ELEKTRO

- RO ZATEMŇOVACÍ ROLETA - SPECIFIKACE VIZ ŘEZY, POHLEDY
- AO AKUSTICKÝ OBKLAD - SPECIFIKACE VIZ ŘEZY

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY		POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	ŠÍŘKA	VÝŠKA					
1	1400mm	2600mm		-	IZOLAČNÍ TROJSKLO, KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ VNITŘNÍ STRANA - PAROTĚSNÝ SAMOLEPÍCÍ PÁSEK VNĚJŠÍ STRANA - SAMOLEPÍCÍ PAROPROPUSTNÝ PÁSEK, DOPLNĚNÝ SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU PRO NÁPOJENÍ OSTĚNÍ OSAZENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU LDTD ZAKONČENÁ NOSEM VENKOVNÍ PARAPET Z TZ PLECHU TL. 0,6mm, RŠ 430mm, DL. 2070mm	6	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = max. 1,0 W/m2.K



473 01 Okrouhlá, Okrouhlá 70
tel.: +420 603 192 266
email: knakal.jiri@gmail.com

ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL

ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL

ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL

OBJEDNATEL
MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov

NAZEV ZAKÁZKY
ŠLUKNOV
STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO PROSTORU
AULY V OBJEKTU ZŠ J. VOHRADSKÉHO

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ
DPS

DATUM
10/2022

MĚŘÍTKO
1 : 50

ČÍSLO ZAKÁZKY
ORŽP 1/2022

VÝPIS
STAVEBNÍ ÚPRAVY - PŮDORYS,
TABULKA VÝPLNÍ - OKNA

D.1.1.b)02