



MĚSTO
ŠLUKNOV



DODATEČNÉ INFORMACE

**Komunikace Jihozápad Šluknov –
podkladní vrstvy trasy „C“ a
štěrkové dorovnání**

Znění otázek v rámci žádosti o dodatečné informace:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení ZD.

V textu ZD v odstavci: Předmět plnění a rozsah je uvedeno, že součástí požadovaného díla je i provedení vrstvy mechanicky zpevněného kameniva MZK se zhutněním tloušťky 150 mm.

V předloženém VV jsme nenalezli položku pro ocenění této vrstvy komunikace.

Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený VV o chybějící položku a aktualizuje přepokládanou cenu zakázky uvedenou v ZD?

Odpověď:

skladba komunikace dle Zadávací dokumentace:

1. provedení spodní štěrkové vrstvy se zhutněním = ŠDa **tl. 200 mm**
 - je ve výkazu pod kap. Komunikace pozemní, pol. č. 5. Položka je ponížena o štěrk, který bude před zahájením stavby deponován investorem na staveništi (viz poznámka k položce)
2. vrstva mechanicky zpevněného kameniva MZK se zhutněním **tl. 150 mm**
 - je ve výkazu pod kap. Komunikace pozemní, pol. č. 4.
Položka je chybně nazvána, uvedená štěrkodrt' bude naceněna jako MZK.
3. ochranná geotextilie
4. dočasná vrstva netříděného štěrku (místo vrstev asfaltu) fr. 0-32 mm **tl. 120 mm**

Mgr. Martin Chroust v. r.

vedoucí odboru rozvoje a ŽP, MěÚ Šluknov