

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **OSM 01/2024**

u zhotovitele: **04-2024**

1. Smluvní strany

Název: **Město Šluknov**
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČO: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zástupce: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta
Číslo účtu: 108724561/0300
E-mail: kolonecny@mesto-sluknov.cz
Telefon: 412 315 300, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
vedoucí OSM MěÚ Šluknov
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **Fireo s.r.o.**
Sídlo: Česká 374, 463 12 Liberec XXV
IČO: 25470825
DIČ: CZ25470825
Zástupce: Milan Moc, jednatel
Telefon: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19621

Číslo účtu: 2168349002/5500

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:

E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce nazvané „**Výměna střešních krytin na bytových domech č. p. 662 a 663, Šluknov**“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:
 - a) oceněný soupis prací s výkazem výměr (*dále jen „položkový rozpočet“*),
 - b) Harmonogram prací
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací dokumentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této smlouvě.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
2. Dílem je **Výměna střešních krytin na bytových domech č. p. 662 a 663, Šluknov**. Dílo je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také:
 - a) realizace přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, bude-li třeba,
 - b) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení,
 - c) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projektového stavu,
 - d) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech jejích příloh a právními předpisy, jako plně funkční a provozuschopné, minimálně v estetické kvalitě, kterou lze považovat u srovnatelných děl za obvyklou.
5. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, platí jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace (bez příloh), 4. položkový rozpočet, 5. projektová dokumentace. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě povinen objednatele bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postupovat. V případě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou změnu smlouvy, upraví smluvní strany tuto smlouvu písemným dodatkem.

4. Místo plnění

1. Místo plnění je specifikováno v zadávací dokumentaci.

5. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 31.03.2024
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tento harmonogram je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny:
 - a) předání dokončeného díla a vyklizeného staveniště objednateli – do 30.09.2024.
4. Termín předání díla se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu:

a) překážek bránících provádění díla, které zhotovitel před uzavřením této smlouvy nemohl předvídat při vynaložení péče, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat, a jejichž vzniku nemohl při vynaložení rozumného úsilí předejít,

b) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležitě kvalitě, za předpokladu, že zhotovitel v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v době, kdy má být prováděno dílo, a skutečné klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech,

za podmínky, že přerušení provádění díla zhotovitel bezodkladně oznámil objednateli a informoval jej o důvodu a předpokládané délce přerušení.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek dodržení sjednaných termínů.

6. Cena díla

1. **Cena díla bez DPH: 3.975.093,20 Kč.**
DPH 12 % (režim PDP): 477.011,18 Kč.
Cena díla vč. DPH: 4.452.104,38 Kč.

K ceně bez DPH je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

2. Výše uvedená cena díla se sjednává jako cena paušální, platná po celou dobu provádění díla, až do jeho dokončení a předání a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a poskytnutím veškerého dalšího sjednaného plnění objednateli. Změna nákladů v důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu ceny díla.
3. Cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla.

7. Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem.
2. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy přílohou příslušné faktury.
3. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit pověřenému zaměstnanci investora/TDS vždy do 5 dnů od uplynutí kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veškerých skutečně provedených prací v tomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. Pověřený zaměstnanec investora neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany pověřeného zaměstnance investora, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje za předané) účtovat. V případě, že se pověřený zaměstnanec investora k návrhu zjišťovacího protokolu nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený.
4. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. případných požadavků poskytovatele dotace nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

8. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil.
2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k němuž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.
3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení.
4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.

9. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.
3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí.
4. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě vzniku škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komunikací apod.
6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem i jiných jednání.
8. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.
9. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené

na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v předěšlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.

10. O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená doba k jejich odstranění.

10. Použité materiály a výrobky

1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které mají vlastnosti požadované platnými právními předpisy a touto smlouvou. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů.
2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve používané či repasované.
3. V případech uvedených v projektové dokumentaci se zhotovitel zavazuje předem konzultovat barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout mu k vyjádření nejméně 5 pracovních dní. Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsouhlasená objednatelem. Odpovědnost za včasné objednání a dodání materiálů a výrobků nese zhotovitel.

11. Předání a převzetí díla

1. Má se za to, že dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
 - a) zhotovitel řádně provedl a dokončil v souladu s touto smlouvou veškeré stavby a stavební, montážní, terénní a jiné práce a dodávky dle smlouvy, bez vad a nedodělků podstatnějších než „drobné“, kterými se pro potřeby smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedostatky díla a současně;
 - b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. 3. odst. 3. této smlouvy,
 - c) zhotovitel vyklidil staveniště,
 - d) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci k dílu, zejména pak:
 - záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - doklady o likvidaci odpadů,
2. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání.
3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, do kterého zaznamenají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané dokumentace k dílu, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem.
4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, odstraní je zhotovitel v dohodnutých termínech, jinak do 14 dnů od předání díla. Zhotovitel odstraní i ty vady a nedodělky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada či nedodělek byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jejich odstranění.
5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel

odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnutém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat dokončené dílo v termínu sjednaném v článku 5. této smlouvy.) Zhotovitel odstraní i ty nedostatky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu nedostatek byl vytknut neoprávněně a nejednalo se o drobnou vadu či nedodělek, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jeho odstranění.

6. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se neodstaví k předání díla, odmítne podepsat předávací protokol, nebo prokáže-li zhotovitel, že objednatel odmítl dílo převzít neoprávněně, považuje se dílo za předané ke dni takového zmaření převzetí díla.

12. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.
2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů).
3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodětku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s výjimkou
 - a) výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované prodejcem, minimálně však 24 měsíců,
 - b) spotřebního materiálu.
4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projeví v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatel uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl.
6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém s objednatelem, jinak:
 - a) v případě běžné vady nejpozději do 14 dnů od oznámení vady objednatelem,
 - b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin; totéž platí v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla.

Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.
8. Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí vady, že za vadu neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada byla vytknuta neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na její odstranění.
9. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či zajistit její odstranění třetí osobou, přičemž náklady vynaložené na odstranění vady nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnů po předložení vyúčtování.

13. Smluvní sankce, odpovědnost za škodu

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:
 - a) ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla,
 - b) ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
 - převzetím staveniště,
 - vyklizením staveniště,
 - odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění a záruky za jakost,
2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty se nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl dle předchozího odstavce nárok.
3. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí přesáhnout částku odpovídající 1/3 ceny díla bez DPH.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo v případech sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dní a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním termínu 14 dní od doručení této výzvy.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dní od doručení této výzvy,
 - b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,
 - c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
 - d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana dosud nezjedнала nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení stále trvá.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.
6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je

současně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (dle položkového rozpočtu), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, zhotovitel ve vztahu k nim předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu minimálně dle čl. 11. odst. 1. této smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materiály a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost objednatel.
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

15. Změny smlouvy

1. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle násl. odstavce.
2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel:
 - a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez dodržení výše sjednaného postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za práce nesjednané v této smlouvě; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného dodatku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list, tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany;
 - b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací nebo termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit objednateli tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu; součástí změnového listu může být též návrh zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se objednatel zavazuje přijmout; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného dodatku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný

změnový list, tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany.

3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS, nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pokud se položka v této cenové soustavě nevyskytuje.
4. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, k návrhu rozsahu prací dle odst. 2 písm. b) vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje vyjádřit bez zbytečného odkladu.
5. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2 přistoupit, pokud mu v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předložit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 3.
6. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat rada města, a v případě změn dle odst. 2 oprávněný zaměstnanec investora.


16. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran bez zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. 5/36R/2024 ze dne 06.03.2024.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram prací

Ve Šluknově dne 11. 3. 2024




za objednatele
město Šluknov

Ing. Tomáš Kolonečný
starosta



V Liberci dne 15. 3. 2024



Milan Moc
jednatel

fireo ②
finance-realizace staveb-obchod
Fireo s.r.o.
Česká 374, 463 12 Liberec XXV
E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz
IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825

01-11
The following information is for your information only.
It is not intended to be used for any other purpose.
The information is for your information only.
It is not intended to be used for any other purpose.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023047-R2
Stavba: Rekonstrukce střech Šluknov

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Fireo s.r.o.

IČ: 25470825
DIČ: CZ25470825

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Hon

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 975 093,20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	3 975 093,20	477 011,18
Cena s DPH v CZK			4 452 104,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023047-R2

Stavba: Rekonstrukce střech Šluknov

Místo: Šluknov

Datum:

2. 8. 2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: Fireo s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 975 093,20	4 452 104,38	
SO 01	Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p.663	1 849 088,06	2 070 978,63	STA
SO 01.1	NN - na bytovém domě č.p.663	138 387,00	154 993,44	STA
SO 02	Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p.662	1 849 231,14	2 071 138,88	STA
SO 02.2	NN - na bytovém domě č.p.662	138 387,00	154 993,44	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný

Objekt:

SO 01 - Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p.663

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Zhotovitel:

Fireo s.r.o.

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2023

IC:

DIČ:

IC:

25470825

DIČ:

CZ25470825

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 849 088,06

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	1 849 088,06	12,00%	221 890,57

Cena s DPH

v CZK

2 070 978,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný

Objekt:

SO 01 - Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p.663

Místo:

Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Zhotovitel:

Fireo s.r.o.

Datum:

2. 8. 2023

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 849 088,06

HSV - Práce a dodávky HSV

314 144,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

203 285,82

997 - Přesun sutě

107 352,56

998 - Přesun hmot

3 506,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 430 943,28

712 - Pevňákové krytiny

431 613,42

713 - Izolace tepelné

11 387,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 779,89

742 - Elektroinstalace - slaboproud

590,00

762 - Konstrukce tesařské

235 486,14

764 - Konstrukce klempířské

613 354,13

765 - Krytina skládaná

133 732,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

41 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný
Objekt: SO 01 - Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p.663
Místo: Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Fireo s.r.o.

Datum: 2. 8. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

<

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340832					
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "kominové těleso		0,720			
	VV		Součet		211,610			
	VV		211,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		222,191			
17	K	712340834	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	222,191	41,30	9 176,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340834					
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "kominové těleso		0,720			
	VV		Součet		211,610			
	VV		211,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		222,191			
18	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	279,416	324,50	90 670,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361705					
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "kominové těleso		0,720			
	VV		(13+6+5,5+30)*1 "žlab		54,500			
	VV		Součet		266,110			
	VV		266,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		279,416			
19	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá II 2,0mm	m2	325,660	398,84	129 886,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,416180414217*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		325,660			
20	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	12,000	1 475,00	17 700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115					
	VV		12		12,000			
21	M	28342028	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 200	kus	12,000	531,00	6 372,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	20,000	472,00	9 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363122					
	VV		20		20,000			
23	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	20,000	295,00	5 900,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	139,060	188,80	26 254,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		25,5+12+11+59 "úžlabí s atikou		107,500			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,6+1,4+0,65+0,65)+(0,7+0,7+0,7)+(0,6+0,6+0,6+0,6)+(1,2+0,9+1,2+0,9)+(0,6		23,060			
	VV		8+0,7+0,68+0,7) "komin - větrání		3,500			
	VV		14*0,25 "roh vnější část úžlabí		5,000			
	VV		10*0,5 "roh vnitřní část úžlabí		139,060			
	VV		Součet					
25	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	33,760	188,80	6 373,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
	VV		2*0,25 "roh vnější část úžlabí		0,500			
	VV		6*0,5 "roh vnitřní část úžlabí		3,000			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,6+1,4+0,65+0,65)+(0,7+0,7+0,7)+(0,6+0,6+0,6+0,6)+(1,2+0,9+1,2+0,9)+(0,6		23,060			
	VV		8+0,7+0,68+0,7) "komin - větrání		7,200			
	VV		24*0,3 "roh komin - větrání		33,760			
	VV		Součet					
26	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 250 mm	m	52,300	454,30	23 759,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363357					
	VV		26,15+26,15 "vodorovná část		52,300			
	VV		Součet		52,300			
27	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta řs 300 mm	m	3,000	525,10	1 575,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363359					
	VV		0,7+0,7 "JV z proché střechy		1,400			
	VV		0,8+0,8 "SV z ploché střechy		1,600			
	VV		Součet		3,000			
28	K	712363366	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC rovná lišta řs 100 mm	m	56,400	188,80	10 648,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363366					
	VV		12,5+6+5,5+30 "v úžlabí napojení pod plechovou krytinu		54,000			
	VV		0,6+0,6+0,6+0,6 "komin		2,400			
	VV		Součet		56,400			
29	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší řs	m2	16,800	1 239,00	20 815,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363384					
	VV		5,1*0,5 "SZ z ploché střechy - úžlabí		2,550			
	VV		(13,5+7+6+30,5)*0,25 "Atika podklí plech pod fólií		14,250			
	VV		Součet		16,800			
30	K	7123636-P	Příplatek za provedení detailů fólií	m2	16,060	1 038,40	16 676,70	
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "kominové těleso		0,720			
	VV		Součet		16,060			
31	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	279,416	36,58	10 221,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391172					
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "kominové těleso		0,720			
	VV		(13+6+5,5+30)*1 "žlab		54,500			
	VV		Součet		266,110			
	VV		266,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		279,416			
32	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	322,726	33,04	10 662,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,416128774632*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		322,726			
33	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,481	6 490,00	9 611,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
34	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,481	649,00	961,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181					
D 713			Izolace tepelné				11 387,00	
35	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínů	kus	5,000	1 038,40	5 192,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191321					
36	M	28342055	kominček střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	5,000	1 239,00	6 195,00	CS ÚRS 2023 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				4 779,89	
37	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m	91,850	41,30	3 793,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421821					
	VV		(1+6,5+5,5+1+5,5+6,5+1+8+1+3+3+4+4+1+5,6+5+1+1+4,5+2+1+1+5,5+2,5+7)		83,500			
	VV		83,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		91,850			
38	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	22,000	44,84	986,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421831					
	VV		(4+4+4+4+4)		20,000			
	VV		20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,000			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				590,00	
39	K	742420821	Demontáž společné televizní antény anténního stožáru	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420821					
	VV		1		1,000			
D 762			Konstrukce tesafské				235 486,14	
40	K	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,730	1 475,00	2 551,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122 1,73		1,730			
41	K	762341026	Bednění střešních střešních rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	205,328	572,30	117 509,21	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026 195,55 "vodorovná část 195,55"1,05 "Přepočtené koeficientem množství		195,550 205,328			
42	K	762341036-R1	Bednění střešních střešních rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rosti na sraz, tloušťky desky 22 mm - vytvoření úžlabí	m2	54,500	767,00	41 801,50	
			VV (13+6+5,5+30)*1 "žlab		54,500			
43	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz II. do 32 mm	m2	57,655	336,30	19 389,38	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210 VV (7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05)/2 "JV - šikmá VV (2,06+27+3,3+0,7)/2 "JZ - šikmá VV (2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)/2 "SV - šikmá VV (10,8+12,1)/2 "SZ - šikmá VV Mezisoučet "šikmá část 50%		15,050 16,530 14,625 11,450 57,655			
44	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	1,730	10 384,00	17 964,32	CS ÚRS 2023 02
			VV 57,655*0,03 " výměna z 50% šikmá část střechy		1,730			
45	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	253,205	88,50	22 408,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811 VV 195,55 "vodorovná část VV Mezisoučet "vodorovná část - celá plocha VV (7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05)/2 "JV - šikmá VV (2,06+27+3,3+0,7)/2 "JZ - šikmá VV (2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)/2 "SV - šikmá VV (10,8+12,1)/2 "SZ - šikmá VV Mezisoučet "šikmá část 50%		195,550 195,550 15,050 16,530 14,625 11,450 57,655 253,205			
46	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vřutů	m3	1,730	1 038,40	1 796,43	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000 1,73		1,730			
47	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,690	6 490,00	10 968,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
48	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,690	649,00	1 096,81	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181					
	D	764	Konstrukce klempířské				613 354,13	
49	K	7640000-R1	D+M ocelového střešního výlezu 1200x900mm		1,000	26 550,00	26 550,00	
50	K	7640000-R2	Demontáž lemování stávajících střešních oken	m	38,000	41,30	1 569,40	
			VV (1+1,2+1+1,2)*7 VV 0,9+0,9+1,2+1,2 VV 0,8+0,7+0,8+0,7 VV Součet		30,800 4,200 3,000 38,000			
51	K	7640000-R3	D+M lemování stávajících střešních oken	m	38,000	41,30	1 569,40	
			VV (1+1,2+1+1,2)*7 VV 0,9+0,9+1,2+1,2 VV 0,8+0,7+0,8+0,7 VV Součet		30,800 4,200 3,000 38,000			
52	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	11,480	108,56	1 246,27	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821 VV (1,6*2)+(1,5*1*2) "štitové stříšky JV VV (1,2*2*2) "štitová stříška SV VV Součet		6,200 5,280 11,480			
53	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	137,640	41,30	5 684,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001871 VV 26,15+26,15 "vodorovná část VV (1,34+1,34+1,34+3+5,2+1+1,34+1,34+0,3+1,34+1,34+0,3+4+1,34+1,34+0,5+1,34+1,34+0,3+0,5+0,3+1,34+1,34+1,5) "JV VV svislá část VV (5,2+1,34+1,34+0,3+0,3+1,34+1,34+6+1,34) "SV svislá část VV (7,2+1,34+1,34+7,3+1,34) "SZ svislá část VV 14 "JZ svislá část VV Součet		52,300 34,320 18,500 18,520 14,000 137,640			
54	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	25,400	41,30	1 049,02	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001891 VV (2,5+2,5)+(3+3+0,7+0,7)+(1,5+1,5) "JV VV (1,5+1,5+1+1) "SV VV (2,5+2,5) "SZ VV Součet		15,400 5,000 5,000 25,400			
55	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	25,600	41,30	1 057,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801 VV 7,5 "SZ VV 4,5 "SV VV 6,2+0,7+0,7+3 "JV VV 1,5+1,5 "JV u oken VV Součet		7,500 4,500 10,600 3,000 25,600			
56	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	55,850	33,04	1 845,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812 VV (3+1+1,3+1,2+3+1,2+0,7+3,7+1+0,7+1,15) "JV VV 13,2 "JZ VV 5+5,7 "SV VV 7+7 "SZ VV Součet		17,950 13,200 10,700 14,000 55,850			
57	K	764002821-R1	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	295,00	295,00	
			VV 1		1,000			
58	K	764002825	Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti	kus	14,000	177,00	2 478,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002825 14		14,000			
59	K	764002835	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytáče kusového do suti	kus	16,000	106,20	1 699,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002835 16		16,000			
60	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	57,000	53,10	3 026,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841 (13,5+7+6+30,5)		57,000			
61	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	2,400	29,50	70,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871 (0,6+0,6+0,6+0,6) "komin		2,400			
62	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	7,000	1 121,00	7 847,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004821 VV 2+2 " stříška SZ VV 3 "JV VV Součet		4,000 3,000 7,000			
63	K	764004831	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti	m	54,500	88,50	4 823,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004831 (13+6+5,5+30)		54,500			
64	K	764011402	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm řs 200 mm	m	57,000	253,70	14 460,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402 13,5+7+6+30,5 "pod atikový plech		57,000			
65	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčelníků střechy rovné drážkováním ze svitků do řs 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	146,990	1 510,40	222 013,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111643 VV (7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá VV (2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá VV (2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá VV (10,8+12,1) "SZ - šikmá		30,100 33,060 42,450 22,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,6*2)+(1,5*1*2) "štitové stříšky JV		6,200			
			(1,2*2,2*2) "štitová stříška SV		5,280			
			Součet		139,990			
			139,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		146,990			
66	K	764111645	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnůků střechy rovné drážkováním ze svitků do ř 670 mm, sklon střechy přes 60°	m2	84,011	1 510,40	126 890,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111645					
			2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
			19,12 "JZ - svislá		19,120			
			8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
			9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
			Součet		80,010			
			80,01*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,011			
67	K	764211603	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenačů hranatých s větracím pásem ř 250 mm v krytině ze šablon	m	5,900	501,50	2 958,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211603					
			1,4 "SV		1,400			
			(1,2+0,8) "JV		2,000			
			2,5 "SZ		2,500			
			Součet		5,900			
68	K	764211645	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného s větracím pásem z hřebenačů obých ř 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	16,800	572,30	9 614,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211645					
			2,8*4 "JV		11,200			
			2,8 "SV		2,800			
			2,8 "JZ		2,800			
			Součet		16,800			
69	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí ř 500 mm	m	20,800	584,10	12 149,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212606					
			(2,6+2,6+2,6+2,6+1,6+1,6) "JV		13,600			
			1+1 "SZ		2,000			
			1,2+1,2+1,4+1,4 "SV		5,200			
			Součet		20,800			
70	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou listou ř 250 mm	m	21,400	454,30	9 722,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212633					
			3,7+3,7 "SZ		7,400			
			2,3+2,3 "SV		4,600			
			(3,1+3,1)+(1,6+1,6) "JV		9,400			
			Součet		21,400			
71	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem ř 200 mm	m	61,800	348,10	21 512,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212662					
			(5+0,5+0,5+7) "SV		13,000			
			(1,2+0,5+0,5+0,7+1+3,8+0,3+0,3+0,7+3+1,3+1+3) "JV		17,300			
			13,5 "JZ		13,500			
			7+2+2+7 "SZ		18,000			
			Součet		61,800			
72	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené ř 500 mm	m	57,000	572,30	32 621,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214606					
			13,5+7+6+30,5 "atikový plech		57,000			
73	K	764306142-R1	Montáž ventilací turbíny na střeše	kus	9,000	649,00	5 841,00	
			9		9,000			
74	M	55381010	turbína ventilací Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm	kus	9,000	4 071,00	36 639,00	CS ÚRS 2023 02
75	K	764311603	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou ř 250 mm	m	84,400	336,30	28 383,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311603					
			(1,34+1,34+0,3+5,2+1,34+1+3+1,34+1,34+0,3+4+1,34+1+1,34+0,5+1,34+0,3+1,34+1,34+0,3+1,5+1,34) "JV		33,480			
			(5+1,34+0,3+1,34+1,34+0,3+1,34+6+1,34) "SV		18,300			
			(7,3+1,34+1,34+7,3+1,34) "SZ		18,620			
			14 "JZ		14,000			
			Součet		84,400			
76	K	764513406	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel ř 500 mm	m	7,000	1 239,00	8 673,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764513406					
			3+2+2		7,000			
77	K	7670000-R1	Demontáž klempířských konstrukcí odvětrání střešní konstrukce	kus	6,000	649,00	3 894,00	
78	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,425	6 490,00	15 738,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
79	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,425	590,00	1 430,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
D 765			Krytina skládaná				133 732,70	
80	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do sutí	m2	218,946	108,56	23 768,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765151801					
			(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
			(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,080			
			(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			
			(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
			Mezisoučet "šikmá část		128,510			
			2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
			19,12 "JZ - svislá		19,120			
			8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
			9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
			Mezisoučet "svislá část		80,010			
			Součet		208,520			
			208,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		218,946			
81	K	765151811	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	218,946	38,94	8 525,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765151811					
			(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
			(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,080			
			(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			
			(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
			Mezisoučet "šikmá část		128,510			
			2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
			19,12 "JZ - svislá		19,120			
			8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
			9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
			Mezisoučet "svislá část		80,010			
			Součet		208,520			
			208,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		218,946			
82	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	231,000	90,86	20 988,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001					
			(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
			(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,080			
			(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			
			(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
			Mezisoučet "šikmá část		6,200			
			(1,6*2,2*2) "štitové stříšky JV		5,280			
			(1,2*2,2*2) "štitová stříška SV		5,280			
			Mezisoučet "šikmá část		139,990			
			2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
			19,12 "JZ - svislá		19,120			
			8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
			9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
			Mezisoučet "svislá část		80,010			
			Součet		220,000			
			220*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		231,000			
83	M	28329322	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2	m2	242,000	147,50	35 695,00	CS ÚRS 2023 02
			220*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		242,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	220,000	21,24	4 672,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191091						
	VV	(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá			30,100			
	VV	(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá			33,060			
	VV	(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá			42,450			
	VV	(10,8+12,1) "SZ - šikmá			22,900			
	VV	(1,6*2)+(1,5*1*2) "štitové stříšky JV			6,200			
	VV	(1,2*2,2*2) "štitová stříška SV			5,280			
	VV	Mezisoučet "šikmá část			139,990			
	VV	2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá			25,470			
	VV	19,12 "JZ - svislá			19,120			
	VV	8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá			15,920			
	VV	9,7+9,8 "SZ - svislá			19,500			
	VV	Mezisoučet "svislá část			80,010			
	VV	Součet			220,000			
85	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	222,191	90,86	20 188,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191901						
	VV	195,55 "vodorovná část			195,550			
	VV	(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice			15,340			
	VV	(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "komínové těleso			0,720			
	VV	Součet			211,610			
	VV	211,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			222,191			
86	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	218,946	90,86	19 893,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191911						
	VV	(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá			30,100			
	VV	(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá			33,060			
	VV	(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá			42,450			
	VV	(10,8+12,1) "SZ - šikmá			22,900			
	VV	Mezisoučet "šikmá část			128,510			
	VV	2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá			25,470			
	VV	19,12 "JZ - svislá			19,120			
	VV	8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá			15,920			
	VV	9,7+9,8 "SZ - svislá			19,500			
	VV	Mezisoučet "svislá část			80,010			
	VV	Součet			208,520			
	VV	208,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			218,946			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				104 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
87	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
D VRN3			Zařízení staveniště				41 000,00	
88	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	41 000,00	41 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
D VRN4			Inženýrská činnost				5 000,00	
89	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000						
D VRN6			Územní vlivy				1 000,00	
90	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/063002000						
D VRN7			Provozní vlivy				15 000,00	
91	K	070001000	Provozní vlivy včetně záborů, poplatků a koordinace s provozovateli telekomunikačních zařízení	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000						
D VRN9			Ostatní náklady				34 000,00	
92	K	090001000	Ostatní náklady - stroje a zařízení pro svislou přepravu materiálů a osob (např. jeřáb, výtah, plošina)	...	1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný
Objekt:
SO 01.1 - NN - na bytovém domě č.p.663

KSO:
Místo: Šluknov
Zadavatel:
Město Šluknov

Zhotovitel:
Fireo s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Jakub Hon

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2023
IC:
DIČ:
IC: 25470825
DIČ: CZ25470825
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		138 387,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 138 387,00	21,00% 12,00%	0,00 16 606,44
Cena s DPH		v CZK	154 993,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný

Objekt:

SO 01.1 - NN - na bytovém domě č.p.663

Místo:

Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Zhotovitel:

Fireo s.r.o.

Datum:

2. 8. 2023

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

138 387,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 850,00

PSV - Práce a dodávky PSV

106 737,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 000,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

1 000,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

104 737,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

17 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný

Objekt: SO 01.1 - NN - na bytovém domě č.p.663

Místo: Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Fireo s.r.o.

Datum: 2. 8. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 138 387,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 850,00

1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	600,00	600,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	5,000	270,00	1 350,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	5,000	120,00	600,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 106 737,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 1 000,00

5	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,2 milionu Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 1 000,00

6	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	4,000	250,00	1 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 104 737,00

7	K	749115515	zemníci drát FeZn d10	m	25,000	180,00	4 500,00	
8	M	340520000	zemníci drát FeZn d10	m	25,000	53,00	1 325,00	
9	K	749322286	svorka do čtyř šroubů	ks	85,000	40,00	3 400,00	
10	M	340550876R1	svorka SR2a	ks	10,000	35,00	350,00	
11	M	340550876R2	svorka SR2b	ks	5,000	45,00	225,00	
12	M	340550876R3	svorka SZa	ks	5,000	60,00	300,00	
13	M	340550876R4	svorka SO	ks	5,000	55,00	275,00	
14	M	340550876R5	svorka SK	ks	18,000	40,00	720,00	
15	M	340550876R6	svorka SS	ks	10,000	25,00	250,00	
16	M	340550876R7	svorka SU	ks	32,000	30,00	960,00	
17	K	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	4,000	40,00	160,00	
18	M	340550123	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	4,000	70,00	280,00	
19	K	749115555	zemníci drát AlMgSi d8 polotvrdý vč. vypínání, tvarování,	m	230,000	190,00	43 700,00	
20	M	340521555	zemníci drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	230,000	40,00	9 200,00	
21	K	749008122	zemníci páska FeZn 30/4	m	10,000	180,00	1 800,00	
22	M	340520874	zemníci páska FeZn 30/4	m	10,000	71,00	710,00	
23	K	749115547	Číslo svodu	ks	5,000	10,00	50,00	
24	M	340521048	Číslo svodu ČS	ks	5,000	10,00	50,00	
25	K	749115549	OT + DOT	set	5,000	250,00	1 250,00	
26	M	340521518	Ochranná trubka + držáky ochranné trubky vč. kotvícího materiálu	set	5,000	400,00	2 000,00	
27	K	749115547.1	Podpěra vedení PVxx	ks	91,000	30,00	2 730,00	
28	M	340521515	Podpěra vedení PVxx	ks	91,000	22,00	2 002,00	
29	K	749115549.1	Zemníci tyč 1,5m	ks	15,000	500,00	7 500,00	
30	M	340521868	Zemníci tyč 1,5m vč. příslušenství	ks	15,000	750,00	11 250,00	
31	K	749115564	Jímací tyč do 2m výšky vč. přísl. a kotvícího materiálu	ks	1,000	850,00	850,00	
32	M	340521890R1	Jímací tyč 2m výšky vč. přísl. a kotvícího materiálu	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
33	K	749115564.1	Distanční izolační tyč d=60cm	ks	8,000	150,00	1 200,00	
34	M	340521890R1.1	Distanční izolační tyč d=60cm vč. pomocného a kotvícího materiálu	ks	8,000	450,00	3 600,00	
35	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	kus	1,000	500,00	500,00	
36	M	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
38	K	013254000R	Výkopové sondy (základový zemníč) 0,5x0,5x0,9m v zem. tř.III vč zakrytí, hutnění a provizorní úpravy terénu	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

39	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	-----------------------	--------	-------	----------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady 17 300,00

40	K	092100008	Stavební přímocce	hod	5,000	300,00	1 500,00	
41	M	340520545R	Materiál pro stavební přímocce / zához rýh, opravy poškození	m2	5,000	600,00	3 000,00	
42	K	092100008.1	Opatření proti prašnosti a úklid	hod	6,000	300,00	1 800,00	
43	M	340520545R.1	Opatření proti prašnosti a úklid	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
44	K	092100040D	Demontáž stávající hromosvodní soustavy	hod	20,000	200,00	4 000,00	
45	K	092100120	Proškolení, návody, předávací protokoly	set	1,000	1 000,00	1 000,00	
46	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný

Objekt:

SO 02 - Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p.662

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Zhotovitel:

Fireo s.r.o.

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2023

IC:

DIČ:

IC:

25470825

DIČ:

CZ25470825

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 849 231,14

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

1 849 231,14

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

221 907,74

Cena s DPH

v CZK

2 071 138,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný

Objekt: SO 02 - Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p.662

Místo: Sluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Fireo s.r.o.

Datum: 2. 8. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 849 231,14
HSV - Práce a dodávky HSV	314 144,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 285,82
997 - Přesun sutě	107 352,56
998 - Přesun hmot	3 506,40
PSV - Práce a dodávky PSV	1 431 086,36
712 - Powlakové krytiny	431 613,42
713 - Izolace tepelné	11 387,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 779,89
742 - Elektroinstalace - slaboproud	590,00
762 - Konstrukce tesařské	235 486,14
764 - Konstrukce klempířské	613 497,21
765 - Krytina skládaná	133 732,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	41 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střeš Šluknov - vyhraný
Objekt: SO 02 - Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p.662
Místo: Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Fireo s.r.o.

Datum: 2. 8. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 849 231,14

D HSV Práce a dodávky HSV 314 144,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 285,82

1	K	941311112	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	753,500	56,00	42 196,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311112			
VV					(9,5*9)+(9,5*9)+(4*11) "SZ			
VV					22,5*9 "JV			
VV					16*11 "JZ			
VV					(3*13)+(11*11)"SV			
VV					Součet			
					215,000			
					202,500			
					176,000			
					160,000			
					753,500			
2	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	67 815,000	1,13	76 630,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311211			
VV					(9,5*9)+(9,5*9)+(4*11) "SZ			
VV					22,5*9 "JV			
VV					16*11 "JZ			
VV					(3*13)+(11*11)"SV			
VV					Součet			
					215,000			
					202,500			
					176,000			
					160,000			
					753,500			
					67 815,000			
3	K	941311812	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	753,500	44,00	33 154,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311812			
VV					(9,5*9)+(9,5*9)+(4*11) "SZ			
VV					22,5*9 "JV			
VV					16*11 "JZ			
VV					(3*13)+(11*11)"SV			
VV					Součet			
					215,000			
					202,500			
					176,000			
					160,000			
					753,500			
4	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	753,500	8,00	6 028,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611111			
VV					(9,5*9)+(9,5*9)+(4*11) "SZ			
VV					22,5*9 "JV			
VV					16*11 "JZ			
VV					(3*13)+(11*11)"SV			
VV					Součet			
					215,000			
					202,500			
					176,000			
					160,000			
					753,500			
5	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	67 815,000	0,30	20 344,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611211			
VV					(9,5*9)+(9,5*9)+(4*11) "SZ			
VV					22,5*9 "JV			
VV					16*11 "JZ			
VV					(3*13)+(11*11)"SV			
VV					Součet			
					215,000			
					202,500			
					176,000			
					160,000			
					753,500			
					67 815,000			
6	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	753,500	6,00	4 521,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611811			
VV					(9,5*9)+(9,5*9)+(4*11) "SZ			
VV					22,5*9 "JV			
VV					16*11 "JZ			
VV					(3*13)+(11*11)"SV			
VV					Součet			
					215,000			
					202,500			
					176,000			
					160,000			
					753,500			
7	K	949521111	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m montáž	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949521111			
VV					4 "JV			
					4,000			
8	K	949521211	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	360,000	40,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949521211			
VV					4 "JV			
					4,000			
					360,000			
9	K	949521811	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m demontáž	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949521811			
VV					4 "JV			
					4,000			
10	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střeš plochých	m2	441,137	10,00	4 411,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902501			
VV					195,55 "vodorovná část			
					15,340			
VV					(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice			
					0,720			
VV					0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "komínové těleso			
					211,610			
VV					Mezisoučet "vodorovná část			
					30,100			
VV					(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá			
					33,060			
VV					(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá			
					42,450			
VV					(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá			
					22,900			
VV					(10,8+12,1) "SZ - šikmá			
					128,510			
VV					Mezisoučet "šikmá část			
					25,470			
VV					2+1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá			
					19,120			
VV					19,12 "JZ - svislá			
					15,920			
VV					8,11+1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá			
					19,500			
VV					9,7+9,8 "SZ - svislá			
					80,010			
VV					Mezisoučet "svislá část			
					420,130			
VV					420,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
					441,137			
D 997					Přesun sutě			
					107 352,56			
11	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,389	1 050,20	11 960,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113			
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,389	1 475,00	16 798,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501			
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	489,727	64,90	31 783,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509			
VV					11,389*43 "Přepočtené koeficientem množství			
					489,727			
14	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	12,021	3 894,00	46 809,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814			
D 998					Přesun hmot			
					3 506,40			
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,922	1 200,00	3 506,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002			
D PSV					Práce a dodávky PSV			
					1 431 086,36			
D 712					Povlakové krytiny			
					431 613,42			
16	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvě	m2	222,191	112,10	24 907,61	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340832					
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "komínové těleso		0,720			
	VV		Součet		211,610			
	VV		211,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		222,191			
17	K	712340834	Odstraňování povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	222,191	41,30	9 176,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340834					
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "komínové těleso		0,720			
	VV		Součet		211,610			
	VV		211,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		222,191			
18	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	279,416	324,50	90 670,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361705					
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "komínové těleso		0,720			
	VV		(13+6+5,5+30)*1 "žlab		54,500			
	VV		Součet		266,110			
	VV		266,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		279,416			
19	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	325,660	398,84	129 886,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,416180414217*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		325,660			
20	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	12,000	1 475,00	17 700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115					
	VV		12		12,000			
21	M	28342028	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 200	kus	12,000	531,00	6 372,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	20,000	472,00	9 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363122					
	VV		20		20,000			
23	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	20,000	295,00	5 900,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	139,060	188,80	26 254,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		25,5+12+11+59 "Úžlabí s atikou		107,500			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,6+1,4+0,65+0,65)+(0,7+0,7+0,7)+(0,6+0,6+0,6+0,6)+(1,2+0,9+1,2+0,9)+(0,6		23,060			
	VV		8+0,7+0,68+0,7) "komin větrání		3,500			
	VV		14*0,25 "roh vnější část úžlabí		5,000			
	VV		10*0,5 "rozhy vnitřní část úžlabí		139,060			
	VV		Součet					
25	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	33,760	188,80	6 373,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
	VV		2*0,25 "roh vnější část úžlabí		0,500			
	VV		6*0,5 "roh vnitřní část úžlabí		3,000			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,6+1,4+0,65+0,65)+(0,7+0,7+0,7)+(0,6+0,6+0,6+0,6)+(1,2+0,9+1,2+0,9)+(0,6		23,060			
	VV		8+0,7+0,68+0,7) "komin - větrání		7,200			
	VV		24*0,3 "roh komin - větrání		33,760			
	VV		Součet					
26	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 250 mm	m	52,300	454,30	23 759,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363357					
	VV		26,15+26,15 "vodorovná část		52,300			
	VV		Součet		52,300			
27	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětrná lišta řs 300 mm	m	3,000	525,10	1 575,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363359					
	VV		0,7+0,7 "JV z proché střechy		1,400			
	VV		0,8+0,8 "SV z ploché střechy		1,600			
	VV		Součet		3,000			
28	K	712363366	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC rovná lišta řs 100 mm	m	56,400	188,80	10 648,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363366					
	VV		12,5+6+5,5+30 "v úžlabí napojení pod plechovou krytinu		54,000			
	VV		0,6+0,6+0,6+0,6 "komin		2,400			
	VV		Součet		56,400			
29	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší řs	m2	16,800	1 239,00	20 815,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363384					
	VV		5,1*0,5 "SZ z ploché střechy - úžlabí		2,550			
	VV		(13,5+7+6+30,5)*0,25 "Atika podkl plech pod fólií		14,250			
	VV		Součet		16,800			
30	K	7123636-P	Příplatek za provedení detailů fólií	m2	16,060	1 038,40	16 676,70	
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "komínové těleso		0,720			
	VV		Součet		16,060			
31	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	279,416	36,58	10 221,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391172					
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4+0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "komínové těleso		0,720			
	VV		(13+6+5,5+30)*1 "žlab		54,500			
	VV		Součet		266,110			
	VV		266,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		279,416			
32	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	322,726	33,04	10 662,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,416128774632*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		322,726			
33	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,481	6 490,00	9 611,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
34	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,481	649,00	961,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181					
D 713			Izolace tepelné				11 387,00	
35	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínů	kus	5,000	1 038,40	5 192,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191321					
36	M	28342055	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	5,000	1 239,00	6 195,00	CS ÚRS 2023 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				4 779,89	
37	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m	91,850	41,30	3 793,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421821					
	VV		(1+6,5+5,5+1+5,5+6,5+1+8+1+3+3+4+4+1+5,6+5+1+1+4,5+2+1+1+5,5+2,5+7)		83,500			
	VV		83,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		91,850			
38	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	22,000	44,84	986,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421831					
	VV		(4+4+4+4+4)		20,000			
	VV		20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,000			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				590,00	
39	K	742420821	Demontáž společné televizní antény anténního stožáru	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420821					
	VV		1		1,000			
D 762			Konstrukce tesafské				235 486,14	
40	K	762083122	Impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,730	1 475,00	2 551,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122								
	VV		1,73		1,730			
41	K	762341026	Bednění střeš střeš rovných sklonu do 60° s vyzéžáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	205,328	572,30	117 509,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026								
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		195,55"1,05 "Přepočtené koeficientem množství		205,328			
42	K	762341036	Bednění střeš střeš rovných sklonu do 60° s vyzéžáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rosti na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	54,500	767,00	41 801,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341036								
	VV		(13+6+5,5+30)*1 "žlab		54,500			
43	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyzéžáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	57,655	336,30	19 389,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210								
	VV		(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05)/2 "JV - šikmá		15,050			
	VV		(2,06+27+3,3+0,7)/2 "JZ - šikmá		16,530			
	VV		(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)/2 "SV - šikmá		14,625			
	VV		(10,8+12,1)/2 "SZ - šikmá		11,450			
	VV		Mezisoučet "šikmá část 50%		57,655			
44	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	1,730	10 384,00	17 964,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210								
	VV		57,655*0,03 " výměna z 50% šikmá část střechy		1,730			
45	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	253,205	88,50	22 408,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811								
	VV		195,55 "vodorovná část		195,550			
	VV		Mezisoučet "vodorovná část - celá plocha		195,550			
	VV		(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05)/2 "JV - šikmá		15,050			
	VV		(2,06+27+3,3+0,7)/2 "JZ - šikmá		16,530			
	VV		(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)/2 "SV - šikmá		14,625			
	VV		(10,8+12,1)/2 "SZ - šikmá		11,450			
	VV		Mezisoučet "šikmá část 50%		57,655			
	VV		Součet		253,205			
46	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutv	m3	1,730	1 038,40	1 796,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000								
	VV		1,73		1,730			
47	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,690	6 490,00	10 968,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102								
48	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,690	649,00	1 096,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181								
D	764		Konstrukce klempířské				613 497,21	
49	K	7640000-R1	D+M ocelového střešního výlezu 1200x900mm		1,000	26 550,00	26 550,00	
50	K	7640000-R2	Demontáž lemování stávajících střešních oken	m	38,000	41,30	1 569,40	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7640000-R2								
	VV		(1+1,2+1+1,2)*7		30,800			
	VV		0,9+0,9+1,2+1,2		4,200			
	VV		0,8+0,7+0,8+0,7		3,000			
	VV		Součet		38,000			
51	K	7640000-R3	D+M lemování stávajících střešních oken	m	38,000	41,30	1 569,40	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7640000-R3								
	VV		(1+1,2+1+1,2)*7		30,800			
	VV		0,9+0,9+1,2+1,2		4,200			
	VV		0,8+0,7+0,8+0,7		3,000			
	VV		Součet		38,000			
52	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	11,480	108,56	1 246,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821								
	VV		(1,6*2)+(1,5*1*2) "štitové stříšky JV		6,200			
	VV		(1,2*2*2) "štitová stříška SV		5,280			
	VV		Součet		11,480			
53	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	137,640	41,30	5 684,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001871								
	VV		26,15+26,15 "vodorovná část		52,300			
	VV		(1,34+1,34+1,34+3+5,2+1+1,34+1,34+0,3+1,34+1,34+0,3+4+1,34+1,34+0,5+1,34+1,34+0,3+5+0,3+1,34+1,34+1,5) "JV svislá část		34,320			
	VV		(5,2+1,34+1,34+0,3+0,3+1,34+1,34+6+1,34) "SV svislá část		18,500			
	VV		(7,2+1,34+1,34+7,3+1,34) "SZ svislá část		18,520			
	VV		14 "JZ svislá část		14,000			
	VV		Součet		137,640			
54	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	25,400	41,30	1 049,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001891								
	VV		(2,5+2,5)+(3+3+0,7+0,7)+(1,5+1,5) "JV		15,400			
	VV		(1,5+1,5+1+1) "SV		5,000			
	VV		(2,5+2,5) "SZ		5,000			
	VV		Součet		25,400			
55	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	25,600	41,30	1 057,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801								
	VV		7,5 "SZ		7,500			
	VV		4,5 "SV		4,500			
	VV		6,2+0,7+0,7+3 "JV		10,600			
	VV		1,5+1,5 "JV u oken		3,000			
	VV		Součet		25,600			
56	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	55,850	33,04	1 845,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812								
	VV		(3+1+1,3+1,2+3+1,2+0,7+3,7+1+0,7+1,15) "JV		17,950			
	VV		13,2 "JZ		13,200			
	VV		5+5,7 "SV		10,700			
	VV		7+7 "SZ		14,000			
	VV		Součet		55,850			
57	K	764002821-R1	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	295,00	295,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821								
	VV		1		1,000			
58	K	764002825	Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti	kus	14,000	177,00	2 478,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002825								
	VV		14		14,000			
59	K	764002835	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače kusového do suti	kus	16,000	106,20	1 699,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002835								
	VV		16		16,000			
60	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	57,000	53,10	3 026,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841								
	VV		(13,5+7+6+30,5)		57,000			
61	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	2,400	29,50	70,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871								
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6) "komín		2,400			
62	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	7,000	1 121,00	7 847,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004821								
	VV		2+2 " stříška SZ		4,000			
	VV		3 "JV		3,000			
	VV		Součet		7,000			
63	K	764004831	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatíkového do suti	m	54,500	88,50	4 823,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004831								
	VV		(13+6+5,5+30)		54,500			
64	K	764011402	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm řs 200 mm	m	57,000	253,70	14 460,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402								
	VV		13,5+7+6+30,5 "pod atíkový plech		57,000			
65	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčelníků střechy rovné drážkovaním ze svitků do řs 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	146,990	1 510,40	222 013,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111643								
	VV		(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
	VV		(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,060			
	VV		(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
	VV		(1,6*2)+(1,5*1*2) "štitové stříšky JV		6,200			
	VV		(1,2*2,2*2) "štitová stříška SV		5,280			
	VV		Součet		139,990			
	VV		139,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		146,990			
66	K	764111645	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 60°	m2	84,011	1 510,40	126 890,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111645					
	VV		2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
	VV		19,12 "JZ - svislá		19,120			
	VV		8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
	VV		9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
	VV		Součet		80,010			
	VV		80,01*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,011			
67	K	764211603	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenačů hranatých s větracím pásem rš 250 mm v krytině ze šablon	m	5,900	501,50	2 958,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211603					
	VV		1,4 "SV		1,400			
	VV		(1,2+0,8) "JV		2,000			
	VV		2,5 "SZ		2,500			
	VV		Součet		5,900			
68	K	764211645	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného s větracím pásem z hřebenačů obých rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	16,800	572,30	9 614,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211645					
	VV		2,8*4 "JV		11,200			
	VV		2,8 "SV		2,800			
	VV		2,8 "JZ		2,800			
	VV		Součet		16,800			
69	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m	20,800	584,10	12 149,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212606					
	VV		(2,6+2,6+2,6+2,6+1,6+1,6) "JV		13,600			
	VV		1+1 "SZ		2,000			
	VV		1,2+1,2+1,4+1,4 "SV		5,200			
	VV		Součet		20,800			
70	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou šlitu závětrnou listů rš 250 mm	m	21,400	454,30	9 722,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212633					
	VV		3,7+3,7 "SZ		7,400			
	VV		2,3+2,3 "SV		4,600			
	VV		(3,1+3,1)+(1,6+1,6) "JV		9,400			
	VV		Součet		21,400			
71	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	61,800	348,10	21 512,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212662					
	VV		(5+0,5+0,5+7) "SV		13,000			
	VV		(1,2+0,5+0,5+0,7+1+3,8+0,3+0,3+0,7+3+1,3+1+3) "JV		17,300			
	VV		13,5 "JZ		13,500			
	VV		7+2+2+7 "SZ		18,000			
	VV		Součet		61,800			
72	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	57,000	572,30	32 621,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214606					
	VV		13,5+7+6+30,5 "atikový plech		57,000			
73	K	764306142-R1	Montáž ventilační turbíny na střeše	kus	9,000	649,00	5 841,00	
	VV		9		9,000			
74	M	55381010	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm	kus	9,000	4 071,00	36 639,00	CS ÚRS 2023 02
75	K	764311603	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, stěch s krytinou preizovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	84,400	336,30	28 383,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311603					
	VV		(1,34+1,34+0,3+5,2+1,34+1+3+1,34+1,34+0,3+4+1,34+1+1,34+0,5+1,34+0,3+1,34+1,34+0,3+1,5+1,34) "JV		33,480			
	VV		(5+1,34+0,3+1,34+1,34+0,3+1,34+6+1,34) "SV		18,300			
	VV		(7,3+1,34+1,34+7,3+1,34) "SZ		18,620			
	VV		14 "JZ		14,000			
	VV		Součet		84,400			
76	K	764513406	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm	m	7,000	1 239,00	8 673,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764513406					
	VV		3+2+2		7,000			
77	K	7670000-R1	Demontáž klempířských konstrukcí odvětrání střešní konstrukce	kus	6,000	649,00	3 894,00	
78	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,425	6 490,00	15 738,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
79	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,425	649,00	1 573,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
D	765		Krytina skládaná				133 732,70	
80	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do sutí	m2	218,946	108,56	23 768,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765151801					
	VV		(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
	VV		(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,060			
	VV		(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			
	VV		(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
	VV		Mezisoučet "šikmá část		128,510			
	VV		2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
	VV		19,12 "JZ - svislá		19,120			
	VV		8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
	VV		9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
	VV		Mezisoučet "svislá část		80,010			
	VV		Součet		208,520			
	VV		208,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		218,946			
81	K	765151811	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	218,946	38,94	8 525,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765151811					
	VV		(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
	VV		(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,060			
	VV		(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			
	VV		(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
	VV		Mezisoučet "šikmá část		128,510			
	VV		2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
	VV		19,12 "JZ - svislá		19,120			
	VV		8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
	VV		9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
	VV		Mezisoučet "svislá část		80,010			
	VV		Součet		208,520			
	VV		208,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		218,946			
82	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	231,000	90,86	20 988,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001					
	VV		(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
	VV		(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,060			
	VV		(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			
	VV		(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
	VV		(1,6*2)+(1,5*1*2) "štitové stříšky JV		6,200			
	VV		(1,2*2,2*2) "štitová stříška SV		5,280			
	VV		Mezisoučet "šikmá část		139,990			
	VV		2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
	VV		19,12 "JZ - svislá		19,120			
	VV		8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
	VV		9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
	VV		Mezisoučet "svislá část		80,010			
	VV		Součet		220,000			
	VV		220*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		231,000			
83	M	28329322	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2	m2	242,000	147,50	35 695,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		220*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		242,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	220,000	21,24	4 672,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191091					
		VV	(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
		VV	(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,060			
		VV	(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			
		VV	(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
		VV	(1,6*2)+(1,5*1*2) "štitové stříšky JV		6,200			
		VV	(1,2*2,2*2) "štitová stříška SV		5,280			
		VV	Mezisoučet "šikmá část		139,990			
		VV	2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
		VV	19,12 "JZ - svislá		19,120			
		VV	8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
		VV	9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
		VV	Mezisoučet "svislá část		80,010			
		VV	Součet		220,000			
85	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	222,191	90,86	20 188,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191901					
		VV	195,55 "vodorovná část		195,550			
		VV	(1,7+0,7+1,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)+(0,65+1,4)+(0,7+0,7+0,7)+(0,7+0,7+0,7)*0,3 "ventilační hlavice		15,340			
		VV	(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,3 "kominové těleso		0,720			
		VV	Součet		211,610			
		VV	211,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		222,191			
86	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	218,946	90,86	19 893,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191911					
		VV	(7,3+7,3+5,4+6+2,05+2,05) "JV - šikmá		30,100			
		VV	(2,06+27+3,3+0,7) "JZ - šikmá		33,060			
		VV	(2,05+10,5+12,7+0,7+3,3)+(2*3,3*2) "SV - šikmá		42,450			
		VV	(10,8+12,1) "SZ - šikmá		22,900			
		VV	Mezisoučet "šikmá část		128,510			
		VV	2+(1,35*0,3)+(1,35*0,3)+0,7+1,95+5,5+(1,35*0,3*2)+7+1,3+5,4 "JV - svislá		25,470			
		VV	19,12 "JZ - svislá		19,120			
		VV	8,11+(1,35*0,3*2)+7 "SV - svislá		15,920			
		VV	9,7+9,8 "SZ - svislá		19,500			
		VV	Mezisoučet "svislá část		80,010			
		VV	Součet		208,520			
		VV	208,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		218,946			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				104 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
87	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště				41 000,00	
88	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	41 000,00	41 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost				5 000,00	
89	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
D VRN6			Územní vlivy				1 000,00	
90	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/063002000					
D VRN7			Provozní vlivy				15 000,00	
91	K	070001000	Provozní vlivy včetně záborů, poplatků a koordinace s provozovateli telekomunikačních zařízení	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000					
D VRN9			Ostatní náklady				34 000,00	
92	K	090001000	Ostatní náklady - stroje a zařízení pro svislou přepravu materiálů a osob (např. jeřáb, výtah, plošina)	...	1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný
Objekt: SO 02.2 - NN - na bytovém domě č.p.662

KSO:
Místo: Šluknov

Zadavatel:
Město Šluknov

Zhotovitel:
Fireo s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Jakub Hon

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25470825
DIČ: CZ25470825

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		138 387,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 138 387,00	21,00% 12,00%	0,00 16 606,44
Cena s DPH		v CZK	154 993,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný
Objekt: SO 02.2 - NN - na bytovém domě č.p.662
Místo: Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Fíreo s.r.o.

Datum: 2. 8. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	138 387,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 850,00
PSV - Práce a dodávky PSV	106 737,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	1 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	1 000,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	104 737,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střech Šluknov - vyhraný
Objekt: SO 02.2 - NN - na bytovém domě č.p.662

Místo: Šluknov Datum: 2. 8. 2023
Zadavatel: Město Šluknov Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zhotovitel: Fireo s.r.o. Zpracovatel: Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 387,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 850,00	
D 9 Ostatní konstrukce a bourání							2 850,00	
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	600,00	600,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	5,000	270,00	1 350,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	5,000	120,00	600,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							106 737,00	
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							1 000,00	
5	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,2 milionu Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém							1 000,00	
6	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	4,000	250,00	1 000,00	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							104 737,00	
7	K	749115515	zemní drát FeZn d10	m	25,000	180,00	4 500,00	
8	M	340520000	zemní drát FeZn d10	m	25,000	53,00	1 325,00	
9	K	749322286	svorka do čtyř šroubů	ks	85,000	40,00	3 400,00	
10	M	340550876R1	svorka SR2a	ks	10,000	35,00	350,00	
11	M	340550876R2	svorka SR2b	ks	5,000	45,00	225,00	
12	M	340550876R3	svorka SZa	ks	5,000	60,00	300,00	
13	M	340550876R4	Svorka SO	ks	5,000	55,00	275,00	
14	M	340550876R5	Svorka SK	ks	18,000	40,00	720,00	
15	M	340550876R6	Svorka SS	ks	10,000	25,00	250,00	
16	M	340550876R7	Svorka SU	ks	32,000	30,00	960,00	
17	K	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	4,000	40,00	160,00	
18	M	340550123	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	4,000	70,00	280,00	
19	K	749115555	zemní drát AlMgSi d8 polotvrdý vč. vypínání, tvarování,	m	230,000	190,00	43 700,00	
20	M	340521555	zemní drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	230,000	40,00	9 200,00	
21	K	749008122	zemní páska FeZn 30/4	m	10,000	180,00	1 800,00	
22	M	340520874	zemní páska FeZn 30/4	m	10,000	71,00	710,00	
23	K	749115547	Číslo svodu	ks	5,000	10,00	50,00	
24	M	340521048	Číslo svodu ČS	ks	5,000	10,00	50,00	
25	K	749115549	OT + DOT	set	5,000	250,00	1 250,00	
26	M	340521518	Ochranná trubka + držáky ochranné trubky vč. kotvícího materiálu	set	5,000	400,00	2 000,00	
27	K	749115547.1	Podpěra vedení PVxx	ks	91,000	30,00	2 730,00	
28	M	340521515	Podpěra vedení PVxx	ks	91,000	22,00	2 002,00	
29	K	749115549.1	Zemní tyč 1,5m	ks	15,000	500,00	7 500,00	
30	M	340521868	Zemní tyč 1,5m vč. příslušenství	ks	15,000	750,00	11 250,00	
31	K	749115564	Jímací tyč do 2m výšky vč. přísl. a kotvícího materiálu	ks	1,000	850,00	850,00	
32	M	340521890R1	Jímací tyč 2m výšky vč. přísl. a kotvícího materiálu	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
33	K	749115564.1	Distanční izolační tyč d=60cm	ks	8,000	150,00	1 200,00	
34	M	340521890R1.1	Distanční izolační tyč d=60cm vč. pomocného a kotvícího materiálu	ks	8,000	450,00	3 600,00	
35	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	kus	1,000	500,00	500,00	
36	M	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 800,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 500,00	
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
38	K	013254000R	Výkopové sondy (základový zemnič) 0,5x0,5x0,9m v zem. tř.III vč zakrytí, hutnění a proviozorní úpravy terénu	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	
D VRN7 Provozní vlivy							1 000,00	
39	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							17 300,00	
40	K	092100008	Stavební přímomoce	hod	5,000	300,00	1 500,00	
41	M	340520545R	Materiál pro stavební přímomoce / zához rýh, opravy poškození	m2	5,000	600,00	3 000,00	
42	K	092100008.1	Opatření proti prašnosti a úklid	hod	6,000	300,00	1 800,00	
43	M	340520545R.1	Opatření proti prašnosti a úklid	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
44	K	092100040D	Demontáž stávající hromosvodní soustavy	hod	20,000	200,00	4 000,00	
45	K	092100120	Proškolení, návody, předávací protokoly	set	1,000	1 000,00	1 000,00	
46	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	

Fireo s.r.o.

opravy, sanace, zateplování objektů a střech
www.fireo.cz

Rekonstrukce střech Šluknov

Předpokládaný postup realizace.

		2024						
		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	říjen
Převzetí staveniště								
č.p. 663	Montáž lešení							
č.p. 663	Demontáž stáv. krytin - šikmá, vodorovná střecha							
č.p. 663	Montáž bednění - šikmá střecha							
č.p. 663	Montáž nové PVC krytiny vč. příslušenství - vodorovná střecha							
č.p. 663	Montáž nové plech.krytiny vč.příslušenství - svislá střecha							
č.p. 663	Montáž nové hromosvodové soustavy - komplet							
č.p. 663	Demontáž lešení							
č.p. 663	Úklid staveniště							
č.p. 662	Montáž lešení							
č.p. 662	Demontáž stáv. krytin - šikmá, vodorovná střecha							
č.p. 662	Montáž bednění - šikmá střecha							
č.p. 662	Montáž nové PVC krytiny vč.příslušenství - vodorovná střecha							
č.p. 662	Montáž nové plech.krytiny vč.příslušenství - svislá střecha							
č.p. 662	Montáž nové hromosvodové soustavy - komplet							
č.p. 662	Demontáž lešení							
č.p. 662	Úklid staveniště							
Předání stavby								

48

