

## A. Průvodní list

### A.1 Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Novostavba veřejného sportoviště (pumptracku) na poz. parc. č. 2411/2, 2411/3, 2355, 2345/1 a 2361/1 k.ú. Šluknov.
- b) místo stavby: pozemek parc. č. 2411/2, 2411/3, 2355, 2345/1 a 2361/1 k.ú. Šluknov.
- c) předmět dokumentace: Novostavba veřejného sportoviště (pumptracku)

#### A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) zodpovědný projektant: Ing. arch. Jakub Loučka, Hradištko  
ČKA 05143
- b) hlavní projektant Ing. arch. Jakub Loučka, Hradištko  
ČKA 05143
- c) zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace:
- Architektonicko-stavební řešení: Ing. arch. Jakub Loučka, Hradištko

### A.2 Seznam vstupních podkladů

- požadavky stavebníka a účastníků řízení
- prohlídka pozemku, stavební zaměření staveb vč. fotodokumentace
- existence inženýrských sítí
- mapy katastru nemovitostí – webový přístup

### A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov

- a) obestavěný prostor – jedná se o zpevněný povrch, není řešeno
- b) zastavěná plocha – 477 m<sup>2</sup>
- c) podlahová plocha – 0
- d) počet podzemních podlaží – 0
- e) počet nadzemních podlaží - 0
- f) způsob využití – veřejné sportoviště (pumptrack)
- g) druh konstrukce – asfaltová, železobetonová, ocelová
- h) způsob vytápění – bez vytápění
- i) přípojka vodovodu – nebude napojeno
- j) přípojka kanalizační sítě – nebude napojeno
- k) přípojka plynu – nebude napojeno
- l) výtah – není, nebude

### A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

*Novostavba veřejného sportoviště (pumptracku) na poz. parc. č. 2411/2, 2411/3, 2355, 2345/1 a 2361/1 k.ú. Šluknov.*

- a) hloubka stavby – do 1,6 m od úrovně terénu (vsakovací jámky)
- b) výška stavby – max. 1,5 m nad rovinu pumptracku (maximální výška překážek 1,7 m)
- c) předpokládaní kapacita počtu osob ve stavbě – není řešeno, jedná se o veřejné sportoviště
- d) plánovaný začátek a konec realizace – začátek 03/2026, dokončení 10/2026

V Hradištku, 12/2025