



L-EVANS

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 17/2017**

u zhotovitele: **EI-552/17**

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423
busek@mesto-sluknov.cz, 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Zastoupený: Ing. Jan Neužil, jednatel
Ing. Josef Láf, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 9130171001/5500
Telefon: 487 522 992
E-mail tel. mob: neužil@cl-evans.cz, 602 285 359
laf@cl-evans.cz, 602 284 297
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Marek Bahník, stavbyvedoucí
E-mail, tel. Mobil: bahník@cl-evans.cz, 602 138 922

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce realizované dle schválených změnových listů č. 14 - 21

3. Cena díla

1. Cena dodatku č. 6 sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 27.249,72 Kč.
DPH 21 %: 5.722,44 Kč.
Cena včetně DPH:..... 32.972,16 Kč.
(cena slovy: třicetsvatisícdevětsetsedmdesátdvakorun českých šestnácthaléřů)
2. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 25.875.114,32 Kč.
DPH 21 %: 5.433.736,21 Kč.
Cena včetně DPH:..... 31.308.670,53 Kč.
(cena slovy: třicetjedenamiliónůtřistaosmtisícšestsetsedmdesátkorun českých padesáttřihaléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

5. Jiná ujednání

1. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 17/2017 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 16/101R/2018 dne 04.04.2018


Přílohy:

Příloha č. 1 Změnové listy č. 14 - 21

Ve Šluknově dne: 09.04.2018

V České Lípě dne: 10.04.2018


Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:



Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz

-3-

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.14

ZE DNE 5.4.2018

PROJEKT: **“Stavební úpravy radnice ve Šluknově”**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změny a doplnění výplní otvorů, podlah, ústředního topení a dlažeb

DATUM: 4/2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změny v počtu a druhu dveří
Doplnění okna
Změny a doplnění podlahových krytin
Změna specifikace dlažeb
Doplnění bezpečnostního uzávěru plynu

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 4

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 230 351,- Kč

Délka prováděných činností: 28 dní

Město Šluknov
(stavební dozor objednatele - TDI)

Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí výstavby)

Marek Bahník

.....
podpis/datum

Město Šluknov
(oprávněný zástupce objednatele)

Mgr. Eva Džumanová, Starostka města Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf/jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.

.....
podpis/datum

Změnový list 14

celkem 230 351 Kč

DVEŘE Přípočty

							75 705 Kč
121	K	76668-01	Obložková zárubeň 800/1970, kompletní konstrukce	kus	3	2398	7 194,00
125	K	766-D1	Dveře dřevěné vnitřní, plné, otlíravé, 800 x 1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. D1	kus	13,000	2 043,00	26 559,00
128	K	766-D5	Dveře dřevěné vnitřní, prosklené, otlíravé, 900 x 1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. D3a	kus	1,000	4 317,00	4 317,00
125	K	766-D1	Dveře dřevěné vnitřní, plné, otlíravé, 800 x 1970, vč kování, kompletní konstrukce, mezi m.105 a 106	kus	-1,000	2 043,00	-2 043,00
274	K	76668-01	Obložková zárubeň 800/1970, kompletní konstrukce	kus	-1,000	2 398,00	-2 398,00
214	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	-6,000	432,00	-2 592,00
132	K	766-Dp1	Dveře dřevěné vnitřní, plné, otlíravé, s požární odolností EI 15 DP 3 + C1, 80 x 1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. Dp1	kus	2,000	13 334,00	26 668,00
Příprava na elektrozámkový v zárubních kovových				kus	25	720	18 000 Kč

DVEŘE Odpočty

							-133 827 Kč
280	K	766-D97	Repase stávajících dveřních křidel (vytmelení, výměna kování, nátěr)	kus	-19,000	4 317,00	-82 023 Kč
281	K	766-D98	Repase stávajících dveřních křidel (vytmelení, výměna kování, nátěr)	kus	-5,000	8 634,00	-43 170 Kč
282	K	766-D99	Repase stávajících dveřních křidel (vytmelení, výměna kování, nátěr)	kus	-2,000	4 317,00	-8 634 Kč

OKNO Přípočet

309	K	766-O24	Pevné okno s bezpečnostním sklem do místnosti podatelny	kus	1,000	12 236,00	12 236 Kč
-----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

Konečná úprava parkety přípočet

							30 483 Kč
775591319	K	místnost 202	Podlahy dřevěné, celkové lakování místností 202 207	m2	79,59	383,00	30 483 Kč
		místnost 207			48,32		
					31,27		

Podlahy přípočty

							595 518 Kč
354	K	776561110	Lepení pásů plovákových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	222,610	127,00	28 271 Kč
352	K	776491110	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty vč dodávky	m	231,000	54,00	12 474 Kč
149	K	775511411	Podlahy z výsů lepených, II do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	87,549	1 506,00	131 848,79
157	M	607561110	krytina podlahová PRIMO plus 21450302 WR1292611	m2	912,570	440,00	401 531 Kč
358	K	776590110	Zbrúsení podkladu	m2	792,340	27,00	21 393 Kč

Podlahy Odpočty

							-698 545 Kč
356	K	776572100	Lepení pásů plovákových podlah textilních	m2	-138,000	102,00	-14 076 Kč
154	K	776491110	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty vč dodávky	m	-81,000	54,00	-4 374 Kč
357	M	697510011	dodávka koberce II. 8mm	m2	-149,000	212,00	-31 588 Kč
355	M	607561110	krytina podlahová, přírodní linoleum, II. 2,5 mm	m2	-591,041	389,00	-229 915 Kč
157	M	607561110	krytina podlahová, přírodní linoleum, II. 2,5 mm	m2	-76,439	389,00	-29 735 Kč
345	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrzeno nebo mekeno prnpevnene	m	-80,000	41,00	-3 280 Kč
346	M	614181511	dodávka podlahové lišty dřevěné 28/28mm	m	-75,000	62,00	-4 650 Kč
149	K	775511411	Podlahy z výsů lepených, II do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	-144,940	1 506,00	-218 279,64
347	K	775511411	Podlahy z výsů lepených, II do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	-108,000	1 506,00	-162 648 Kč

UT Přípočet

							64 597 Kč
Uzávěr plynu							6 357 Kč
			Bezpečnostní uzávěr plynu PEVEKO G 5/4" vč. Montáže do potrubí	soubor	1	6 357,00	6 357 Kč
Otopná tělesa spodní vývod							58 240 Kč
			Otopné těleso od délky 400 - 900mm	ks	32	650,00	20 800 Kč
			Otopné těleso od délky 1000 - 1600mm	ks	48	780,00	37 440 Kč

Dlažby Odpočet

							-162 355 Kč
334	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	-106,836	77,00	-8 226 Kč
139	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	-86,526	288,00	-24 919 Kč
335	M	597610001	dodávka keramické dlažby	m2	-12,104	413,00	-4 999 Kč
140	M	597610001	dodávka keramické dlažby	m2	-9,803	413,00	-4 049 Kč
143	K	771573110.1	Montáž podlah keramických režných hladkých do hydroizolační tekuté fólie	m2	-75,020	288,00	-21 606 Kč
338	K	771573110.1	Montáž podlah keramických režných hladkých do hydroizolační tekuté fólie	m2	-83,160	288,00	-23 950 Kč
339	M	597610001	dodávka keramické dlažby	m2	-87,318	413,00	-36 062 Kč
144	M	597610001	dodávka keramické dlažby	m2	-78,771	413,00	-32 532 Kč
145	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-75,020	38,00	-2 851 Kč
340	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-83,160	38,00	-3 160 Kč

Dlažby Přípočet

							330 300 Kč
1.n.p.		19,3+31,05+42,22+3,9+4,53+1,32+1,32+5,76+3,95+16,88+2,84+2,56+4,31+1,51+3,4+2,3	m2	150,15			
2.n.p.		63,94+5,29+10,8+3,32+1,91+2,78+3,17+1,51+1,51+4,24+5,76+6	m2	110,23			
3.n.p.		63,54+4,28+3,16+1,58+2,13+3,14+14,66+7	m2	99,49			
		montáž dlažby	celkem	359,87	288		103 643 Kč
		dodávka	m2	377,8635	413		156 058 Kč
		penetrace	m2	359,87	38		13 675 Kč
		montáž soklu	mb	460	77		35 420 Kč
		dodávka soklu	m2	52,07	413		21 505 Kč

schody
Připočet

110 481 Kč





		dodávka dlažby schodišťových stupňů	m2	25,392	496	12 594 Kč
		46*1,6*0,3*1,05	m2	25,392	413	10 487 Kč
		dodávka dlažby podstupnic				
771271113		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty		73,6	328	24 141 Kč
		stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm		73,6		
		46*1,6*	mb			
771271232		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty		73,6	169	12 438 Kč
		podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm				
		46*1,6				
771474134		montáž soklu	mb	82,2	123	10 111 Kč
		dodávka soklu	m2	9,864	413	4 074 Kč
		hloubková penetrace písková	m2	34,592	65	2 248 Kč
		46*1,6*0,47	m2	73,6	28	2 061 Kč
		Vyrovnání ozubu podstupnic				
		cementový samonivelační potěr ze suchých směsí do 25mm				
632451109		podesty,mezipodesty	m2	34,5	937	32 327 Kč
		((3,5*4)+5,75+(2,5*4)+4,75)				

Průtokový ohřivač
Připočet

5 759 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				579,77
1	722172711R00	Petrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	1,00000	216,42	216,42
2	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 15	kus	1,00000	363,35	363,35
Díl:	725	Zařizovací předměty			0,00	5 178,82
3	725530911R00	Montáž zásobníků tlakových do 10 l	kus	1,00000	464,10	464,10
4	725-100xx1	Elektrický ohřevač tlakový 5 L, Dražice TO 5 IN spodní	kus	1,00000	3 330,60	3 330,60
5	725-100xx2	Šroubení rohové, přechodky PPR závitové	soubor	1,00000	364,00	364,00
6	725530961R00	Souprava pojistná TE 1847 G 1/2 "	kus	1,00000	1 020,12	1 020,12
						0

VÝPIS DVEŘÍ BĚŽNÝCH VNITŘNÍCH

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	TYP DVEŘÍ	PLNĚ/PROSKLENĚ	KŘÍDLO MATERIÁL	KŘÍDLO BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	KŘÍDLO POKRCHOVÁ ÚPRAVA	KŘÍDLO - BARVA	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL ZÁRUBNĚ	ZÁRUBEŇ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	KOVÁNÍ	KUKY	OKOPNÝ PLECH	POZNÁMKA	1.NP	2.NP	3.NP	Z
D1a		1	VNITŘNÍ OTEVÍRANÉ	PLNĚ	DŘEVĚNÉ	DŘEVĚNÝ RÁM S PÁRHOVOU VOŠTINOU	LAMINÁT OŘECH PACIFIC H 3700 8110 CPL	PRO SKL / PRO ZAZDĚNÍ	OCEL			3.SYSTÉMOVÉ PANTY BARVA:CHROM	KUKAUKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA ROZETA	8110 DŘEVĚNÝ 1827 1827 DŘEVĚNÝ 8110 2.346K S OCEL. VLOŽKOU OCHRANA PŘOTI VYSÁZENÍ	4L 4P	1L 2P		5L 6P	1L
D1b					DŘEVĚNÝ RÁM S VOŠTINOU			OBLŮŽKY	DŘEVĚNÉ						1L 3P	7L 6P	8L 5P	14L 14P	
D2		1	VNITŘNÍ OTEVÍRANÉ	PLNĚ	DŘEVĚNÉ	DŘEVĚNÝ RÁM S PÁRHOVOU VOŠTINOU	LAMINÁT OŘECH PACIFIC H 3700 8110 CPL	PRO ZAZDĚNÍ	OCEL			3.SYSTÉMOVÉ PANTY BARVA:CHROM	KUKAUKA VLOŽKA ROZETA		3L 3P	2L 2P	1L 1P	6L 6P	
D3		1	VNITŘNÍ OTEVÍRANÉ	PLNĚ	DŘEVĚNÉ	DŘEVĚNÝ RÁM S PÁRHOVOU VOŠTINOU	LAMINÁT OŘECH PACIFIC H 3700 8110 CPL	OBLŮŽKY	DŘEVĚNÉ			3.SYSTÉMOVÉ PANTY BARVA:CHROM	KUKAUKA VLOŽKA ROZETA		1L 1P	1L		2L 1P	
D4		1	VNITŘNÍ OTEVÍRANÉ	PLNĚ PROSKLENÝ MOSVĚTLÍK	DŘEVĚNÉ	DŘEVĚNÝ RÁM S PÁRHOVOU VOŠTINOU	LAMINÁT OŘECH PACIFIC H 3700 8110 CPL	OBLŮŽKY	DŘEVĚNÉ			3.SYSTÉMOVÉ PANTY BARVA:CHROM	KUKAUKA VLOŽKA ROZETA		4L			4L	
D5		1	VNITŘNÍ OTEVÍRANÉ	1/2 PROSKLENĚ OTEVÍRANÉ	DŘEVĚNÉ	DŘEVĚNÝ RÁM S PÁRHOVOU VOŠTINOU	LAMINÁT OŘECH PACIFIC H 3700 8110 CPL	PRO SKL	OCEL			3.SYSTÉMOVÉ PANTY BARVA:CHROM	KUKAUKA VLOŽKA ROZETA		1P			1P	
D6		1	VNITŘNÍ OTEVÍRANÉ	PLNĚ PROSKLENÝ MOSVĚTLÍK	DŘEVĚNÉ	DŘEVĚNÝ RÁM S PÁRHOVOU VOŠTINOU	LAMINÁT OŘECH PACIFIC H 3700 8110 CPL	OBLŮŽKY	DŘEVĚNÉ			3.SYSTÉMOVÉ PANTY BARVA:CHROM	KUKAUKA VLOŽKA ROZETA		1P			1P	
D7		2	VNITŘNÍ OTEVÍRANÉ	PLNĚ PROSKLENÝ MOSVĚTLÍK	DŘEVĚNÉ	DŘEVĚNÝ RÁM S PÁRHOVOU VOŠTINOU	LAMINÁT OŘECH PACIFIC H 3700 8110 CPL	OBLŮŽKY NA PLNĚ OČENÍ TL. STĚNY 500 MM	DŘEVĚNÉ			3.SYSTÉMOVÉ PANTY BARVA:CHROM	KUKAUKA VLOŽKA ROZETA		1P			1P	
D8		1	VNITŘNÍ OTEVÍRANÉ	PROSKLENĚ	DŘEVĚNÉ	DŘEVĚNÝ RÁM	LAMINÁT OŘECH PACIFIC H 3700 8110 CPL	DO PŘEPÁŽKY	DŘEVĚNÉ			3.SYSTÉMOVÉ PANTY BARVA:CHROM	KUKAUKA VLOŽKA ROZETA		1P			1P	

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.15

ZE DNE 5.4.2018

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změny a doplnění střešních konstrukcí

DATUM: 4/2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Zastřešení výtahové šachty
Obklad štítů
Zastřešení schodiště, krov, bednění, fólie
Zastřešení sociálních zařízení
Boční lemování stěny
Výměny trámů

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 3

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 242 141,- Kč
Délka prováděných činností: 37 dní

Město Šluknov
(stavební dozor objednatele - TDI)

Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí výstavby)

Marek Bahník

.....
podpis/datum

Město Šluknov
(oprávněný zástupce objednatele)

Mgr. Eva Džumaňová, Starostka města
Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele
společnosti CL-Evans s.r.o.

.....
podpis/datum

2/ Zastřešení schodiště, krov, bednění, fólie, KLP
Přípočet

Šení schodiště, krov, bednění, fólie, KLP						94 106 Kč	
1	K	764 90-0010.RA0	Demontáž krytiny střeš "sřecha nad schodištěm 3,95*5,68	m2	22,436	57,10	1 281 Kč
2	K	762 34-1821.R00	Demontáž bednění střeš rovných z fošen hrubých	m2	22,436	36,10	810 Kč
179	K	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva "zastřešení schodiště "krokve 60/140" (4/0,5 +1)*5 "vaznice_rám 80/140" 3*4 "podkladní trámeček 80/140" 1*4 Součet	m	61,000	652,00	39 772 Kč
180	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakosti I do 120 cm2 "zastřešení schodiště "krokve 60/140" (4/0,5 +1)*5 *0,06*0,14 "vaznice 80/140" 3*4 *0,08*0,14 "podkladní trámeček 80/140" 1*4 *0,08*0,14 Součet	m3	0,557	6 523,00	3 635 Kč
96	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 0,49+0,224+0,057 Součet	m3	0,557	1 199,00	668 Kč
188	K	762431096	Stěna osb deska 19mm+TI 300mm+OSB deska 19mm vč dřev. "bednění 3,95*5,68*105% Součet	m2	23,550	1 036,00	24 398 Kč
8	K	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm 5	m	5,000	148,00	740 Kč
9	K	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm 4	m	4,000	148,00	592 Kč
10	K	712378005R+	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 270 mm, úžlabí "úžlabí vod.+spád 4+5	m	9,000	148,00	1 332 Kč
11	K	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - "zastřešení schodiště 3,95*5,68	m2	22,436	44,40	996 Kč
12	M	67390330R	Textilie jutařská Arabeva 300 g/m2 šířka 200 cm "ochr. textilie (3,95*5,68 *1,1)	m2	24,680	35,16	868 Kč
13	K	712 37-1801.RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie PVC, 1 vrstva - fólie ve "zastřešení schodiště 3,95*5,68	m2	22,436	151,80	3 406 Kč
14	M	28322010R	Fólie mPVC, tl. 1,6 mm š. 1600 mm, s PES výztuží, šedá "mPVC (3,95*5,68*1,17)	m2	26,250	272,40	7 151 Kč
15	K	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž střešy (kotvení fólie	soub	1,000	5 470,00	5 470 Kč
16	K	998 76-2203	Doprava materiálu: řezivo, prkna, fólie, přesuny	soub	1,000	2 988,00	2 988 Kč

3/ Zastřešení sociálního zařízení včetně demontáže stáv. kce krytiny
Přípočet

Seřízení sociálního zařízení včetně demontáže stáv. kce krytiny						29 817 Kč	
1	K	764 90-0010.RA0	Demontáž pův. krytiny střech a KLP "střecha nad WC 3*4 +(3+4)*2*0,15	m2	14,100	68,52	966 Kč
2	K	762 34-1821.R00	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých "střecha nad WC 3*4	m2	14,100	43,32	611 Kč
3	K	762342203RT4	Montáž laťování střech včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm "střecha nad WC "lať 60/40" 3*4	mb	12,000	124,20	1 490 Kč
96	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, "lať 60/40" 12*2*0,06*0,04*103%	m3	12,000 0,059 0,059 0,059	1 199,00	71 Kč
257	K	765191013	Součet Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně "střecha nad WC 3*4	m2	12,000 12,000 12,000	36,00 0,00 0,00	432 Kč
258	M	283292931	Součet struktural separační a pojistná kontaktní difuzně oteplená fólie tl.	m2	13,200	90,00	1 188 Kč
85	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 "výtah" 3,5	m2	12,000 12,000	53,00	636 Kč
86	M	283723195	Součet deska z minerální vlny 200 mm	m2	13,200	400,00	5 280 Kč
8	K	762 34-0110.RAB	Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 24 "střecha nad WC 3*4	m2	12,000	371,40	4 457 Kč
9	K	712378004R00	"střecha nad WC 3*4 Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	3,000 3,000	148,00	444 Kč
10	K	712378003R00	3 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	4,000 4,000	148,00	592 Kč
11		712 37-8005.R00	4 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm, praporek	m	7,000 7,000	146,40	1 025 Kč
12		712 37-8006.R00	"stěny 3*4 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm, patní	m	7,000 7,000	142,80	1 000 Kč
13	K	712391171RT1	"stěny 3*4 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva -	m2	12,000 12,000	44,40	533 Kč
14	M	67390330R	"zastřešení WC 3*4 Textilie jutařská Arabeva 300 g/m2 šířka 200 cm	m2	13,200 13,200	35,16	464 Kč
15	K	712 37-1801.RT1	"ochr. textilie (3*4 *1,1) Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC, 1 vrstva - fólie ve	m2	12,000 12,000	151,80	1 822 Kč
16	M	28322010R	"zastřešení WC 3*4 Fólie mPVC, tl. 1,6 mm š. 1600 mm, s PES výztuží, šedá	m2	14,040 14,040	272,40	3 825 Kč
17	K	762195000	"mPVC (3*4*1,17) Spojovací a ochranné prostředky pro montáž střechy (kotvení fólie	soub	1,000	2 607,00	2 607 Kč
18	K	998 76-2203	Doprava materiálu: řezivo, prkna, fólie, přesuny	soub	1,000	2 376,00	2 376 Kč

4/ Boční lemování stěny Radnice ocel, krytinou na roštu (střešní zlom Policie / Radnice)
Přípočet

emování stěny Radnice ocel. krytinou na roštu (střešní zlom Policie / Radnice)							11 076 Kč
				m	10,450	72,00	752 Kč
1	K	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn		10,45		
			"lať 0,5*(9/0,5+1)*1,1		0,025	7 962,00	200 Kč
185	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,02508		
			10,45 *0,04*0,06		4,500	159,00	716 Kč
3	K	763 61-2231.RT1	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo, bez	m2	4,5		
			*stěna 0,5*9		4,950	237,00	1 173 Kč
4	M	607-26014.AR	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	4,95		
			0,5*9*1,1		8,505	375,30	3 192 Kč
5	K	764211521.0	Krytina falc., ocel. plech střešní ze svítků,svíse	m2	8,505		
			"stěna s lemováním pro napojení/ukončení vodorovných střeš		1,000	1 110,00	1 110 Kč
6	K	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn (kotvení roštu,	soub	1,000	708,00	708 Kč
7	K	998 76-2203	Doprava materiálu: řezivo, desky, krytina, přesuny	soub	1,000	708,00	708 Kč
3	K	764-K10	Žlabový hák TiZn, po ks/0,5m	kus	28,000	115,19	3 225 Kč

5/ Ostatní - oprava položky č.243, TP, háky, žlaby

Odpočet

-36 577 Kč

252	K	765131010	Montáž vláknocementové krytiny, vč. hřebenu, nároží, úžlabí a "radnice"	m2	-22,436	158,00	-3 545 Kč
			"odpočet krytiny schodiště -3,95*5,68"		-22,436		
			Součet		-22,436		
253	M	591602151	krytina vláknocementová, šablona 400/400/4 - Cembit Česká	m2	-24,680	374,00	-9 230 Kč
5	K	764211521.0	Krytina falc., ocel. plech sřešní ze svítků,svlsle	m2	-17,720	375,30	-6 650 Kč
			"odpočet krytiny za změnu výměr střechy výtlahu		-17,720		
			"rozdílový přesah: 17,28 - 5*7"		-17,720		
			Součet		-17,720		
92	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově	m2	-17,280	43,00	-743,04
			"výtlahová sachta" 17,28		17,280		
			Součet		17,280		
93	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jiskost I 10 - 25 cm2	m3	-0,224	7 962,00	-1 783,49
			"výtlahová sachta" 17,28/0,20*0,04*0,06*1,08		0,224		
			Součet		0,224		
91	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol' jiskost I do 120 cm2	m3	-0,245	7 866,00	-1 927,17
94	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	-22,000	10,00	-220,00
			"pro výtlahovou sachtu				
			"60/40" 1,60*5*2+1,10*4+0,40*4		22,000		
			Součet		22,000		
95	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jiskost I 10 - 25 cm2	m3	-0,057	7 962,00	-453,83
			22,00*0,06*0,04*1,08		0,057		
			Součet		0,057		
108	K	764-K13	LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ z TiZn plechu, r.š. 500mm, ozn. K13	m	-3,600	686,00	-2 469,60
112	K	764-K24	LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ U SVISLÉ STĚNY z TiZn plechu, r.š. 200 + 750mm, ozn.	m	-4,000	1 180,00	-4 720,00
113	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-0,014	17 100,50	-239,41
116	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	-0,012	3 753,22	-45,04
16	K	764 25-2403.R00	OKAPOVÉ ŽLABY r.š. 330 mm z TiZn plechu	m	6,500	700,00	-4 550 Kč

Střešní okno chybný odečet 2x ve změnovém listu č.12

Přípočet

24 710 Kč

243	K	764-K15	STŘEŠNÍ OKNO VČETNĚ LEMOVÁNÍ z TiZn plechu, r.š. 330mm, ozn. K15	kus	7,000	3 530,00	24 710,00
-----	---	---------	--	-----	-------	----------	-----------

Výměny trámů

Přípočet

12 953 Kč

	K	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	16,600	62,00	992,00
			"trám 140/160"		16,000		
178	K	762331945	Zajištění krovu při výměnách a zásazích do krovu	m	9,000	115,00	1 035,00
	K	762950030.RA8	Výměna části střešní vazby, průřezová plocha <44 cm2 vyřezáním části střešní vazby	m	16,000	662,00	10 592,00
186	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu	m3	0,513	652,00	334,10

Objednatel: **Město Šluknov**

Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688

IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.16

ZE DNE 5.4.2018

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změny v rozvodech a doplnění vzduchotechnických rozvodů

DATUM: 4/2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Odpočet VZT v m.č. 111

Změna rozvodů na hygienických zařízeních

Změna rozvodů technická místnost/kotelna

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 2

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o -11 559,55,- Kč

Délka prováděných činností: 16 dní

Město Šluknov
(stavební dozor objednatele - TDI)

Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí výstavby)

Marek Bahník

.....
podpis/datum

Město Šluknov
(oprávněný zástupce objednatele)

Mgr. Eva Džumanová, Starostka města
Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele
společnosti CL-Evans s.r.o.

.....
podpis/datum

Změnový list 16

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 559,55
1 - Trezor m.č.124	512,00
2 - Bankomat m.č.111	-18 492,14
3 - Hyg.zař. MP č.m.126 až 131	6 891,85
4 - HZ m.č.126 až 131	512,00
5 - HZ m.č. 216	512,00
6 - Úklidové komory m.č.218 a 218A	512,00
7 - H.Z. muži m.č. 219 až 220	512,00
8 - H.Z. 3.NP m.č. 311 až 312	3 762,63
9 - Technická místnost/kotelna	-6 281,89

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-11 559,55
1	K	Zař./Poz.	Položka	MJ	0,000	0,00	0,00
			<i>Ceník</i>				
			1 - Trezor m.č.124				512,00
2	K	1.001	změna na doběhový ventilátor	ks	1,000	512,00	512,00
			2 - Bankomat m.č.111				-18 492,14
7	K	2.001	Stěnový ventilátor ET 25	ks	-1,000	8 002,56	-8 002,56
			<i>MAICO_1Q11</i>				
8	K	2.002	Elektr.uzavírací klapka MK 25	ks	-1,000	6 594,29	-6 594,29
			<i>MAICO_1Q11</i>				
9	K	2.003	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	-1,000	333,84	-333,84
			<i>Elcdesign_1Q11</i>				
10	K	2.004	Mřížka SMU-20, 400 x 200 TPJ 48-12-80	ks	-4,000	710,85	-2 843,40
			<i>Proc_3Q10</i>				
11	K	2.005	čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1200, 20% tvarovek	bm	-1,500	478,70	-718,05
			<i>KL8_1Q10</i>				
			3 - Hyg.zař. MP č.m.126 až 131				6 891,85
48	K	7.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-500/160-	ks	2,000	4 182,32	8 364,64
12	K	3.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200N-	ks	1,000	-4 991,29	-4 991,29
13	K	3.002	Žaluz. klapka PER-200 W	ks	-1,000	923,81	-923,81
			<i>Elcdesign_1Q11</i>				
16	K	3.005	Talířový ventil plastový ELK-200mm/odvodní/	ks	-2,000	274,36	-548,72
			<i>MultiVAC_3Q09</i>				
17	K	3.006	Vyústka pro kruh.potr. KV K1-R1 525 x 75	ks	-3,000	825,01	-2 475,03
			<i>Proc_3Q10</i>				
18	K	3.007	Vyústka 400 x 140 VK-1.0 TPJ 68-12-76	ks	-1,000	450,88	-450,88
			<i>Proc_3Q10</i>				
19	K	3.007a	regulace R1 400 x 140 TPJ 68-12-76	ks	-1,000	268,61	-268,61
			<i>Proc_3Q10</i>				
20	K	3.008	Odbočka jednostranná 90° 200 - 200	ks	-2,000	276,28	-552,56
			<i>M-art_1Q09</i>				
21	K	3.009	Spiro potrubí pozlnk D 200	bm	-12,000	299,30	-3 591,60
			<i>M-art_1Q09</i>				
22	K	3.010	Koncový kryt na SPIRO D 200	ks	-1,000	46,05	-46,05
			<i>M-art_1Q09</i>				
23	K	3.011	čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1200, 20% tvarovek	ks	-1,000	478,70	-478,70
			<i>KL8_1Q10</i>				
13	K	3.002	Žaluz. klapka PER-160W	ks	2,000	816,37	1 632,74
			<i>Elcdesign_1Q11</i>				
16	K	3.005	Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/	ks	2,000	212,01	424,02
			<i>MultiVAC_3Q09</i>				
17	K	3.006	Vyústka pro kruh.potr. VNKM 1 425x75/160 TPM	ks	3,000	700,30	2 100,90
			<i>Proc_3Q10</i>				
18	K	3.007	Vyústka VNM 1A 400 x 140 UR TPM 015/016	ks	1,000	826,00	826,00
			<i>Proc_3Q10</i>				
20	K	3.008	Vyústka VNM 1A 280 x 75 UR TPM 015/01	ks	1,000	753,00	753,00
			<i>M-art_1Q09</i>				
21	K	3.009	Spiro potrubí pozlnk D 160	bm	15,000	222,56	3 338,40
			<i>M-art_1Q09</i>				
22	K	3.010	Odbočka jednostranná 90° 200 - 200	ks	2,000	703,00	1 406,00
			<i>M-art_1Q09</i>				
23	K	3.011	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	ks	1,000	480,00	480,00
			<i>KL8_1Q10</i>				
23	K	3.012	Oblouk SPIRO 45° segmentový D 160	ks	2,000	468,00	936,00
23	K	3.013-16	čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1200, 20% tvarovek	ks	2,000	478,70	957,40

4 - HZ m.č.126 až 131							512,00
24	K	4.001	změna na doběhový ventilátor	ks	1,000	512,00	512,00
5 - HZ m.č. 216							512,00
32	K	5.001	změna na doběhový ventilátor	ks	1,000	512,00	512,00
6 - Úklidové komory m.č.218 a 218A							512,00
41	K	6.001	změna na doběhový ventilátor	ks	1,000	512,00	512,00
7 - H.Z. muži m.č. 219 až 220							512,00
48	K	7.001	změna na doběhový ventilátor	ks	1,000	512,00	512,00
8 - H.Z. 3.NP m.č. 311 až 312							3 762,63
56	K	8.001	změna na doběhový ventilátor	ks	1,000	3 278,92	3 278,92
64	K	8.009	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	ks	-1,000	158,29	-158,29
M-art_1Q09							
	K	8.012	Odbočka 160-160-160 spiro	ks	1,000	642,00	642,00
M-art_1Q09							
	K	3.009	Spiro potrubí pozink D 160	bm	3,800	222,56	845,73
M-art_1Q09							
9 - Technická místnost/kotelna							-6 281,89
67	K	9.001	Ventilátor diagonal do kruh.potr. TD-800/200-	ks	-1,000	5 152,45	-5 152,45
E(idešgn_1Q11							
70	K	9.004	Hlavice samotahová CAGI 400 KK 12 0364	ks	-1,000	2 176,67	-2 176,67
NOVO_3Q06							
74	K	9.009	čtyřhran. potr. sk.l do obv. 1500, 70% tvarovek	bm	-20,000	691,66	-13 833,20
KL_8_1Q10							
75	K	9.008	Spiro potrubí pozink D 400	bm	-1,000	712,77	-712,77
M-art_1Q09							
81	K	11.001	Mřížka SMU-20, 400 x 200 TPJ 48-12-80 uzavřená ks		-8	710,85	-5 686,80
Proc_3Q10							
	K	9.10	Požární klapka 400x200	ks	2,000	8 340,00	16 680,00
	K	9.11	Mřížka z tahokovu 400x200	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
	RK-vA		Zpracování změn, výkaz výměr, koordinace	hod	5,000	420,00	2 100,00

Objednatel: Město Šluknov
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.17

ZE DNE 5.4.2018

PROJEKT:

“Stavební úpravy radnice ve Šluknově”

LOKALIZACE ZMĚNY:

Doplnění a změny sádrokartonových konstrukcí

DATUM:

4/2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změny dispozic SDK konstrukcí
Změny požadavků na technické řešení stěn
Předsazené stěny pro závěsné toalety
Změna desek podkroví
Doplnění stropu na schodišti
Obložení kovových konstrukcí

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 6

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o

310 673,- Kč

Délka prováděných činností: 38 dní

Město Šluknov
(stavební dozor objednatele - TDI)

Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí výstavby)

Marek Bahník

.....
podpis/datum

Město Šluknov
(oprávněný zástupce objednatele)

Mgr. Eva Džumaňová, Starostka města
Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele
společnosti CL- Evans s.r.o.

.....
podpis/datum

celkem změnový list č. 17**310 673 Kč**

strop nad schodištěm	34 606 Kč
změna desek podkroví	83 857 Kč
změny 9.3.	185 883 Kč
PO opláštění OK sloupu	2 968 Kč
zpracování změn	3 360 Kč

ROZPOČET

Stavba : Stavební úpravy radnice ve Šluknově
 Objekt : změny 9.3.
 Část :

Objednavatel :
 Zhotovitel : CL-EVANS s.r.o.
 Projektant :

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Hmotnost jednotková	Suť jednotková
						Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
Konstrukce - dřevostavby								
1	763	763111314	3NP odpočet SDK příčka tl 100 EI 30	m2	-20,759	528,00	0,02530	0,00000
						-10 960,75	-0,525	0,000
	763	763111316	3NP nový stav SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 EI 30	m2	11,788	537,00	0,02598	0,00000
						6 330,16	0,306	0,000
2	763	763111417	3NP odpočet SDK příčka tl 150 mm	m2	-36,722	748,00	0,04450	0,00000
						-27 468,06	-1,634	0,000
3	MAT	673523260	3NP folie nehořlavá parotěs. JUTAFOL N 110 včetně pásek do štítů	m2	90,000	30,00	0,00014	0,00000
						2 700,00	0,005	0,000
4	MAT	631507910	3NP pás tep.izolační 160mm, do štítů	m2	55,200	143,00	0,00491	0,00000
						7 893,60	0,145	0,000
5	763	763111741	3NP Montáž parotěsné zábrany do štítů	m2	75,000	24,00	0,00000	0,00000
						1 800,00	0,000	0,000
6	763	763111742	3NP Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do štítů	m2	48,000	53,00	0,00000	0,00000
						2 544,00	0,000	0,000
7	763	763121421.1	3NP SDK stěna přesazená obložení štítů 1xDf12,5 mm	m2	75,000	495,00	0,01553	0,00000
			25+21+13+4+4+4+2,5+1,5+3			37 125,00	0,438	0,000
8	763	763182314	3NP Ostění oken a dveří z desek a profilů v SDK kci hloubky do 0,5 m	m	15,000	328,00	0,00607	0,00000
			(1,4+1,1+1,4+1,1)*3			4 920,00	0,127	0,000
9	763	763111417	3NP Nový stav SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5	m2	6,75	748,00	0,04450	0,00000
			2,5*2,7			5 049,00	1,904	0,000
	763	763121455.1	3NP Nový stav SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5	m2	5,400	698,00	0,02821	0,00000
			2*2,7			3 769,20	0,462	0,000
	763	763182311.5	3NP Zesílení geberitů	m	12,000	255,00	0,00270	0,00000
						3 060,00	0,091	0,000
10	763	763111314	3NP Nový stav SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 EI 30	m2	49,896	528,00	0,02530	0,00000
						26 345,09	1,263	0,000
11	763	763111417.2	2NP nový stav SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5	m2	64,190	748,00	0,04450	0,00000
			(5,55*4,2)+(5,15*4,2)+(5,5*4,2)-(1,35*2,5*2)+(180*2,5)-1,6			48 014,12	3,112	0,000
12	763	763121455.1	2NP Nový stav SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5	m2	20,100	698,00	0,02821	0,00000
			(2*3)+(2*2,7)			14 029,80	0,462	0,000
13	763	763182311.5	2NP Zesílení geberitů	m	25,000	255,00	0,00270	0,00000
						6 375,00	0,091	0,000
14	763	763121455.2	1NP Nový stav SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5	m2	26,060	698,00	0,02821	0,00000
			((1,1+1,1)*3,5)+((1,2+2,3+2,4+0,9)*2,7)			18 189,88	0,691	0,000
15	763	763114113	1NP Nový stav SDK příčka bezpečnostní RC2 tl 125 mm CW+UW 100 desky 2x Habito 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	21,850	2 200,00	0,05973	0,00000
			((3,5*3,75)*2)-(1,6+1,8+1)			48 070,00	1,523	0,000
16	763	763111325	1NP odpočet SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xDf 12,5	m2	-43,610	537,00	0,02638	0,00000
			27,45+m.č.109((0,9+2,3+0,8+1,4)*3,4)-2,2			-23 418,57	-0,673	0,000
17	763	763182311.6	1NP Zesílení geberitů	m	30,000	255,00	0,00270	0,00000
						7 650,00	0,073	0,000
18	763	998763302	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,022	175 687,31	0,00000	0,00000
						3 865,12	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba : Stavební úpravy radnice ve Šluknově
 Objekt : změna desek podkroví
 Část :

Objednavatel :
 Zhotovitel : CL-EVANS s.r.o.
 Projektant :

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Hmotnost jednotková	Suť jednotková
						Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
Konstrukce - dřevostavby								
1	763	763161715	SDK podkroví deska 1xA 15 EI30 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	-480,960	604,00	0,01475	0,00000
						-290 499,84	-7,093	0,000
2	763	763161722	SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	480,960	774,60	0,01728	0,00000
						372 551,62	8,310	0,000
3	763	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,022	82 051,78	0,00000	0,00000
						1 805,14	0,000	0,000
763 Konstrukce - dřevostavby						83 856,92		

ROZPOČET

Stavba : Stavební úpravy radnice ve Šluknově

Objekt : strop nad schodištěm

Část :

Objednavatel :

Zhotovitel :

Projektant :

CL-EVANS s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Hmotnost jednotková	Suma jednotková
						Cena celkem	Hmotnost celkem	Suma celkem
Konstrukce - dřevostavby								
4	763	763161751	SDK podkrovní desky 2x12,5 TI 120 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	22,830	1 024,00	0,02895	0,00000
						23 377,92	0,815	0,000
5	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	22,830	21,80	0,00000	0,00000
						497,69	0,000	0,000
6	MAT	673523260	folie nehořlavá parotěs. JUTAFOL N 110 včetně pásek	m2	29,678	30,00	0,00014	0,00000
						890,37	0,004	0,000
8	763	998763302	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,022	24 765,98	0,00000	0,00000
						544,85	0,000	0,000
lešení						9 295 Kč		
		949421111	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m	m	5	615		3 075 Kč
		949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v do 20 m za 30*5	den	10	150		1 500 Kč
		949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do	m	5	524		2 620 Kč
			Doprava lešení	soub	1	2100		2 100 Kč
celkem						34 605,836		

763

Konstrukce - dřevostavby

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Hmotnost jednotková	Suma jednotková
						Cena celkem	Hmotnost celkem	Suma celkem
Konstrukce - dřevostavby								
1	763	763164637	SDK obklad kovových kcl tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	3,500	848,00	0,02530	0,00000
						2 968,00	-0,525	0,000

RK-vA	Zpracování změn, výkaz výměr, koordinace	8	420,00	3 360 Kč
-------	--	---	--------	-----------------

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.18

ZE DNE 5.4.2018

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Odpočty neprováděných prací a dodávek

DATUM: 4/2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Odpočty komunikace zadního traktu
Odpočty dodávky a kladení dlažby

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o -568 714,- Kč

Délka prováděných činností: 0 dní

Město Šluknov
(stavební dozor objednatele - TDI)

Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí výstavby)

Marek Bahník

.....
podpis/datum

Město Šluknov
(oprávněný zástupce objednatele)

Mgr. Eva Džumanová, Starostka města
Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele
společnosti CL-Evans s.r.o.

.....
podpis/datum

5 - Komunikace			m2	-154,826	163,00	-25 236,64
41	K : 564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm				
89	K : 916131003	PAUSÁDA - ŽULA HRUBĚ ŠTÍPANÁ 120x120 mm 5,50+7,10+4,80 Součet	m	-17,400 17,400 17,400	2 523,00 0,00 0,00	-43 900 Kč
90	K : 916131004	KAMENNÁ PLOTOVÁ ZÍDKA, VÝŠKA 1,60 - 2,40 m, vč zemních prací, kompletní konstrukce 12,127+0,621 Součet	m	-12,748 12,748 12,748	3 501,00 0,00 0,00	-44 630,75
772 - Podlahy z kamene						
342	K : 772521170	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 80 a 90 mm	m2	-154,826	748,00	-115 809,85
343	M : 583827161	Žulová dlažba tl 80mm	m2	-154,826	2 130,00	-329 779,38
344	K : 998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	0,021	-445 589,23	-9 357,37

		5 - Komunikace		m2	-154,826	163,00	-25 236,64
41	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm				
89	K	916131003	PAUSÁDA - ŽULA HRUBĚ ŠTÍPANÁ 120x120 mm 5,50+7,10+4,80 Součet	m	-17,400 17,400 17,400	2 523,00 0,00 0,00	-43 900 Kč
90	K	916131004	KAMENNÁ PLOTOVÁ ZÍDKA, VÝŠKA 1,60 - 2,40 m, vč zemních prací, kompletní konstrukce 12,127+0,621 Součet	m	-12,748 12,748 12,748	3 501,00 0,00 0,00	-44 630,75
772 - Podlahy z kamene							
342	K	772521170	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 80 x 90 mm	m2	-154,826	748,00	-115 809,85
343	M	503027161	Žulová dlažba tl 80mm	m2	-154,826	2 130,00	-329 779,38
344	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	0,021	-445 589,23	-9 357,37

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.19

ZE DNE 5.4.2018

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Dozdívky

DATUM: 4/2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Drobné stavební dozdívky

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 171 322,- Kč

Délka prováděných činností: 30 dní

Město Šluknov
(stavební dozor objednatele - TDI)
Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí výstavby)
Marek Bahník

.....
podpis/datum

Město Šluknov
(oprávněný zástupce objednatele)
Mgr. Eva Džumanová, Starostka města
Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)
Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele
společnosti CL-EVANS s.r.o.

.....
podpis/datum

Změnový list 19

Cena celkem dozdívky

171 322 Kč

312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa parapet č.m. 125 m.č. 101 m.č. 202	m3	1,910 0,95 0,39 0,57	3 377,00	6450,07
317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC č.m. 302 m.č. 101	m3	1,10 0,63 0,4725	4 595,00	5065,9875
342241162	Příčky II 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC č.m. 101 č.m. 110 č.m. 302	m2	7,510 3,54 1,08 2,89	691,00	5189,41
331231117	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa pilíř chodba 202 pilíř m.č. 104 pilíř m.č. 108 pilíř m.č. 122 pilíř m.č. 126 pilíř m.č. 302	m3	1,740 0,52 0,135 0,27 0,176 0,198 0,441	5 670,00	9865,8
	dozdívky Tympanon	kpl	1	2155	2155
349234831	Doplnění zdiva obrub pro obložkové zárubně	m	75,000	240,00	18000
632450123	Vyrovnávací cementový potěr ze suchých směsí parapety	m2	20,5	446	9143
460710025	Výplň a otvorů ve stěnách ,dozdívky otvorů	mb	99,5	136	13532
	Dozdívání, doplnění rých včetně pomocného lešení ZTI	kpl	1	16380	16380
	Dozdívání, doplnění rých včetně pomocného lešení ZL	kpl	1	14350	14350
317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů L a I profil	t	0,761	11 512,00	8758
317168122	Osazování překladů Porotherm 17,5 14,5*125	ks	8,00	343,00	2744
998018002	Přesun hmot ruční pro budovy do 12m	t	18,44	1 030,00	18994,09751
	Doprava materiálů	kpl	1	6500	6500
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2	m2	150	25,00	3750
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za	m2	13500	1,00	13500
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200	m2	150	24,00	3600
962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC č.m. 125 č.m. 126 č.m. 122 č.m. 104 č.m. 108 č.m. 306	m3	4,800	403,00	1934,4
965041342	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin hliněná mazanina tl do 100 mm pl m.č. 104	m3	2,125 2,125	1 247,00	2649,875
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl m.č. podesty mezipodesty	m3	1,725 1,725	2015	3475,875
171201211	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,25	153,00	1720,485
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,13	82,00	174,25
997013509	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 10C	t	1,73	17,00	29,325
RK-vA	Zpracování změn, výkaz výměr, koordinace	hod	8	420,00	3360

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.20

ZE DNE 5.4.2018

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Odpočty

DATUM: 4/2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Odpočty za neprováděné práce

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o - 474 270,- Kč

Délka prováděných činností: 0 dní

Město Šluknov

(stavební dozor objednatele - TDI)

Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

(vedoucí výstavby)

Marek Bahník

.....
podpis/datum

Město Šluknov

(oprávněný zástupce objednatele)

Mgr. Eva Džumanová, Starostka města
Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

(oprávněný zástupce zhotovitele)

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele
společnosti CL- Evans s.r.o.

.....
podpis/datum

Změnový list 20
odpočty

Celkem -474 270 Kč

VV1

-269 245,94

43	K	Profilovaný štukový strop	m2	-31,270	811,00	-25 359,97
131	K	Statické zajištění klenby vstupu 1.NP	m	-3,480	1 439,00	-5 007,72
146	K	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	-77,330	19,00	-1 469,27
262	K	Kuchyňská linka délka 2600mm - dřez, varná deska el., vest. chladnička, mikrovlnka, horní skříňky	kus	-3,000	36 000,00	-108 000,00
317	K	Odpočinková lavička z pozinkované oceli, sedátko dřevo	kus	-5,000	2 772,00	-13 860,00
139	K	Demontáže stávajícího technologického zařízení, nábytku a vybavení	hod	80,000	173,00	-13 840,00
318	K	Odpočinková lavička z pozinkované oceli - oblouková, sedátko dřevo	kus	-4,000	3 348,00	-13 392,00
370	K	Montáž a dodávka vnitřních žaluzií	m2	-115,146	767,00	-88 316,98

Sadové úpravy

-29 238,80

1	K	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,000	34,00	-272,00
2	K	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-8,000	153,00	-1 224,00
3	K	Kozproštění ornice tří vrstvy do 200 mm pí do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-40,000	53,00	-2 120,00
4	K	2 roky následně péče: pravidelná závlhka ve vegetačním období 2x-3x/měsíc dle počasí v prvním roce a	Kč	-1,000	4 317,00	-4 317,00
5	K	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-15,000	55,00	-825,00
6	K	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-22,000	58,00	-1 276,00
7	K	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	1 036,00	-1 036,00
8	K	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-15,000	38,00	-570,00
9	K	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-22,000	96,00	-2 112,00
10	K	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	1 535,00	-1 535,00
11	K	Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka - 3x přesazený 14-16	kus	-1,000	2 504,00	-2 504,00
12	K	Prunus laurocerasus 'Etna' stříemcha vavřínová - 3x přesazený 7 L	kus	-6,000	221,00	-1 326,00
13	K	Microbiota decussata mikrobiota křížmovstříčná - 2 L	kus	-16,000	173,00	-2 768,00
14	K	Pennisetum compressum vousatec - 2 L	kus	-15,000	221,00	-3 315,00
15	K	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-40,000	86,00	-3 440,00
16	M	kůra mulčovací VL	m3	-0,400	1 497,00	-598,80

VV2

-5 826,60

29	K	Přespádování dlažby z žulových kostek s navýšením podkladního lože	m2	-5,400	829,00	-4 476,60
136	K	Repase křídla odpočet elektrický zámek a otvírač	kus	-1,000	1 350,00	-1 350,00

-169 958,67

766-09	Dřevěný pult u přepážky š. 600mm, dl. 4100mm	kus	-1,000	12 365,00	-12 365 Kč
763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opí:	m2	-40,921	106,00	-4 338 Kč
763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka - do pro	kus	-6,000	432,00	-2 592 Kč
553315120		kus	-3,000	652,00	-1 956 Kč
766-06	Dřevěná nádoba na zeleň 1000/800 mm	kus	-3,000	21 000,00	-63 000 Kč
766-07	Dřevěná nádoba na zeleň 2000/800 mm	kus	-1,000	25 000,00	-25 000 Kč
767-01	Mříž v chodbě 1.NP včetně mřížových dveří 1500x2000 se zámkem, cel	kus	-1,000	45 088,00	-45 088 Kč
767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	-68,000	221,00	-15 028 Kč
783821110	Bezprašný nátěr na beton	m2	-3,895	152,00	-592 Kč
	2,05*1,90		3,895		
	Součet		3,895		

Objednatel: **Město Šluknov**

IČ 00261688

Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.21

ZE DNE 5.4.2018

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Slaboproudé a silnoproudé rozvody

DATUM: 4/2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Příprava LOXONE

Příprava pro docházkový systém

Příprava pro otočné kamery

Přesuny a doplněk zásuvek

Doplnění kabeláže, jističů a PIR pro snímání VZT

Doplnění svítidel

Elektromagnetický ventil plynové přípojky na fasádě

Kabeláže a rozvody LOXONE

Osvětlení 3.NP, zásuvky m.č. 207, odpočet zásuvkové krabice na fasádě

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 9

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 127 306,27,- Kč

Délka prováděných činností: 40 dní

Město Šluknov

(stavební dozor objednatele - TDI)

Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

(vedoucí výstavby)

Marek Bahnik

.....
podpis/datum

Město Šluknov

(oprávněný zástupce objednatele)

Mgr. Eva Džumanová, Starostka města
Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

(oprávněný zástupce zhotovitele)

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele
společnosti CL- Evans s.r.o.

.....
podpis/datum

Rekapitulace ZL 21

Stavba: rekonstrukce MÚ Šluknov - elektro

zl.č.		celkem ZL
-------	--	-----------

SLB 2		15 873,20 Kč
2		9 271,69 Kč
3		20 762,50 Kč
4		11 602,80 Kč
5		3 652,76 Kč
6		28 753,12 Kč
7		37 390,20 Kč

celkem ZL	127 306,27 Kč
-----------	---------------

Položka	Typ	Jedn	Počet	Cena za jednotku	Celk. cena bez DPH
---------	-----	------	-------	------------------	--------------------

Příprava Loxone

Kabely					
materiál					
Instalační kabel Keline 10Giga Cat.6A 4x2xAWG23 U/FTP 500 MHz LSOH	M	m	184	13,70 Kč	2 521 Kč
Montáž					
Instalační kabel Keline 10Giga Cat.6A 4x2xAWG23 U/FTP 500 MHz LSOH	P	m	184	11,00 Kč	2 024 Kč
Instalační materiál					
materiál					
Trubka ohebná 29 mm, 320 N	M	m	24	11,00 Kč	264 Kč
SN-ESD 45 - příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 3132 S 2/100	M	ks	66	5,60 Kč	370 Kč
Stahovací pásek 3,6x200	M	ks	66	1,50 Kč	99 Kč
Montáž					
Trubka ohebná 29 mm, 320 N	P	m	24	39,00 Kč	936 Kč
sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	P	m	22	36,00 Kč	792 Kč
SN-ESD 45 - příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 3132 S 2/100	P	ks	66	7,50 Kč	495 Kč
Stahovací pásek 3,6x200	P	ks	66	4,30 Kč	284 Kč
Zpracování změn uprava PD, změnový list, koordinace	P	hod	2	420,00 Kč	840 Kč

Celkem**8 624 Kč****Příprava pro docházkový terminál**

Kabely					
materiál					
Kabel FTP Cat.5e LSOH	M	m	54	8,00 Kč	432 Kč
Kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8	M	m	26	6,50 Kč	169 Kč
Montáž					
Kabel FTP Cat.5e LSOH	P	m	54	8,00 Kč	432 Kč
Kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8	P	m	26	8,00 Kč	208 Kč
Instalační materiál					
materiál					
Trubka ohebná 16 mm, 320 N	M	m	4	7,00 Kč	28 Kč

Krabice univerzální KU68, pod omítku	M	ks	1	12,50 Kč	13 Kč
SN-ESD 45 - příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 3132 S 2/100	M	ks	30	5,50 Kč	165 Kč
Stahovací pásek 3,6x200	M	ks	30	4,30 Kč	129 Kč

Montáž

Trubka ohebná 16 mm, 320 N	P	m	4	32,00 Kč	128 Kč
sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	P	m	4	36,00 Kč	144 Kč
Krabice univerzální KU68, pod omítku	P	ks	1	93,00 Kč	93 Kč
SN-ESD 45 - příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 3132 S 2/100	P	ks	30	7,20 Kč	216 Kč
Stahovací pásek 3,6x200	P	ks	30	4,30 Kč	129 Kč
Zpracování změn uprava PD, změnový list, koordinace	P	hod	1	420,00 Kč	420 Kč

Celkem

2 706 Kč

Příprava pro otočné kamery

Kabely

Materiál

Kabel FTP Cat.5e LSOH	M	m	90	8,00 Kč	720 Kč
Kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8	M	m	90	6,50 Kč	585 Kč

Montáž

Kabel FTP Cat.5e LSOH	P	m	90	8,00 Kč	720 Kč
Kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8	P	m	90	8,00 Kč	720 Kč

Instalační materiál

Materiál

SN-ESD 45 - příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 3132 S 2/100	M	ks	45	5,50 Kč	248 Kč
Stahovací pásek 3,6x200	M	ks	45	4,30 Kč	194 Kč

Montáž

SN-ESD 45 - příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 3132 S 2/100	P	ks	45	7,20 Kč	324 Kč
Stahovací pásek 3,6x200	P	ks	45	4,30 Kč	194 Kč
Zpracování změn uprava PD, změnový list, koordinace	P	hod	2	420,00 Kč	840 Kč

Celkem

4 544 Kč

list č.2					Datum
esuny a doplnění zásuvek dle požadavku investora z 1/201					22.01.18
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
1	krabice přístrojová instalační KPR 68	ks	6	55	328,90
2	krabice přístrojová instalační KPR 68/71L do SK	ks	3	86	256,75
m.č.111	Zásuvka SWING 5518G-A02359 B1	ks	2	74	148,20
m.č.111	Rámeček SWING L 3901J-A00010 B1	ks	2	21	41,23
m.č.125	Zásuvka SWING 5518G-A02359 B1	ks	1	74	74,10
m.č.125	Rámeček SWING L 3901J-A00010 B1	ks	1	21	20,62
m.č.208	Zásuvka SWING 5518G-A02359 B1	ks	1	74	74,10
m.č.208	Rámeček SWING L 3901J-A00010 B1	ks	1	21	20,62
m.č.203	Zásuvka SWING 5518G-A02359 B1	ks	2	74	148,20
m.č.203	Rámeček SWING L 3901J-A00010 B1	ks	2	21	41,23
m.č.315	Zásuvka SWING 5518G-A02359 B1	ks	3	74	222,30
m.č.315	Rámeček SWING L 3901J-A00010 B1	ks	3	21	61,85
13	kabel CYKY 3J2,5	m	240	33	7 833,60
14		ks			0,00
15		ks			0,00
16					0,00
cena celkem					9 271,69 Kč

Dovávka i montáže

list č.3					Datum
Doplnění kabeláže, jističů a PIR pro sínání VZT - nebylo v PD					22.01.18
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
1	kabel CYKY 3J1,5	m	355	24,58	8 725,90
2	jistič 1P/10A/B	ks	5	216,32	1 081,60
3	PIR IR28B Profi	ks	7	1 565,00	10 955,00
4		ks			0,00
5		ks			0,00
6		ks			0,00
7		ks			0,00
8		ks			0,00
9		ks			0,00
10		ks			0,00
11		ks			0,00
12		ks			0,00
13		ks			0,00
14		ks			0,00
15		ks			0,00
16					0,00
cena celkem					20 762,50 Kč

Dovávka i montáže

prozatím předběžně - čekáme na požadavky sosavatele VZT

list č.4					Datum
Doplnění svítidel pro změny investora z 1/2018					22.01.18
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
m.č.308	svítidlo A - LED, 58W, 4000K, G1RLKN4V1/1050ND	ks	4	3 425,00	13 700,00
m.č.308	svítidlo CF - BRS3KOPC300V1/ND - LED 15 W, 3000K, kryt opá	ks	-2	1 490,40	-2 980,80
m.č.308	kabel CYKY 3j1,5	m	30	24,58	737,40
m.č.309	krabice přístrojová instalační KPR 68/71L do SK	ks	-2	54,00	-108,00
m.č.308	spínač Spínač SWING L 3557G-A01340 B1	ks	-2	61,70	-123,40
m.č.122	svítidlo A - LED, 58W, 4000K, G1RLKN4V1/1050ND	ks	-4	3 425,00	-13 700,00
m.č.122	svítidlo G - LED, 54W, 4000K, HL1MKO4V1/1050ND	pár	4	2 809,00	11 236,00
m.č.122	závěsy pro svítidla G - MP, kancelář velitele	pár	4	358,00	1 432,00
m.č.122	kabel CYSY 3x1,5	m	12	24,80	297,60
m.č.122	krabice rozbočná	ks	4	68,00	272,00
	zpracování změny (PD, administrativa, logistika, koordinace...)	hod	2	420,00	840,00
		ks			0,00
		ks			0,00
		ks			0,00
		ks			0,00
		ks			0,00
		ks			0,00
		ks			0,00
					0,00
	cena celkem				11 602,80 Kč

Dovávka i montáže

list č.5					Datum
Elekromagnetický ventil plynové přípojky na fasádě					22.01.18
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
1	Jistič 1P/2A/B	ks	1	216,32	216,32
2	kabel CYKY 301,5 (z R1.1 do kotelny ve 3.NP)	m	58	22,30	1 293,40
3	KABEL cyky 3j1,5 (z R1.1 k plynové přípojce na fasádě	m	38	24,58	934,04
4	Vývodka PG 11	ks	2	72,00	144,00
5	odizolování kabeů, popis kabelů, popis vodičů pomocí návleček, připojení vodičů do svorek přístrojů, PE, N. V ceně je i dodávka návleček, použití popisovacího stroje.	hod	0,50	450,00	225,00
6		ks			0,00
7		ks			0,00
8	zpracování změny (PD, administrativa, logistika, koordinace..	hod	2	420,00	840,00
9		ks			0,00
10		ks			0,00
11		ks			0,00
12		ks			0,00
13		ks			0,00
14		ks			0,00
15		ks			0,00
16					0,00
cena celkem					3 652,76 Kč

Dovávka i montáže

list č.6					Datum
kabeláže pro rozváděče LOXXONE					22.01.18
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
1	OEZ RZB-Z-3S72	ks	1	3 873,00	3 873,00
2	CYKY 5J2,5	m	200	44,50	8 900,00
3	CYKY 7G2,5	m	45	80,00	3 600,00
4	Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku	ks	2	374,56	749,12
5	DIN lišta 210mm	ks	2	45,00	90,00
6	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	8	42,00	336,00
7	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	ks	72	67,00	4 824,00
8	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu KAMENNÉM pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2	ks	0,10	7 800,00	741,00
9	pomocný montážní a spojovací materiál - vývodky, šrouby metrické, matky, vruty, hmoždinky, sádra, PUR pěna, atp..	kpl	1	1 510,00	1 510,00
10					0,00
11	zpracování změny (PD, administrativa, logistika, koordinace..	hod	4	420,00	1 680,00
18	zednické přípomocce	kpl	1	2 450,00	2 450,00
19					0,00
20					0,00
21					0,00
cena celkem					28 753,12 Kč

Dovávka i montáže

PROPOJENÍ SVORKAMI A UKONČENÍ KABELU NENÍ V CENĚ

list č.7					Datum
Osvětlení 3.NP, zásuvky m.č. 207, odpočet zásuvkové krabice na fasádě					26.03.18
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
1	Výpočty osvětlení místností 3.NP (bez sociálek) na nové výšky a umístění svítidel	hod	17	680,00	11 560,00
2	Výpočty osvětlení místností 3.NP (bez sociálek) na nové výšky a umístění svítidel - příprava a zpracování místností	hod	11	450,00	4 950,00
3	Svítidlo typu A včetně	ks	5	3 250,00	16 250,00
4	Svítidlo typu AN včetně montáže	ks	1	4 950,00	4 950,00
5	kabel CYKY 3J1,5	m	42	18,91	794,22
6	spojovací materiál a krabice rozvočné	kpl	1	865,80	865,80
7	CWC5 Kryt přední, pro zásuvkový box	ks	-1	291,82	-291,82
8	CWA1 Box zásuvkový, prázdný	ks	-1	1 986,65	-1 986,65
9	CWC6 Deska montážní na stěnu	ks	-1	230,38	-230,38
10	Zásuvka 230V/16A IP54 vestavná	ks	-3	94,07	-282,20
11	Zásuvka BALS 12812 16A/5P/400V vestavná	ks	-1	228,38	-228,38
18	kabel CYKY 3J2,5	m	-12	17,23	-206,76
19	kabel CYKY 5J2,5	m	-4	28,22	-112,88
20	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2332/LPE-1 D32 mm	m	-16	9,14	-146,24
m.č.207	krabice přístrojová instalační KPR 68/71L do SK	ks	3	85,00	255,00
m.č.207	zásuvka 1násobná 230V/16A 45x45 s clonkami - bílá, 5525N-C02357 B, bez rámečku	ks	1	72,00	72,00
m.č.207	zásuvka 1násobná 230V/16A 45x45 s clonkami - červená, 5525N-C05359 R1, bez rámečku	ks	2	91,00	182,00
m.č.207	rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-A00150 03 (bílá/bílá) pětínásobný, vodorovný	ks	1	99,00	99,00
m.č.207	krabice odbočná KU68 s víčkem a WAGO svorkami	ks	1	57,50	57,50
21	zpracování změny (PD, administrativa, logistika, koordinace..	hod	2	420,00	840,00
cena celkem					37 390,20 Kč