

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 3/2019**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Telefon:

E-mail tel. mob:

Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:

E-mail, tel. Mobil:

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Ing. Vojtěch Král
Sídlo: Nezvalova 156, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 664 21 705
DIČ: CZ664 21 705
Zastoupený: Ing. Vojtěch Král
Bankovní spojení: 74355613/0300
Číslo účtu: ČSOB a.s.
Telefon:
E-mail tel. mob:
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové cesty Království“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.
2. Místo plnění: kaple Božího hrobu Křížové cesty Království, obec Šluknov, okres Děčín, kraj Ústecký, Česká republika, stojící na parcele p.p.č. 435/2 v k.ú. Království a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen nabídkou zhotovitele. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu Objednatele a zpracované PD vyhotovené Ing. arch. Jiřím Kňákalem.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou nutné pro řádné splnění předmětu díla. V případě nejasností či neurčitostí si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplývajícím z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

3. Termín plnění

1. Zahájení prací: 01.04.2019
Ukončení prací: 14.11.2019

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena jako celková. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH..... 690.797,90 Kč
21 % DPH.....145.067,56 Kč
Cena celkem:..... 835.865,46 Kč.
(cena slovy: Osmsetřicetpěttisícosmsetšedesátpět korun a čtyřicetšest haléřů českých)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.
3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Veškeré tyto práce podléhají schválení státní památkové péče (objekt se nalézá v památkové zóně)
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (dokončené práce na dveřích, vratech) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátc DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 8 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) označení útvaru, který případ likviduje
 - i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr
7. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této Smlouvy

nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady, příp. vzniklá škoda, budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.

8. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.
9. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.
9. Součástí stavebního deníku bude i průběžná fotodokumentace díla.

7. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. V prostoru stavby není možnost na napojení NN a vodovod.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje průvodní a technická zpráva.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jiné.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejím provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
 - technické listy výrobků a materiálů
 - stavební deník (deníky)
 - fotodokumentaceBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště vymezené a dohodnuté s odborem rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, kde Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč z celkové částky**, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem

vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

4. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z celkové částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z celkové částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
7. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
8. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických:
[REDACTED]
za zhotovitele - ve věcech technických:
[REDACTED]
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení (možnost využití přilehlého dvora a průjezdu objektu).
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
a) nesplnění objemu díla v rozsahu 40 % v polovině sjednané lhůty
b) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
c) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
d) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 6. schůzi Rady města dne usnesením č. 33/06R/2019.


Přílohy: Příloha č. 1 naceněný položkový výkaz výměr

Ve Šluknově dne: 12.02.2018

V *Oknech* dne: *19.2.2019*


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Ing. Vojtěch Král



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20181009

Stavba: Revitalizace kaple božího hrobu

KSO: CC-CZ: 43474
Místo: Šluknov Datum: 43474

Zadavatel: IČ: 664 21 705
Město Šluknov DIČ: CZ 6701241745
Uchazeč: IČ: 664 21 705
Ing. Vojtěch Král DIČ: CZ 6701241745

Projektant: IČ: 664 21 705
DIČ: CZ 6701241745

Poznámka:

Cena bez DPH		690 797,90
DPH základní	21,00%	145 067,56
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		835 865,46

V. Věle

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181009

Stavba: Revitalizace kaple božího hrobu

Místo: Šluknov

Datum: 09.01.2019

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: Ing. Vojtěch Král

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

690 797,90 835 865,46

2018100
9

Revitalizace kaple božího hrobu

690 797,90 835 865,46 **STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace kaple božího hrobu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.01.2019

Šluknov

Zadavatel:

IČ:

Město Šluknov

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 664 21 705

Ing. Vojtěch Král

DIČ: CZ 6701241745

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

690 797,90

DPH základní
snižená

Základ daně
690 797,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
145 067,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

835 865,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kaple božího hrobu

Místo:

Šluknov

Datum: 09.01.2019

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Král

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

690 797,90

HSV - Práce a dodávky HSV

438 152,50

1 - Zemní práce

14 986,40

2 - Zakládání

7 633,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

199 720,20

4 - Vodorovné konstrukce

21 583,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

97 230,70

8 - Trubní vedení

10 615,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 884,60

997 - Přesun sutě

15 596,20

998 - Přesun hmot

3 902,44

PSV - Práce a dodávky PSV

252 645,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 312,70

712 - Povlakové krytiny

18 564,00

762 - Konstrukce tesařské

68 611,50

763 - Konstrukce suché výstavby	4 284,00
764 - Konstrukce klempířské	38 121,20
765 - Krytina skládaná	61 666,00
766 - Konstrukce truhlářské	26 173,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 576,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 336,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kaple božího hrobu

Místo: Šluknov

Datum: 09.01.2019

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Král

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

690 797,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

438 152,50

D 1 Zemní práce

14 986,40

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,674	600,00	10 004,40	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV (6.55+4,8)*2*0,6*0,7"drenáž

9,534

VV (8+8+6,5+3)*0,4*0,7"dešťovka

7,140

VV Součet

16,674

2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,120	250,00	530,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

VV 26,5*0,4*0,2

2,120

3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	4,240	250,00	1 060,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sitem

VV 26,5*0,4*0,4

4,240

4	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	8,480	400,00	3 392,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP šterkopisek frakce 0-8

8,480

VV 4,24*2 'Přepočtené koeficientem množství

D 2		Zakládání			7 633,96		
5	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	3,133	240,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
VV		(6.55+4,8)*2*0,6*0,23					
		3,133					
6	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	4,086	240,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým					
VV		(6.55+4,8)*2*0,6*0,3					
		4,086					
7	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,498	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
VV		(6.55+4,8)*2*0,6*0,11					
		1,498					
8	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku třídného	m3	0,681	400,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Lože pro trativody ze štěrkopisku třídného					
VV		(6.55+4,8)*2*0,6*0,05					
		0,681					
9	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	22,700	50,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
VV		(6.55+4,8)*2					
		22,700					
D 3		Svislé a kompletní konstrukce			199 720,20		
10	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC-10	m3	34,601	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10					
VV		(6.55*2+3,3)*0,6*2,9					
		28,536					
VV		3,3*0,7*2,9-1,7*0,7*2,7					
		3,486					
VV		2,8*0,45*1,8					
		2,268					
VV		0,3*0,15*2*3,45					
		0,311					
VV		Součet					
		34,601					
11	K	317231126	Zdivo římsové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC-10	m3	2,716	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Zdivo z cihel pálených římsové z cihel plných dl 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10					
VV		0,4*0,4/2*5,58					
		0,446					
VV		0,4*0,44/2*(6,55+4,8)*2					
		1,998					
VV		0,15*0,08*(6,55+4,8)*2					
		0,272					
VV		Součet					
		2,716					
12	K	317231629	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 15	m3	2,268	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakémkoliv vzdálenosti podpěr plných dl 290 mm P 20 až P 25, na maltu MC-15					

VV		4,2*1,8*0,3			2,268				
13	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	7,560	1 100,00	8 316,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení						
VV			4,2*1,8		7,560				
14	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	7,560	100,00	756,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění						
VV			7,56		7,560				
15	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	9,080	1 000,00	9 080,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzeplené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení						
VV			0,000		0,000				
VV			0,4*(6,55+4,8)*2		9,080				
16	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	9,080	100,00	908,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzeplené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění						
D	4		Vodorovné konstrukce				21 583,00		
17	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 16/20	m3	0,561	6 000,00	3 366,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20						
VV			3,25*1,15*0,15		0,561				
18	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	8,900	250,00	2 225,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřlovaných nebo ostatních						
VV			3,25+0,9*2+2,65+0,6*2		8,900				
19	M	58387623	nástupnice tryskaná žula š 35cm tl 5cm	m	8,900	1 100,00	9 790,00	CS ÚRS 2018	01
PP			nástupnice tryskaná žula š 35cm tl 5cm						
VV			3,25+0,9*2+2,65+0,6*2		8,900				
20	M	58386632	podstupnice tryskaná žula tl 3cm	m	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2018	01
PP			podstupnice tryskaná žula tl 3cm						
VV			3,25+1,15*2+2,65+0,9*2		10,000				
21	K	434191462	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných jednostranně do otvorů se zazděním	m	2,300	750,00	1 725,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny do připravených otvorů, rovných, kosých nebo vřetenových jednostranně zazděných visutých, popř. ukládaných na schodnici, stupňů pemřlovaných nebo ostatních						
VV			2,3"stávající deska		2,300				
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,060	450,00	477,00	CS ÚRS 2018	01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šlátkopísku do 63 mm
VV 26,5*0,4*0,1 1,060

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,240	160,00	97 230,70	CS ÚRS 2018
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelů stropů					01
24	K	611331143	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	22,050	350,00	7 717,50	CS ÚRS 2018
PP			Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková píslí hlazená vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					01
VV			22,05		22,050			
25	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	76,830	280,00	21 512,40	CS ÚRS 2018
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn					01
VV			(6,55*2+3,3)*3,9		63,960			
VV			3,3*3,9		12,870			
VV			Součet		76,830			
26	K	62232114R	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	83,500	450,00	37 575,00	
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková stěn - složitost III					
VV			22,3-3,3		19,000			
VV			23,6*2		47,200			
VV			17,3		17,300			
VV			Součet		83,500			
27	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	75,150	60,00	4 509,00	CS ÚRS 2018
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					01
VV			83,500*0,3*3		75,150			
28	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,890	250,00	3 972,50	CS ÚRS 2018
PP			Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn					01
VV			(6,55+4,8)*2*0,7		15,890			
VV			Součet		15,890			
29	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	10,130	650,00	6 584,50	CS ÚRS 2018
PP			Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková dle TZ					01
VV			0,62+0,8+4,6+2,11+2		10,130			

30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	23,640	60,00	1 418,40	CS URS 2018
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omylím					01
	VV		(6,55*2+3,3)*1,2		19,680			
	VV		3,3*1,2		3,960			
	VV		Součet		23,640			
31	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřední tř. C 20/25	m3	1,960	2 000,00	3 920,00	CS URS 2018
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřední tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					01
	VV		19,6*0,1		1,960			
32	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,072	10 000,00	720,00	CS URS 2018
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					01
	VV		20*0,0036		0,072			
33	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štrkopiesku s udusáním	m3	0,980	500,00	490,00	CS URS 2018
	PP		Násyp ze štrkopiesku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štrkopiesku					01
	VV		19,6*0,05		0,980			
34	K	636212111	Dlažba z cihel pálených lícových dl 250 mm na MC 5 naplocho	m2	19,580	350,00	6 853,00	CS URS 2018
	PP		Dlažba z cihel pálených lícových se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování dl. 250 mm (250x120x65) do malty MC-5, kladených naplocho					01
D 8 Trubní vedení							10 615,00	
35	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	26,500	150,00	3 975,00	CS URS 2018
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednotrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					01
	VV		(8+8+6,5+3)+1		26,500			
36	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	6,000	100,00	600,00	CS URS 2018
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					01
37	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	4,000	90,00	360,00	CS URS 2018
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					01
38	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	2,000	90,00	180,00	CS URS 2018
	PP		koleno kanalizace PVC KG 125x87°					01
39	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl. od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS URS 2018
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm					01
40	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzi s rámem	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS URS 2018
								01

PP Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 884,60
41	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	96,000	7 680,00
PP		Montáž lešení řadového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
VV		(7+5)*2*4				96,000
42	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	5 760,000	0,00
PP		Montáž lešení řadového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112				0,00
VV		96				
VV		96*60 Přepočtené koeficientem množství				5 760,000
43	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	96,000	2 880,00
PP		Demontáž lešení řadového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
44	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	20,000	120,00
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m				
45	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m ²	20,000	100,00
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch				2 000,00
46	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	kus	3,000	1 100,00
PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí				
47	M	286619R	mříž M1	kus	1,000	30 000,00
PP		mříž M1				
48	M	286619R2	mříž M2	kus	2,000	2 000,00
PP		mříž M2				
49	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000	170,00
PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm				5 100,00
VV		30				
50	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	30,000	50,00
PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru Kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm				1 500,00
51	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m ³	m ³	0,500	1 200,00
						600,00

PP	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3						
52	K	963023611	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné jednostranně	m	8,000	125,00	CS URS 2018 01
PP	Vybourání schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné jednostranně						
53	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,000	200,00	CS URS 2018 01
PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2						
VV	20*0,1						
54	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	26,400	70,00	CS URS 2018 01
PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %						
VV	22*1,2						
55	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	23,000	75,00	CS URS 2018 01
PP	Otlučení nebo osekání vrstev omítek stěn						
56	K	985221022	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 3 m3	m3	4,086	600,00	CS URS 2018 01
PP	Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, objemu přes 1 do 3 m3						
VV	(6,55+4,8)*2*0,6*0,3						
					4,086		
D	997	Přesun sutě					15 596,20
57	K	997013001	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	20,988	550,00	CS URS 2018 01
PP	Vyklizení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m						
VV	5,3*3,6*1,1						
58	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	50,660	80,00	CS URS 2018 01
PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m						
59	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,660	0,00	CS URS 2018 01
PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
60	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 469,140	0,00	CS URS 2018 01
PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV	50,66*29 *Přepočtené koeficientem množstvím						
					1 469,140		
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,660	0,00	CS URS 2018 01
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného						

D	998	Přesun hmot				3 902,44
62	K	998011001	přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	40,00	3 902,44

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PP

D PSV Práce a dodávky PSV

252 645,40

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 312,70
63	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,890	1 589,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

PP

64	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,006	480,00
----	---	----------	--------------------------	---	-------	--------

lak asfaltový penetrační

15,89*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

0,006

65	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,890	2 383,50
----	---	-----------	--	----	--------	----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

PP

66	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnny posyp	m2	19,068	2 860,20
----	---	----------	---	----	--------	----------

pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnny posyp

PP

15,89*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

19,068

D 712 Povlakové krytiny

18 564,00

67	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	62,400	7 800,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

PP

43,8+18,6

62,400

68	M	62851005	pás asfaltový modifikovaný samolepící parotěsný tl. 3 mm na plech a OSB desky	m2	71,760	10 764,00
----	---	----------	---	----	--------	-----------

pás asfaltový modifikovaný samolepící parotěsný tl. 3 mm na plech a OSB desky

PP

62,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

71,760

D 762 Konstrukce tesařské

68 611,50

69	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	7,360	1 104,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------

Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly

PP

VV	18,4*0,4					7.360			
70	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,100	700,00	2 170,00	CS ÚRS 2018	01
PP	Práce společně pro tesářské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)								
71	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2018	01
PP	Práce společně pro tesářské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel								
72	M	54825109	kování tesářské úhelník 90° typ 1 80x60x60x2,0mm	kus	8,000	15,00	120,00	CS ÚRS 2018	01
PP	kování tesářské úhelník 90° typ 1 80x60x60x2,0mm								
73	K	762333131	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	69,950	120,00	8 394,00	CS ÚRS 2018	01
PP	Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2								
VV					24,15"tošt				
VV					18,4"krokv věž				
VV					15,4"kleština				
VV					12"poz				
VV					Součet				
74	K	762333132	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	114,350	130,00	14 865,50	CS ÚRS 2018	01
PP	Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2								
VV					9,6"vaz. tr				
VV					3"pásek				
VV					41,5" krok				
VV					12+4,85"poz				
VV					17"vaz. tr				
VV					26,4"sl. věž				
VV					Součet				
75	K	762333133	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	12,100	140,00	1 694,00	CS ÚRS 2018	01
PP	Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2								
VV					2,5"sl.				
VV					9,6"vaz.tr				
VV					Součet				
76	M	60512113	hranol středový řezivo jehličnaté jakost II průřezu 80-140x80-140mm dl 3-5m	m3	3,073	7 000,00	21 511,00	CS ÚRS 2018	01
PP	hranol středový řezivo jehličnaté jakost II průřezu 80-140x80-140mm dl 3-5m								
VV					0,15*0,15*2,5				
VV					0,18*0,22*9,6				

VV		0,12°0,18'9,6	0,207						
VW		0,15°0,18'4,1	0,111						
VW		0,12°0,12'3+0,12°0,14'6,6	0,154						
VW		0,16°0,12°12+0,19°0,19°4,85+0,12°0,04°12	0,463						
VW		0,04°0,16°15,4	0,099						
VW		0,12°0,12°17	0,245						
VW		0,145°0,166°26,4	0,635						
VW		0,1°0,1°18,4	0,184						
VW		0,04°0,12°54,15	0,260						
VW	Součet		2,794						
VW	2,794*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,073						
77	M	60514101	fazivo Jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	0,089	7 000,00	623,00	CS ÚRS 2018	01
PP			fázevo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2						
VW		0,04°0,06°33,6	0,081						
VW		0,081*1,1 Přepočtené koeficientem množství	0,089						
78	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na kroke	m2	18,600	230,00	4 278,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevotřípekových desek OSB šroubovaných na kroke na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm						
79	K	76234102R	Bednění střech rovných z desek OSB tl 30 mm na pero a drážku šroubovaných na kroke	m2	43,800	280,00	12 264,00		
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevotřípekových desek OSB šroubovaných na kroke na pero a drážku, tloušťky desky 30 mm						
80	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kece tesařské v objektech v do 12 m	t	2,770	400,00	1 108,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
D	763		Konstrukce suché výstavby				4 284,00		
81	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	12,240	350,00	4 284,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštnění deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI						
VW			3,6°3,4				12,240		
D	764		Konstrukce klempířské				38 121,20		
82	K	764141405	krytina střechy rovne dražkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklónu přes 60°	m2	15,700	1 400,00	21 980,00	CS ÚRS 2018	01
PP			Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovne dražkováním ze svitků rš 500 mm, sklón střechy přes 60°						

