

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 11/2019**


u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám.Míru 1, 407 77 Šluknov
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
IČO : 00261688
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
číslo účtu: 108724561/0300
Telefon: 
E-mail tel. mob: 
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:


E-mail, tel. Mobil: 

Název: Technické služby Šluknov, s. r. o.
Sídlo: Císařský 378, 407 77 Šluknov
IČ: 25410539
DIČ: CZ25410539
Zastoupený: Zdeněk Černý, jednatel společnosti
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a. s.
Číslo účtu : 150305889/0600
Telefon: 
E-mail tel. mob: 
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:


E-mail, tel. Mobil: 

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

„Obnova místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2019“, konkrétně v 8 lokalitách (8 místních komunikací)

místo plnění jsou:

Lokalita č. 1 – p. p. č. 1083 v k. ú. Šluknov

Lokalita č. 2 – p. p. č. 2733 v k. ú. Šluknov a 689/1 v k. ú. Nové Hrabčcí

Lokalita č. 3 – p. p. č. 1004, 1006/1 a 1013/1 v k. ú. Rožany

Lokalita č. 4 – p. p. č. 3075/2, 3075/3, 3075/4, 2769/3, 2769/4 a 3075/1 v k. ú. Království

Lokalita č. 5 – p. p. č. 6, 8/2, 24 a 2762 v k. ú. Království

Lokalita č. 6 – p. p. č. 3084/1, 2571/4, 2568/7, 2568/1, 2568/8, 2540/4, 2540/2, 2548/4, 3078, 2550 a st. p. č. 462, vše v k. ú. Království

Lokalita č. 7 – p. p. č. 3083/1 a 3083/11 v k. ú. Království

Lokalita č. 8 – p. p. č. 2988/1, 1823/1, 1665/4, 1665/1, 1665/5, 2996 a 1837 v k. ú. Království

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v položkovém výkazu výměr.
4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu zhotovitele, který je připojen k této smlouvě jako příloha č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a výkazem výměr, má vždy projektová dokumentace přednost před výkazem výměr. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí z hlediska dodávky zhotovitele Dílo specifikované ve výkazu výměr. V případě nejasností či neurčitosti si účastníci sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
Zhotovitel pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci a vzal v úvahu, že množství uvedená v dokumentaci jsou pouze informativní povahy a je-li součástí projektové dokumentace výkaz výměr, tento slouží pouze jako pomocný podkladový materiál. Výkaz výměr je závazný, zhotovitel jej překontroloval a přebírá za uvedená množství zodpovědnost
6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Termín plnění

1. Plnění díla je rozděleno do dvou etap dle následujících lokalit

I. etapa – Lokality č. 1, 4, 5, 6, 7

Zahájení prací: **10.04.2019**

Ukončení prací: **31.05.2019**

II. etapa – Lokality č. 2, 3, 8

Zahájení prací: **01.08.2019**

Ukončení prací: **30.11.2019**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena celkem

Cena bez DPH:..... 5.634.575,42 Kč
DPH 21 %:..... 1.183.260,84 Kč
Cena včetně DPH:..... 6.817.836,26 Kč
(slovy: šestmilionůosmsetšedmnácttisícosmsettřicetšestkorunčeskýchdvacetšesthaléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
- b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
- c) v případě ustanovení v čl. 4, odst. 9
- d) pokud dojde k uplatnění postupu dle článku 15, odstavec 10 a II. etapa díla nebude realizována

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veškeré náklady přeučtuje.

9. Objednatel má právo pověřit třetí osobu dodáním části Díla. V takovém případě Zhotovitel poníží cenu o danou část subdodávky, kde rozhodujícím dokumentem pro takové snížení je výkaz výměr, případně dohoda účastníků této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoli za dobu provádění Díla zvolit pro zhotovení i jen části Díla třetí osobu, přičemž Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a této třetí osobě veškerou součinnost k řádnému splnění Díla. Celková cena za Dílo podle této smlouvy pak bude ponížena o dodávku části Díla touto třetí osobou, přičemž práce provedené třetí osobou, resp. práce, které nebude provádět Zhotovitel, budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. Výše uvedené platí i pro použití materiálů, které se pro zhotovení díla zpracovávají. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednatel za takové dodávky 0,5% z ceny dodávky za předpokladu, že za tuto dílčí část Díla převezme záruku.

10. Na jednotlivé subdodávky realizované třetí osobou Objednatel připraví předávací protokol a Zhotovitel se zavazuje takto realizované bezvadné Dílo převzít. V případě prodloužení díky dodávce třetí strany se posouvají termíny Díla zápisem do stavebního deníku odsouhlaseném Stavebním dozorem Objednatele.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák.č.588/1992 Sb. /o DPH) obsahovat:
 - celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad"
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
 - výše pozastávky
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 - v příloze výkaz výměr a soupis odsouhlasených provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatele a zástupcem Objednatele
 - číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4. a vyznačení pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů na samostatné příloze.
5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
7. V případě prodlení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s projektem a nebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděným projektem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro Objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatel (TD) nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatel na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením Díla neodpovídá Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně Objednatel.
5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatel na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany na jiné.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatel si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém

případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejím provedením za přítomnosti zástupce Objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5.000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k opravovaným mostům má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání, toto je pravo třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem Díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezažije-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických: [REDACTED]

za zhotovitele - ve věcech technických: [REDACTED]

5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
- a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Smluvní strany se domluvily, že v případě neobdržení dotace na akci z Programu Podpory obnovy místních komunikací, na níž byla podána žádost, je zadavatel oprávněn po realizaci I. etapy díla od smlouvy ustoupit, a to nejpozději do 15.07.2019. II. etapa díla by tak nebyla realizována.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 8. schůzi Rady města dne 06.03.2019 usnesením č.

08/08R/2019

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet stavby

Ve Šluknově dne: 07.03.2019

Za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Ve Šluknově dne: 07.03.2019

Za zhotovitele:

[Redacted signature]
407 77 Šlu
IČ: 254 10 5

Bc. Zdeněk Černý
jednatel společnosti

Položkový rozpočet akce "Obnova místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2019"

Rekapitulace stavby

		Celková cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena vč. DPH
Lokalita č. 1	ŠI-MK-78	407991,92	85678,3	493670,2232
Lokalita č. 2	ŠI-MK-54	764219,67	160486,1	924705,8007
Lokalita č. 3	NV-MK-01	804439,35	168932,3	973371,6135
Lokalita č. 4	Kr-MK-01	1100950,27	231199,6	1332149,827
Lokalita č. 5	Kr-MK-02	219002,01	45990,42	264992,4321
Lokalita č. 6	Kr-MK-03	380988,91	80007,67	460996,5811
Lokalita č. 7	Kr-MK-04	243953,84	51230,31	295184,1464
Lokalita č. 8	Kr-MK-15	1713029,45	359736,2	2072765,635
Celková náklady projektu		5634575,42	1183261	6817836,258

Věc:

CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: Město Sluknov

Uchazeč: Technické služby Sluknov, s.r.o.

Stavba:

Datum: 19.02.2019

Lokalita č. 1 - ŠI-MK-78

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
SO 01 Komunikace						
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	10,000	M2	500,80	5008,00
002	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	570,000	M2	95,20	54264,00
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	85,580	T	198,00	16944,84
004	181951102	Úprava pláně se zhutněním	570,000	M2	35,30	20121,00
005	888656599	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	2,000	KUS	1735,00	3470,00
006	552256588	Výšková úprava vodovodního poklopku do 200 mm	5,000	KUS	835,00	4175,00
007	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	18,387	T	2020,00	37141,74
008	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	570,000	M2	18,20	10374,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm - finišerem	570,000	M2	388,00	221160,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou - PVH	10,000	M	208,00	2080,00
010	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	1000,00	1000,00
SO 02 Výhybny						
011	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	9,000	m3	526,00	4734,00
012	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	9,000	m3	47,00	423,00
013	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	9,000	m3	37,50	337,50
014	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	9,000	m3	385,00	3465,00
015	171201201	Uložení sypaniny na skládky	9,000	m3	16,00	144,00
016	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	13,500	t	177,00	2389,50
017	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	30,000	m2	192,00	5760,00
018	181951102	Úprava pláně se zhutněním	30,000	M2	35,00	1050,00
019	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	0,967	T	2020,00	1953,34
020	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	30,000	M2	12,90	387,00
021	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm - finišerem	30,000	M2	387,00	11610,00
Celkem bez DPH			407 991,92 Kč			
DPH 21%			85 678,30 Kč			
Celkem včetně DPH			493 670,22 Kč			

Bc. Zdeněk Černý

Věc:
 Objednatel: Město Sluknov
 Uchazeč: Technické služby Sluknov, s.r.o.
 Stavba:

CENOVÁ NABÍDKA

Datum: 19.02.2019

Lokalita č. 2 -ŠI-MK-54

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
SO 01 Komunikace						
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	7,000	M2	412,00	2884,00
002	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	1740,000	M2	35,00	60900,00
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	261,260	T	86,00	22468,36
004	181951102	Úprava pláň se zhutněním	1740,000	M2	13,00	22620,00
005	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	56,129	T	2020,00	113380,58
006	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1740,000	M2	12,00	20880,00
007	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	1920,000	M2	261,00	501120,00
008	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou - PVH	7,000	M	160,00	1120,00
009	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	1000,00	1000,00
SO 02 Výhybny						
010	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	4,560	m3	526,00	2398,56
011	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	4,560	m3	47,00	214,32
012	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,560	m3	37,00	168,72
013	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	4,560	m3	190,00	866,40
014	171201201	Uložení sypaniny na skládky	4,560	m3	16,00	72,96
015	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	6,840	t	178,00	1217,52
016	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	22,800	m2	193,00	4400,40
017	181951102	Úprava pláň se zhutněním	22,800	M2	35,00	798,00
018	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	0,735	T	1990,00	1462,65
019	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	22,800	M2	13,00	296,40
020	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	22,800	M2	261,00	5950,80
Celkem bez DPH			764 219,67 Kč			
DPH 21%			160 486,13 Kč			
Celkem včetně DPH			924 705,80 Kč			

Bc. Zdeněk Černý

Věc:
Objednatel: Město Sluknov
Uchazeč: Technické služby Sluknov, s.r.o.
Stavba:

CENOVÁ NABÍDKA

Datum: 19.02.2019

Lokalita č. 3 - NV-MK-01

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
SO 01 Komunikace						
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	6,000	M2	412,00	2472,00
002	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	1685,600	M2	41,50	69952,40
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	253,090	T	90,00	22778,10
004	181951102	Úprava pláně se zhutněním	1685,600	M2	35,30	59501,68
005	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	54,374	T	1990,00	108204,26
006	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1685,600	M2	12,80	21575,68
007	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	1685,600	M2	261,00	439941,60
008	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou - PVH	6,000	M	160,50	963,00
009	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	3000,00	3000,00
SO 02 Odvodnění						
010	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	212,000	m	69,50	14734,00
011	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	18,000	m	235,00	4230,00
SO 03 Výhybny						
012	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	14,584	m3	526,00	7671,18
013	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	14,584	m3	47,00	685,45
014	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	14,584	m3	37,40	545,44
015	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	14,584	m3	190,00	2770,96
016	171201201	Uložení sypaniny na skládky	14,584	m3	16,00	233,34
017	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	21,876	t	178,00	3893,93
018	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	72,920	m2	193,00	14073,56
019	181951102	Úprava pláně se zhutněním	72,920	M2	35,00	2552,20
020	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	2,352	T	1990,00	4680,48
021	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	72,920	M2	13,00	947,96
022	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	72,920	M2	261,00	19032,12
Celkem bez DPH			804 439,35 Kč			
DPH 21%			168 932,26 Kč			
Celkem včetně DPH			973 371,61 Kč			

Bc. Zdeněk Černý

Věc:
Objednatel: Město Šluknov
Uchazeč: Technické služby Šluknov, s.r.o.
Stavba:

CENOVÁ NABÍDKA

Datum: 19.02.2019

Lokalita č. 4 - Kr-MK-01

Pořadí	Kód	Název	Množství m.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
SO 01 Komunikace						
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	25,000	M2	412,00	10300,00
002	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	1235,500	M2	41,70	51520,35
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	185,511	T	128,00	23745,41
004	181951102	Úprava pláň se zhutněním	1235,500	M2	23,50	29034,25
005	888656599	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	2,000	KUS	1980,00	3960,00
007	752656588	Výšková úprava uliční vpusti do 200 mm	1,000	KUS	1980,00	1980,00
007	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 115	39,854	T	2020,00	80505,08
008	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1235,500	M2	12,00	14826,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	1235,500	M2	261,00	322465,50
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou - PVH	25,000	M	160,00	4000,00
010	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2000,00	2000,00
SO 02 Výhybny						
011	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	18,586	m3	526,00	9776,24
012	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	18,586	m3	47,00	873,54
013	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	18,586	m3	37,50	696,98
014	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	18,586	m3	190,00	3531,34
015	171201201	Uložení sypaniny na skládky	18,586	m3	16,00	297,38
016	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	27,879	t	178,00	4962,46
017	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	92,930	m2	192,00	17842,56
018	181951102	Úprava pláň se zhutněním	92,930	M2	35,00	3252,55
019	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 115	29,977	T	1990,00	59654,23
020	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	92,930	M2	13,00	1208,09
021	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	92,930	M2	261,00	24254,73
SO 03 Mostek						
Samostatný rozpočet			kpl	1		430263,59
Celkem bez DPH						1 100 950,27 Kč
DPH 21%						231 199,56 Kč
Celkem včetně DPH						1 332 149,83 Kč

Bc. Zdeněk Černý

Věc:

CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: Město Sluknov

Uchazeč: Technické služby Sluknov, s.r.o.

Stavba:

Datum: 19.02.2019

Lokalita č. 5 - Kr-MK-02

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
SO 01 Komunikace						
001	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	5,000	M2	412,00	2060,00
002	113154333	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	313,100	M2	91,00	28492,10
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	47,105	T	193,00	9091,27
004	181951102	Úprava pláně se zhutněním	313,100	M2	35,00	10958,50
005	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	10,122	T	2020,00	20446,44
006	573211109	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	313,100	M2	13,00	4070,30
007	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	313,100	M2	261,00	81719,10
008	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčinou zálivkou - PVH	5,000	M	160,00	800,00
009	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpí	2000,00	2000,00
SO 02 Obnova propustku						
010	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	3,500	m2	535,00	1872,50
011	966008112	Bourání propustků z trub DN do 500 mm	4,000	m	1100,00	4400,00
012	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5km	0,960	m3	193,00	185,28
013	199000002	Poplatek za skládku vybouraných hmot	1,440	t	178,00	256,32
014	131201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	3,500	m3	534,00	1869,00
015	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,200	m3	31,00	130,20
016	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	4,200	m3	193,00	810,60
017	171201201	Uložení sypaniny na skládku	4,200	m3	26,80	112,56
018	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	6,300	t	178,00	1121,40
019	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	0,480	m3	963,00	462,24
020	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 300	4,000	m	2140,00	8560,00
021	919535555	Obetonování trub propustku betonem C20/25	1,240	m3	11000,00	13640,00
022	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	1,240	m3	1712,00	2122,88
023	583441990	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrtě) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63	1,860	t	642,00	1194,12
024	919411131	Čelo propustku z betonu prostého vodostavebního, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	2,000	ks	6420,00	12840,00
025	597661112	Rigol diážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	1,600	m2	3875,00	6200,00
026	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	3,500	m2	321,00	1123,50
SO 03 Krajnice						
027	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	3,550	m2	535,00	1899,25
013	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 10 cm (použit bude recyklát z vyfrézované komunikace)	3,550	M2	159,00	564,45
Celkem bez DPH			219 002,01 Kč			
DPH 21%			45 990,42 Kč			
Celkem včetně DPH			264 992,43 Kč			

Bc. Zdeněk Černý

Věc:

CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: Město Sluknov

Uchazeč: Technické služby Sluknov, s.r.o.

Stavba:

Datum: 19.02.2019

Lokalita č. 6 - Kr-MK-03

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
SO 01 Komunikace						
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	13,000	M2	412,00	5356,00
002	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	690,000	M2	63,00	43470,00
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	103,600	T	128,00	13260,80
004	181951102	Úprava pláně se zhutněním	690,000	M2	35,00	24150,00
005	888656599	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	1,000	KUS	1990,00	1990,00
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	22,258	T	2020,00	44961,16
007	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	690,000	M2	13,00	8970,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeřem	690,000	M2	261,00	180090,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou - PVH	13,000	M	160,00	2080,00
010	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpř	2000,00	2000,00
SO 02 Výhybna						
011	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	3,000	m3	526,00	1578,00
012	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	3,000	m3	47,00	141,00
013	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	3,000	m3	37,50	112,50
014	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	3,000	m3	190,00	570,00
015	171201201	Uložení sypaniny na skládky	3,000	m3	16,00	48,00
016	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	4,500	t	178,00	801,00
017	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 150 mm	15,000	m2	192,00	2880,00
018	181951102	Úprava pláně se zhutněním	15,000	M2	35,00	525,00
019	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	0,483	T	1990,00	961,17
020	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	15,000	M2	13,00	195,00
021	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeřem	15,000	M2	256,00	3840,00
SO 03 Parkovací záliv						
022	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	94,240	M2	63,00	5937,12
023	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	14,150	T	128,00	1811,20
024	181951102	Úprava pláně se zhutněním	94,240	M2	35,00	3298,40
025	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	3,040	T	2020,00	6140,80
026	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	94,240	M2	13,00	1225,12
027	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeřem	94,240	M2	261,00	24596,64
Celkem bez DPH			380 988,91 Kč			
DPH 21%			80 007,67 Kč			
Celkem včetně DPH			460 996,58 Kč			

Bc. Zdeněk Černý

Věc:
 Objednatel: Město Šluknov
 Uchazeč: Technické služby Šluknov, s.r.o.
 Stavba:

CENOVÁ NABÍDKA

Datum: 19.02.2019

Lokalita č. 7 - Kr-MK-04

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
SO 01 Komunikace						
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	10,000	M2	412,00	4120,00
002	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	465,000	M2	63,00	29295,00
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	69,820	T	128,00	8936,96
004	181951102	Úprava pláně se zhutněním	465,000	M2	35,00	16275,00
005	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	15,000	T	2020,00	30300,00
006	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	465,000	M2	13,00	6045,00
007	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	465,000	M2	261,00	121365,00
008	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	10,000	M	160,00	1600,00
009	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	1000,00	1000,00
SO 02 Parkovací záliv						
012	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	6,400	m3	526,00	3366,40
013	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	6,400	m3	47,00	300,80
014	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	6,400	m3	37,00	236,80
015	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,400	m3	190,00	1216,00
016	171201201	Uložení sypaniny na skládky	6,400	m3	16,00	102,40
017	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	9,600	t	178,00	1708,80
018	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	32,000	m2	192,00	6144,00
019	181951102	Úprava pláně se zhutněním	32,000	M2	35,00	1120,00
020	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	1,032	T	1990,00	2053,68
021	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	32,000	M2	13,00	416,00
022	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	32,000	M2	261,00	8352,00
Celkem bez DPH			243 953,84 Kč			
DPH 21%			51 230,31 Kč			
Celkem včetně DPH			295 184,15 Kč			

Bc. Zdeněk Černý

Věc:
 Objednatel: Město Sluknov
 Uchazeč: Technické služby Sluknov, s.r.o.
 Stavba:

CENOVÁ NABÍDKA

Datum: 19.02.2019

Lokalita č. 8 - Kr-MK-18

Pořadí	Kód	Název	Množství m.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
SO 01 Komunikace						
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	12,000	M2	412,00	4944,00
002	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	3993,500	M2	29,90	119405,65
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	599,624	T	64,00	38375,94
004	181951102	Úprava pláně se zhutněním	3993,500	M2	12,90	51516,15
005	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	128,820	T	1990,00	256351,80
006	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	3993,500	M2	11,70	46723,95
007	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeřem	3993,500	M2	256,00	1022336,00
008	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou - PVH	12,000	M	160,50	1926,00
009	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	3000,00	3000,00
SO 02 Odvodnění						
010	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	366,000	m	47,00	17202,00
011	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	20,000	m	235,00	4700,00
SO 03 Výchybny						
012	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	37,740	m3	526,00	19851,24
013	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	37,740	m3	47,00	1773,78
014	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	37,740	m3	37,50	1415,25
015	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	37,740	m3	190,00	7170,60
016	171201201	Uložení sypaniny na skládku	37,740	m3	16,00	603,84
017	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	56,610	t	178,00	10076,58
018	564851111	Podklad ze šetrkodyřtě ŠD tl 150 mm	188,710	m2	192,00	36232,32
019	181951102	Úprava pláně se zhutněním	188,710	M2	35,00	6604,85
020	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	6,087	T	1990,00	12113,13
021	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	188,710	M2	13,00	2453,23
022	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeřem	188,710	M2	255,70	48253,15
Celkem bez DPH			1 713 029,45 Kč			
DPH 21%			359 736,19 Kč			
Celkem včetně DPH			2 072 765,64 Kč			

Bc. Zdeněk Černý

Rozpočet stavby

Stavba : Oprava mostku přes Rožanský potok na MK KR-MK-01

Číslo a název SO: SO 03

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
č.položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1.	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení odpadu na skládku, přebývajících zemina z výkopů Pol.č. 17120	M3	27,598	150,00	4 139,70
2.	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení odpadu na skládku, podkladní vrstvy vozovek a chodníků Pol.č. 113328: 10,15m3*1,8 t/m3	T	15,850	150,00	2 377,50
3.	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení odpadu na skládku, beton z vybouraných opěr a základů	T	18,339	150,00	2 750,80
4.	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY Dopravní inženýrská opatření (DIO) -	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
5.	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ Zřízení provizorní lávky pro přechod pěších přes potok	M2	7,500	3 000,00	22 500,00
6.	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ Odstranění lávky pro pěší	M2	7,500	950,00	7 125,00
7.	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické práce během výstavby a zaměření skutečného provedení stavby	KČ	1,000	9 000,00	9 000,00
8.	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Realizační dokumentace stavby - RDS a dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	KČ	1,000	11 000,00	11 000,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce				63 893,00
	1	Zemní práce				
9.	113726	ODSTRAN NÁBŘEŽNÍ ZDI POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM, ODVOZ DO 10KM, včetně odvozu	M3	8,139	2 850,00	23 196,20
10.	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M Provizorní převedení vody 10,00m*2Ks	M	10,000	1 140,00	11 400,00
11.	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK Natěžení a dovoz jílovité zeminy	M3	18,320	112,00	2 051,80
12.	131718	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TŘÍ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM Veškeré výkopové práce, v případě vhodnosti bude vykopaná zemina použita na zpětný zásyp	M3	28,238	377,00	10 645,70
13.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Uložení přebytkové zeminy na skládku	M3	28,238	15,00	423,60
14.	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT Zásyp stavebních jam, předpokládá se použití JÍLOVITÉ ZEMINY	M3	18,320	88,00	1 612,20
15.	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT Zásyp konstrukce na rubu, předpokládá se použití zeminy velmi vhodné	M3	3,088	160,00	494,10
16.	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘÍ 1-4 Úprava zemní pláně včetně hutnění Edef 45MPa	M2	24,420	12,00	293,00
17.	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	14,160	9,00	127,40
	1	Zemní práce				50 244,00
	2	Základy				
18.	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 100MM Drenáž rubu 4,8m+4,8m	M	12,000	292,00	3 504,00
19.	261613	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘÍ VI NA POVRCHU D DO 25MM Vrty pro dodatečné kotvení římsy D 25mm (5+6)*0,2m	M	3,200	180,00	576,00
20.	27152	PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADY C12/15 X0	M3	1,356	3 180,00	4 312,08
21.	27153	PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU C25/30-XF3 tl. 100 mm	M3	1,805	3 250,00	5 866,25

Rozpočet stavby

Stavba : Oprava mostku přes Rožanský potok na MK KR-MK-01
číslo a název SO: SO 03

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7
22.	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Základy NK a nábrežních zdí C30/37-XF3	M3	7,615	3 350,00	25 510,25
	2	Základy				39 768,58
	3	Svislé konstrukce				
23.	333325	MOSTNÍ OPĚRY ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) opěry C30/37-XF4, XD3	M3	6,109	4 450,00	27 185,05
24.	333365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ, MOSTNÍCH OPĚR A DESKOVÉ Z OCELI 10505 A SVAŘOVANÝCH SÍTÍ KAR1	T	1,422	33 200,00	47 210,40
25.	337145	ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC bez dodávky kamene - přeskládání	M3	6,825	4 480,00	30 576,00
	3	Svislé konstrukce				104 971,45
	4	Vodorovné konstrukce				
26.	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 deska C30/37-XF4, XD3	M3	2,925	5 120,00	14 976,00
27.	429385	TRAPÉZOVÝ PLECH 50/1 TL. 1MM BODOVĚ PŘIVAŘENÝ	M2	19,038	290,00	5 521,02
28.	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl. 250 mm	M3	4,520	4 150,00	18 758,00
29.	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z KAMENE DO BETONU C25/30 (B30) kamennéové ukončující prahy odláždění koryta vodoteče	M3	0,725	4 080,00	2 958,00
30.	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 šterkodrtí třídy A - frakce 0-32 přechodový klín (1,4m2+0,6m2)*4,4m	M3	3,780	630,00	2 381,40
	4	Vodorovné konstrukce				44 594,42
	5	Komunikace				
31.	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM ŠD 0-32, tř. B, tl. 200 mm	M2	24,200	188,00	4 549,60
32.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,20 kg/m2 37,90m2+28,60m2	M2	24,200	20,00	484,00
33.	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ. I TL. 50MM OKS I, tloušťky 50 mm (ACO) m2	M2	24,200	370,00	8 954,00
	5	Komunikace				13 987,60
	7	Přidružená stavební výroba				
34.	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILII Geotextilie tkaná 500 g/m2	M2	20,455	245,00	5 011,48
35.	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY NAIP 4,5m*4,4m	M2	24,625	530,00	13 051,25
36.	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP NPE 1x Nátěr opěry	M2	23,006	202,00	4 647,21
37.	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP NA 2x Nátěr opěry	M2	30,005	260,00	7 801,30
	7	Přidružená stavební výroba				30 511,24
	8	Potrubí				
37.	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM DN 100 - vyústění drenáže skrz dířky zdi 2ks*0,5m	M	1,000	99,00	99,00
	8	Potrubí				99,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
38.	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM Ocelové zábradlí na mostě h 1,1 m, vč. kotvení a montáže	M	6,340	3 050,00	19 337,00

Rozpočet stavby

Stavba : Oprava mostku přes Rožanský potok na MK KR-MK-01

Číslo a název SO: SO 03

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
39.	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Zařízení vozovky 10,1m+3,9m	M	11,000	185,00	2 035,00
40.	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR kotevní desky	KS	4,000	850,00	3 400,00
41.	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽB K S ODVOZEM DO 10KM Stávající betonové opěry včetně základu ze ŽB včetně odvozu na skládku investora	M3	9,460	4 130,00	39 069,80
42.	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MOSTOVKY S ODVOZEM DO 10KM Stávající konstrukce mostovky tl. 200 mm	M3	5,050	3 130,00	15 806,50
43.	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ Odstranění stávajícího ocelového zábradlí lávky 2,10m+2,90m	M	6,700	380,00	2 546,00
9		Ostatní konstrukce a práce				82 194,30
		C e l k e m				430 263,59

