

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 26/2019**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám.Míru 1, 407 77 Šluknov
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
IČO : 00261688
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
číslo účtu: 108724561/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: [REDACTED]

E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Tělocvična ZŠ – společnost TUBEKO, ROYAL TECH
Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČ: 498 25 020
DIČ: CZ49825020
Zastoupený: Václav Tuček, Ing. Ivan Šretter – jednatelé společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nové Strašecí
Číslo účtu: 19-1819530207/0100
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: [REDACTED]

E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Vymezení pojmů

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

„Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“

místo plnění je budova tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov, č. p. 678 na p.p.č. 1326/2 v k. ú. a obci Šluknov.

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci zpracované Zefraprojekt, s.r.o., se sídlem Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, zodp. projektant [REDAKCE] [REDAKCE] Objednatel potvrzuje, že projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a že spolu s podpisem smlouvy projektovou dokumentaci zhotoviteli předal.
4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle položkových rozpočtů zpracovaných dle jednotlivých sálů tělocvičny (malý a velký), které je připojen k této smlouvě jako příloha č. 1a a 1b.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo ve výkresové části. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a výkazem výměr, má vždy projektová dokumentace přednost před výkazem výměr. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí z hlediska dodávky zhotovitele Dílo specifikované ve výkazu výměr. V případě nejasností či neurčitosti si účastníci sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
6. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná.
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Termín plnění

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Předání a převzetí staveniště: | nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením prací |
| 2. Zahájení stavebních prací: | nejpozději 01.05.2020 |
| 3. Ukončení stavebních prací: | nejpozději do 31.08.2020 |
| 4. Předání a převzetí stavby: | nejpozději 1 kalendářní den po ukončení stavebních prací |
| 5. Počátek běhu záruční lhůty: | ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků |

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3. tohoto článku sjednána ve výši:

Cena za obnovu malého sálu tělocvičny

Cena bez DPH	824.792,14 Kč
DPH 21 %	173.206,35 Kč
Cena včetně DPH	997.998,49 Kč
(slovy: Devětsetdevadesátšedmtisícdevětsetdevadesátosm korun a čtyřicetdevět haléřů)	

Cena za obnovu velkého sálu tělocvičny

Cena bez DPH	5.593.916,69 Kč
DPH 21 %	1.174.722,50 Kč
Cena včetně DPH	6.768.639,19 Kč
(slovy: Šestmilionůsedmsetšedesátosmtisícšestsettřecetdevět korun a devatenáct haléřů)	

Celková cena díla společně

Cena celkem

Cena bez DPH	6.418.708,83 Kč
DPH 21 %:	1.347.928,85 Kč
Cena včetně DPH	7.766.637,68 Kč
(slovy: Sedmmilionůsedmsetšedesátšesttisícšestsettřicetsedm korun a šedesátosm haléřů)	

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektové dokumentaci. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
 - c) v případě ustanovení v čl. 4, odst. 9
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Vícepráce mohou být prováděny maximálně do výše limitů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví, konkrétně dle cenové soustavy ÚRS.

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veškeré náklady přeučtuje.
9. Objednatel má právo pověřit třetí osobu dodáním části Díla. V takovém případě Zhotovitel poníží cenu o danou část poddodávky, kde rozhodujícím dokumentem pro takové snížení je výkaz výměr, případně dohoda účastníků této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoli za dobu provádění Díla zvolit pro zhotovení i jen části Díla třetí osobu, přičemž Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a této třetí osobě veškerou součinnost k řádnému splnění Díla. Celková cena za Dílo podle této smlouvy pak bude ponížena o dodávku části Díla touto třetí osobou, přičemž práce provedené třetí osobou, resp. práce, které nebude provádět Zhotovitel, budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. Výše uvedené platí i pro použití materiálů, které se pro zhotovení díla zpracovávají. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednatel za takové dodávky 0,5% z ceny dodávky za předpokladu, že za tuto dílčí část Díla převezme záruku.
10. Na jednotlivé poddodávky realizované třetí osobou Objednatel připraví předávací protokol a Zhotovitel se zavazuje takto realizované bezvadné Dílo převzít. V případě prodlení díky dodávce třetí strany se posouvají termíny Díla zápisem do stavebního deníku odsouhlaseném Stavebním dozorem Objednatele.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 588/1992 Sb., o DPH) obsahovat:
 - celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad"
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 - v příloze výkaz výměr a soupis odsouhlasených provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím zhotovitele a zástupcem Objednatele
 - číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4.
5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.

7. V případě prodlení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s projektem, nebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděným projektem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro Objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TD) nepořádek do 5ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením Díla neodpovídá Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně Objednatel.
5. Nejpozději do 5ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany na jiné.
8. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, příp. činnosti koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejím provedením za přítomnosti zástupce Objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
10. Zhotovitel může v průběhu provádění stavby změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatel. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
11. Provádění stavby bude objednatel kontrolováno průběžně, jednou týdně se pak budou konat pravidelné kontrolní dny za účasti kontaktních osob objednatel a zhotovitel.
12. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitel, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatel. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitel
3. Za porušení povinností zhotovitel ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitel k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitel dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitel jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitel. V případě, že se pracovník zhotovitel odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, který také z předání a převzetí pořizuje zápis, který obsahuje prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavbyBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými

právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

8. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

11. Přejedání vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k opravovaným mostům má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem Díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenesie vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatel nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,015 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z ceny díla**, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převzme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečně bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč, za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní

pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

za zhotovitele - ve věcech technických:

[REDACTED]

5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

- a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Objednatel prohlašuje, že pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, zajistí a jmenuje koordinátora BOZP na pracovišti.
11. Zhotovitel umožní objednateli zajistit a strpět při provádění stavby výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případ výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný předpis.
12. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
13. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k výkonu pravomocí dle §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude dodavatel povinen požadovat po svých poddodavatelích.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 19. schůzi Rady města dne 26.06.2019 usnesením č. 28/19R/2019.

Přílohy:


Příloha č. 1a Rozpočet stavby obnovy velkého sálu tělocvičny

Příloha č. 1b Rozpočet stavby obnovy malého sálu tělocvičny

Příloha č. 2 Harmonogram prací

Ve Šluknově dne: 12.8.2019

Za objednatele:




Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



V Rynholci dne: 12.8.19

Za zhotovitele:



Ing. Ivan Sretter / Václav Tuček
jednatelé společnosti

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

②

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1901
Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

KSO: 801 51 12
Misto: ŠLUKNOV

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2019

Zadavatel:
MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:
Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020

Projektant:
ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Zpracovatel:
Nina Blavková Děčín

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 593 916,69

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
5 593 916,69
0,00

Výše daně
1 174 722,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 768 639,19

TUBEKO SPORT

spol. s r.o.
Na armádě 364
82 Rynbolec
920, D

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1901

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

Místo: ŠLUKNOV

Datum: 22. 2. 2019

Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	VELKÝ SÁL A NÁŘAĐOVNA - PODLAHA	5 593 916,69	6 768 639,19	
2	VELKÝ SÁL A NÁŘAĐOVNA - OSTATNÍ	2 754 755,42	3 333 254,06	STA
3	VELKÝ SÁL A NÁŘAĐOVNA - ELEKTROINSTALACE	2 658 528,27	3 216 819,21	STA
4	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	141 633,00	171 375,93	STA
		39 000,00	47 190,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL
Objekt:

1 - VELKÝ SÁL A NÁŘAĎOVNA - PODLAHA

KSO: ŠLUKNOV
Místo:

Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 754 755,42

DPH základní
snížená

Základ daně
2 754 755,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
578 498,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 333 254,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

Objekt:

1 - VELKÝ SÁL A NÁŘAŽOVNA - PODLAHA

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

951 - Ostatní konstrukce a práce

961 - Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

775 - Podlahy skládané - sportovní podlaha

2 754 755,42

900 184,46

539 106,55

220 430,60

74 077,30

146 353,30

81 027,98

59 619,33

1 854 570,96

214 683,37

1 639 887,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

Objekt:

1 - VELKÝ SÁL A NÁŘADOVNA - PODLAHA

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019

Projektant:

ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 754 755,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

900 184,46

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

539 106,55

1 K 965046111

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

m2 583,900 151,00 88 168,90 CS ÚRS 2019 01

"PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ"

"PO ODKRYTÍ CELÉ PLOCHY"

545 "tělocvična m.č. 101"

38,9 "nářadovna m.č. 102"

Součet

545,000

38,900

583,900

2 K 777131101

Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý

m2 583,900 150,00 87 585,00 CS ÚRS 2019 01

"PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ"

"PO ODKRYTÍ CELÉ PLOCHY"

545 "tělocvična m.č. 101"

38,9 "nářadovna m.č. 102"

Součet

545,000

38,900

583,900

3 K 632451101

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm

m2 583,900 254,00 148 310,60 CS ÚRS 2019 01

"PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ"

"PO ODKRYTÍ CELÉ PLOCHY"

545 "tělocvična m.č. 101"

38,9 "nářadovna m.č. 102"

Součet

545,000

38,900

583,900

4 K 632481213

Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie

m2 583,900 42,00 24 523,80 CS ÚRS 2019 01

545 "tělocvična m.č. 101"

38,9 "nářadovna m.č. 102"

Součet

545,000

38,900

583,900

5 K 632441212

Potěr anhydritový samonivelační lité C 20, tl. přes 30 do 35 mm

m2 583,900 268,00 156 485,20 CS ÚRS 2019 01

545 "tělocvična m.č. 101"

38,9 "nářadovna m.č. 102"

P Č	Typ P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	632481211	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z papíru potaženého fólií	m2	583,900	36,50	21 312,35	CS ÚRS 2019 01
	W		545 "tělocvična m.č. 101"		583,900			
	W		38,9 "nářadovna m.č. 102"		545,000			
	W		Součet na anhydritový potěr		38,900			
	W				583,900			
7	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	583,900	13,00	7 590,70	CS ÚRS 2019 01
	W		545 "tělocvična m.č. 101"		545,000			
	W		38,9 "nářadovna m.č. 102"		38,900			
	W		Součet		583,900			
8	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropěch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s fólií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	6,000	855,00	5 130,00	CS ÚRS 2019 01
	W		6 "po vybouraných zemních vrutech"		6,000			
D	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				220 430,60	
D	D	951	Ostatní konstrukce a práce				74 077,30	
9	K	953941211.R02	Zavěšování kotevnic prvků pod podlahou (kůly) - montáž a dodávka	kus	8,000	1 450,00	11 600,00	
10	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	583,900	107,00	62 477,30	CS ÚRS 2019 01
	W		545 "tělocvična m.č. 101"		545,000			
	W		38,9 "nářadovna m.č. 102"		38,900			
	W		Součet		583,900			
D	D	961	Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí				146 353,30	
11	K	775511810	Demontáž podlah výškových s lištami přibíjených	m2	583,900	85,00	49 631,50	CS ÚRS 2019 01
	W		545 "tělocvična m.č. 101"		545,000			
	W		38,9 "nářadovna m.č. 102"		38,900			
	W		Součet		583,900			
12	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	583,900	79,00	46 128,10	CS ÚRS 2019 01
	W		545 "tělocvična m.č. 101"		545,000			
	W		38,9 "nářadovna m.č. 102"		38,900			
	W		Součet		583,900			
13	K	762522812.R01	Demontáž druhé vrstvy polštářů se špalky	m2	583,900	83,00	48 463,70	
	W		545 "tělocvična m.č. 101"		545,000			
	W		38,9 "nářadovna m.č. 102"		38,900			
	W		Součet		583,900			
14	K	976074141	Vybourání kovových mader, zábradlí, dvířek, zděh, kotevnic želez kotevnic želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene	kus	6,000	355,00	2 130,00	CS ÚRS 2019 01
	W		6 "zemní úchyty"		6,000			
D	D	997	Přesun sutě				81 027,98	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	36,840	620,00	22 840,80	CS ÚRS 2019 01
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,840	235,00	8 657,40	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	2 099,880	11,00	23 098,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		36,84*57		2 099,880			
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	28,027	550,00	15 414,85	CS ÚRS 2019 01
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	8,813	1 250,00	11 016,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		36,84-28 027		8,813			
D	998		Přesun hmot				59 619,33	
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace -vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	48,471	1 230,00	59 619,33	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 854 570,96	
D	713		Izolace tepelné				214 683,37	
21	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	583,900	65,00	37 953,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		545 "tělocvična"		545,000			
	VV		38,9 "nářadovna"		38,900			
	VV		Součet		583,900			
22	M	28375908	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm	m2	595,578	89,00	53 006,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		583,9*1,02		595,578			
23	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	583,900	72,00	42 040,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"VČETNĚ VYŘEZÁNÍ OTVORŮ PRO KLINY"					
	VV		545 "tělocvična"		545,000			
	VV		38,9 "nářadovna"		38,900			
	VV		Součet		583,900			
24	M	63151436	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 40mm	m2	595,578	117,00	69 682,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		583,9*1,02		595,578			
25	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	775		Podlahy skládané - sportovní podlaha				1 639 887,59	
26	K	775591197 R01	Montáž a dodávka přídavné podložky ke klinkům tl. 20 mm (sportovní podlaha)	m2	583,900	50,00	29 195,00	
	VV		545 "tělocvična m.č. 101"		545,000			
	VV		38,9 "nářadovna m.č. 102"		38,900			
	VV		Součet		583,900			
27	K	775591197 R02	Montáž a dodávka rektifikačních klinků plastových tl. 18-40mm (sportovní podlaha)	m2	583,900	48,00	28 027,20	
	VV		545 "tělocvična m.č. 101"		545,000			
	VV		38,9 "nářadovna m.č. 102"		38,900			
	VV		Součet		583,900			
28	K	775591197 R03	Montáž a dodávka sportovní podlahy-spodní sportovní dřevěný rošt 30/40mm tl. 39mm, odpružený zapadávací prvek tl. 14,5mm, dřevěný rošt 25,5/60mm tl. 25mm, palubka celomasiv nordic jasan 129x3700x22mm lakovaná 9x z výroby PU laky	m2	583,900	2 420,00	1 413 038,00	
	VV		"VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU"					
	VV		545 "tělocvična m.č. 101"		545,000			

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	775591197.R04	38,9 "nářadovna m.č. 102" Součet Montáž a dodávka sportovní podlahy - barevné řešení - basketbal - vymezená území trestního hodu, středový kruh 72 "viz v.č. D.10" Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory) 545 "télcovična m.č. 101" 38,9 "nářadovna m.č. 102" Součet	m2	38 900 533 900 72 000 72 000 583 900 545 000 38 900 583 900	230,00 70,00	16 580,00 40 873,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	775591313	Lakovací nátěr podlah dřevěných Příplatek k cenám za provedení vodorovného značení (lajnování), šířky do 50 mm "Lajnování - volejbal, basketbal, tenis, badminton - viz v.č. D.9"	m	643,392	60,00	38 603,52	CS ÚRS 2019 01
31	K	783998211	23,78*4+10,98*2+9*2+4*4 Mezisoučet volejbal 18*2+9*4+1*4 Mezisoučet tenis (13,4*4+6,1*6+4,7*2)*2 Mezisoučet badminton 28*2+15*3+5,8*4+4,9*2 2*3,14*1,25+0,375*4 2*3,14*1,75 2*3,14*3,5 0,1*12+2,99*4 2*3,14*4,4 Mezisoučet basketbal Součet		151,080 151,080 76,000 76,000 199,200 199,200 134,000 9,350 10,990 21,980 13,160 27,632 217,112 643,392			
32	K	775449121	Montáž lišty ukončovací připevněné vruty 28,955*2+17,376*2+0,2*4 -(1,25+1,8+0,8) Mezisoučet m.č. 101 5,75*2+3,3*2+0,125*2+4,82*2+0,4*2 -1,25 Mezisoučet m.č. 102 Součet	m	119,152 95,462 -3,850 91,612 28,780 -1,250 27,540 119,152	70,00	8 340,64	CS ÚRS 2019 01
33	M	61418154.R02	lišta odvětrávací podlahové včetně rohů a ukončení (sportovní podlahy) 119,152*1,1	m	131,067 131,067	190,00	24 902,73	
34	K	775591197.R05	Montáž a dodávka přechodové lišty/nájezdy železně opatřeny nátlárem	m	2,050	950,00	1 947,50	
35	K	998775202	Přesun hmoř pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,200	12 000,00	38 400,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL
Objekt:

2 - VELKÝ SÁL A NÁŘAŽOVNA - OSTATNÍ

KSO:	ŠLUKNOV	CC CZ:	22. 2. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	MÚ ŠLUKNOV	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49825020
		DIČ:	CZ49825020
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soutis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 658 528,27

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 658 528,27	21,00%	558 290,94
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

3 216 819,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL
Objekt: 2 - VELKÝ SÁL A NÁŘAĐOVNA - OSTATNÍ
Místo: ŠLUKNOV
Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV
Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019
Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřních	307 155,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	730 509,22
94 - Lešení a stavební výtahy	146 732,80
951 - Ostatní konstrukce a práce	122 306,26
952 - Vnitřní vybavení	324 460,00
961 - Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí	137 010,16
997 - Přesun sutě	62 863,25
998 - Přesun hmot	16 644,25

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	70 331,44
763 - Konstrukce suché výstavby	44 147,13
766 - Konstrukce truhlářské	389 890,58
767 - Konstrukce zámečnické	97 800,00
7671 - Lavičky	213 855,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	40 758,96
784 - Dokončovací práce - malby	67 657,98
786 - Dokončovací práce - žaluzie	614 673,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

Objekt: 2 - VELKÝ SÁL A NÁŘAĐOVNA - OSTATNÍ

Místo: ŠLUKNOV

Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 658 528,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 117 172,47

1	K	612325412	Úprava povrchů vnitřních Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% 5,158*(29,99*2+17*2+0,55*4) -(1,2*1,5*38)*2 Součet stěny nad dřevěným obkladem	m2	359,296 496,096 -136,800 359,296	235,00	84 434,56	CS ÚRS 2019 01
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 5,158*(29,99*2+17*2+0,55*4) -(1,2*1,5*38)*2 Součet stěny nad dřevěným obkladem	m2	359,296 496,096 -136,800 359,296	53,00	19 042,69	CS ÚRS 2019 01
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelů stěn 5,158*(29,99*2+17*2+0,55*4) -(1,2*1,5*38)*2 Součet stěny nad dřevěným obkladem	m2	359,296 496,096 -136,800 359,296	206,00	74 014,98	CS ÚRS 2019 01
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 5,158*(29,99*2+17*2+0,55*4) -(1,2*1,5*38)*2 Součet stěny nad dřevěným obkladem	m2	359,296 496,096 -136,800 359,296	145,00	52 087,92	CS ÚRS 2019 01
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. (1,2*2+1,5*2)*38*2	m	410,400	189,00	77 565,60	CS ÚRS 2019 01

Ostatní konstrukce a práce, bourání

730 509,22

Lešení a stavební výtahy

146 732,80

6	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,8 m, výšky do 10 m 8*30 Mezisoučet pro montáž venkovních žaluzií 7*(29*2+18*2)	m2	898,000 240,000 240,000 658,000	42,00	37 716,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--	-------	-----------	----------------

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	P							
			Mezisoučet, pro montáž vnitřního obkladu stěn a opravy omítek		658,000			
			Součet		898,000			
7	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	42 840,000	1,77	75 826,80	CS ÚRS 2019 01
			240*14 "cca 14 dní"					
			Mezisoučet pro montáž venkovních žaluzií		3 360,000			
			7*(29*2+18*2)*60 "cca 2 měsíce"		3 360,000			
			Mezisoučet pro montáž vnitřního obkladu stěn a opravy omítek		39 480,000			
			Součet		39 480,000			
			42 840,000					
8	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	898,000	32,00	28 736,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	949121113	Montáž lešení lehkého kožového dílčového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	248,00	496,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	949121213	Montáž lešení lehkého kožového dílčového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	sada	120,000	31,00	3 720,00	CS ÚRS 2019 01
			2 *60 "cca 2 měsíce"		120,000			
11	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kožového dílčového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2019 01
D	951		Ostatní konstrukce a práce				122 306,26	
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	243,180	42,00	10 213,56	CS ÚRS 2019 01
			1,2*1,5*38*2 "okna"		136,800			
			1,3*2+1,8*2,1 "dveře"		6,380			
			100 "ostatní"		100,000			
			Součet		243,180			
13	K	944511811.R01	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken ke zpětné montáži	m2	298,900	15,00	4 483,50	
			5*(29,89*2)		298,900			
14	K	944511210.R01	Zpětná montáž ochranné sítě na novém ocelovém lanku a novými úchyty (včetně dodávky lanka pr. 4mm a úchyty)	m2	298,900	72,00	21 520,80	
			5*(29,89*2)		298,900			
15	K	952900000.R04	Výšková úprava stávajícího sportovního vybavení - tyče, žebřík	kus	7,000	630,00	4 410,00	
			6 "tyče"		6,000			
			1 "žebřík"		1,000			
			Součet		7,000			
16	K	952900000.R05	Zafrezování kování do podlahy, zpětná montáž pro špihací tyče, žebřík a kladiny	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
17	K	619996125	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním svíslých ploch	m2	5,070	730,00	3 701,10	CS ÚRS 2019 01
			"PROVIZORNÍ ZABRANA V MÍSTĚ SPOJOVACÍHO KRČKU - 1 NP"					
			1,95*2,6		5,070			
18	K	952900000.R06	Demontáž a zpětná montáž svítidla včetně uložení	kus	11,000	1 000,00	11 000,00	
19	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé	m2	583,900	107,00	62 477,30	CS ÚRS 2019 01
			výšky podlaží přes 4 m					
			545 "těllocvična m.č. 101"		545,000			
			38,9 "nařadovna m.č. 102"		38 900			
			Součet		583,900			
D	952		Vnitřní vybavení				324 460,00	
20	K	900000005	M+D basketbalového koše na ocelové sklopné konstrukci opatřené aretačním šroubem,deska 105x180 cm,na chem kotvu	kus	2,000	45 612,00	91 224,00	
21	K	900000006	M+D světelné tabule - časomíry pro halové sporty 150x100x4 cm, dálkové ovládání bezdrátové	kus	1,000	76 912,00	76 912,00	
22	K	900000007	M+D držáků volejbalových a tenisových sloupků nosnost 15kg	kus	1,000	5 654,00	5 654,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	9000000008	M+D vestavěné skříně 2652x1900x420mm z MDF desek II, 18 mm včetně polic, dveří, zámků a kování	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
24	K	9000000009	M+D oka s metrickým závitem pozink M10/200 kotvené do chem.kotvy+pozink.řetěz 5mm dl. 1m+karabina hasičská 50x5mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	
25	K	9000000010	M+D plechové skříně 1950x1200x500 mm barva antracit šedá, 4palice, nosnost 60 kg, uzamykatelná	kus	4,000	7 930,00	31 720,00	
26	K	9000000011	speciální mycí stroj na údržbu sportovní podlahy - dodávka	kus	1,000	93 500,00	93 500,00	
D 961							137 010,16	
27	K	767691823	Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2 2-2 "žáruběn zůstane stavající"	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	435,600	135,00	58 806,00	CS ÚRS 2019 01
			1,95*(17+0,55*2+0,05*2)		35,490			
			-1,95*(1,8+1,25)		-5,948			
			7,3*(17+0,55*2+0,05*2)		132,860			
			-(0,8*1,97)		-1,576			
			Mezisoučet čelní stěny		160,826			
			7,3*(29,89+0,05*2)*2		437,854			
			-(1,2*1,5*38)*2		-136,800			
			7,3*0,4*24		70,080			
			-96,36 "odpočet obkladů sloupů"		-96,360			
			Mezisoučet boční stěny		274,774			
			Součet		435,600			
29	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	435,600	45,00	19 602,00	CS ÚRS 2019 01
			"viz pol.č. 7664118112" 435,6		435,600			
30	K	766431812	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	96,360	112,00	10 792,32	CS ÚRS 2019 01
			7,3*(0,4*2+0,3)*6*2		96,360			
			Mezisoučet pilíře bočních stěn		96,360			
			Součet		96,360			
31	K	766431822	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů	m2	96,360	39,00	3 758,04	CS ÚRS 2019 01
			"viz pol.č. 766431811" 96,36		96,360			
32	K	766431820.R01	Demontáž krytů topného tělesa dřevěných včetně horní desky	m2	73,529	230,00	16 911,67	
			1,23*(29,89*2)		73,529			
33	K	976082141.R02	Demontáž basketbalového koše s deskou (bez kovové konstrukce)	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	
34	K	976082141.R03	Demontáž dřevěného žebříku včetně 2ks ocelových tyčí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
			1 "bez náhrady"		1,000			
35	K	978013141	Odlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	359,296	28,00	10 060,29	CS ÚRS 2019 01
			5,158*(29,99*2+17*2+0,55*4)		496,096			
			-(1,2*1,5*38)*2		-136,800			
			Součet m č 101		359,296			
36	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	347,268	33,00	11 459,84	CS ÚRS 2019 01
			5,158*(29,99*2+17*2+0,55*4)*0,7 "cca 70%"		347,268			
			Součet stěny nad novým dřevěným obkladem - m č 101		347,268			
D 997							62 863,25	
37	K	997013211	Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halvy výšky do 6 m	t	23,109	620,00	14 327,58	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,109	237,00	5 476,83	CS ÚRS 2019 01
39	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 317,213	11,00	14 489,34	CS ÚRS 2019 01
			23,109*57		1 317,213			
40	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 201	t	6,094	500,00	3 047,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904	t	17,015	1 500,00	25 522,50	CS ÚRS 2019 01
			23,109		23,109			
			-6,094		-6,094			
			Součet		17,015			
	D	998	Přesun hmot				16 644,25	
42	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	9,511	1 750,00	16 644,25	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 539 115,80	
	D	713	Izolace tepelné				70 331,44	
43	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytými dráty a závlačkami	m2	127,496	95,00	12 112,12	CS ÚRS 2019 01
			2,015*17,376		35,013			
			-0,8*1,97		-1,576			
			Mezisoučet čelní stěna (vnější)		33,437			
			(2,015-0,445)*29,955*2		94,059			
			Mezisoučet boční stěny - za lavicemi		94,059			
			Součet		127,496			
44	M	63150929	deska tepelné izolace akustická 1200x600 tl.40 mm	m2	130,046	420,00	54 619,32	CS ÚRS 2019 01
			"reakce na oheň A1, tepelný odpor -1,14m2KW"					
			"akustická absorpce aw=1"					
			127,496*1,02		130,046			
45	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,300	12 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				44 147,13	
46	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez T1	m2	38,900	890,00	34 621,00	CS ÚRS 2019 01
			38,9 "nářadovna - m č. 102"		38,900			
47	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	28,790	155,00	4 462,45	CS ÚRS 2019 01
			5,75*2+3,3*2+0,125*2+4,82*2+0,4*2		28,790			
			Mezisoučet nářadovna m č. 102		28,790			
			Součet		28,790			
48	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	38,900	27,00	1 050,30	CS ÚRS 2019 01
			38,9 "nářadovna - m č. 102"		38,900			
49	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	40 133,750	0,10	4 013,38	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				389 890,58	

P Č	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K 766416233	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2 "výplně s vodorovným kladením na stíh s přízanými spárami" "šroubovány vruty skrz do podkladního roštu, vruty zahloubeny" 2,012*(29,955*2+17,376*2+0,355*4) -0,8*1,97+1,25*1,97+1,8*2,07 "odpočet dveří" -0,425*(4,144*2+4,162*5*2+2,676) "odpočet lavičky" (1,25+1,97*2)*0,20 "ostění" (1,80+2,07*2)*0,20 "ostění" Součet překlíčka březová v kvalitě B/BB v tl. 15mm se sraženou hranou R2, lakovaná laky PU 3x včetně dodávky vrutů 165,43*1,1	m2	165,430	190,00	31 431,70	CS ÚRS 2019 01
51	M 60623495 R03		m2	181,973	910,00	165 595,43	
52	K 766417211 R01	Montáž a dodávka podkladního roštu stěn z hoblovaných latí 40x90mm v rozponu cca 500 mm 2,012*(29,955*2+17,376*2+0,355*4) -0,8*1,97+1,25*1,97+1,8*2,07 "odpočet dveří" -0,425*(4,144*2+4,162*5*2+2,676) "odpočet lavičky" (1,25+1,97*2)*0,20 "ostění" (1,80+2,07*2)*0,20 "ostění" Součet	m2	165,430	258,00	42 680,94	
53	K 766434333	Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy do 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2 2,012*(0,4*2+0,3)*5*2 Mezisoučet pilíře bočních stěn Součet	m2	26,558	344,00	9 135,95	CS ÚRS 2019 01
54	M 60623495 R03	překlíčka březová v kvalitě B/BB v tl. 15mm se sraženou hranou R2, lakovaná laky PU 3x včetně dodávky vrutů 26,558*1,1	m2	29,214	910,00	26 584,74	
55	K 766437311 R01	Montáž a dodávka podkladního roštu sloupů a pilířů z hoblovaných latí 40x90mm v rozponu cca 500 mm 2,012*(0,4*2+0,3)*6*2 Mezisoučet pilíře bočních stěn Součet	m2	26,558	258,00	6 851,96	
56	K 766417211 R02	Lištování horní hrany obkladu - montáž a dodávka "stěny i sloupů" 29,955*2+17,376*2+0,355*4+0,4*24	m	105,682	230,00	24 306,86	
57	K 766417211 R03	Ukončení obkladu u dveří nerezové L profily dl. 2000 mm - montáž a dodávka	kus	6,000	750,00	4 500,00	
58	K 766417211 R04	Bezpečnostní ochranné prvky sloupů U profil materiál molitan potažený koženkou, spodní strana překlíčka v 2015 mm - montáž a dodávka	kus	11,000	3 623,00	39 853,00	
59	K 766417211 R05	Bezpečnostní ochranné prvky sloupů L profil materiál molitan potažený koženkou, spodní strana překlíčka v 2015 mm - montáž a dodávka	kus	5,000	2 714,00	13 570,00	
60	K 766699313 R01	Demontáž a zpětná montáž žebřin do původních drážek, včetně příšroubování ocel. pozink. úhelníku L 70x70x7mm dl. 70mm (s uložením)	kus	9,000	350,00	3 150,00	
61	K 953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmei, velikost M 16, hloubka 125 mm "ukotvení žebřin do podlahy"	kus	18,000	94,00	1 692,00	CS ÚRS 2019 01
62	K 953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm "ukotvení žebřin do podlahy"	kus	18,000	141,00	2 538,00	CS ÚRS 2019 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m	%	1,500	12 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
Konstrukce zámečnické								
64	K	767113100.R01	Demontáž a zpětná montáž basketbalového koše vč. úchytyových lan, opálení a nátěru ocel.konstrukce	kus	4,000	4 500,00	97 800,00	
65	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2019 01
66	M	55340912.R01	"PŘED OSAZENÍM NUTNO PROVÉŘIT ÚNOSTNOST STÁV ZÁRUBNĚ"		2,000			
67	M	55340912.R02	dveře ocelové pozinkované interiérové dvoukřídle 1250x1970mm, tl. plechu 0,8mm, povrchová úprava nástřik RAL 9003	kus	1,000	27 208,00	27 208,00	
68	M	55340912.R02	dveře ocelové pozinkované interiérové dvoukřídle 1800x2070mm, tl. plechu 0,8mm, povrchová úprava nástřik RAL 9003	kus	1,000	28 350,00	28 350,00	
69	M	767649195	Montáž dveří ocelových doplňků dveří - zámku	kus	2,000	348,00	696,00	CS ÚRS 2019 01
70	M	54926045	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2019 01
71	M	54914632	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klíka-klíka F4 krytka	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2019 01
72	M	767649193	Montáž dveří ocelových doplňků dveří stavební křídla	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
73	M	54916362	kování dveřní stavební dveří K501 lak	kus	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2019 01
74	M	767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
75	M	54917265.R01	dveřní zavírač s aretačním ramínkem	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
76	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m	%	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
Lavičky								
77	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	385,970	115,00	44 386,55	CS ÚRS 2019 01
78	M	14550230.R01	"příčné profily 35x35x2,5mm - laviče" (0,455+0,145+0,355+0,059)*2,55 *114 "patní plechy P5-100x100mm" 0,1*0,1*40 *114*2 Součet	kg	402,268	95,00	38 215,46	CS ÚRS 2019 01
79	M	13530000.R18	"podélné profily 35x35x2,5mm - laviče" (4,144*2+4,162*5*2+2,676)*2,55 *3 "profil ocelový čtvercový uzavřený 35x35x2,5mm" (294,77+402,268)/1000*1,1	kg	402,268	28 300,00	21 706,10	
80	K	766699211	patní plech P5-100x100mm s dvěma otvory 114*2	kg	228,000	58,00	13 224,00	
81	M	60623495.R04	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí desek lavič, šířky do 500 mm	m	52,584	190,00	9 990,96	CS ÚRS 2019 01
82	K	766416233	4,144*2+4,162*5*2+2,676 překlička brezová v dílcích v tl. 18mm se sraženou hranou R2, lakovaná laky PU 3x včetně dodávky vrutu (4,144*2+4,162*5*2+2,676)*0,355*1,1	m2	20,534	980,00	20 123,32	
83	K	766416233	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	22,348	190,00	4 246,12	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	60623495.R04	0,425*(4,144*2+4,162*5*2+2,676)*1,1 prekládka březová v dílcích v tl. 18mm se sraženou hranou R2, lakovaná laky PU 3x včetně dodávky vrutů	m2	22,348	980,00	24 091,34	
84	K	953961111	0,425*(4,144*2+4,162*5*2+2,676)*1,1 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene (mel. velikost M 8, hloubka 80 mm)	kus	456,000	32,00	14 592,00	CS ÚRS 2019 01
85	K	953965112	114*4 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm	kus	456,000	40,00	18 240,00	CS ÚRS 2019 01
86	K	998767202	114*4 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,420	12 000,00	5 040,00	CS ÚRS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				40 758,96	
87	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním (1,25+1,97*2)*0,25 (1,80+2,07*2)*0,25 Mezisoučet stávající zárubně Součet	m2	2,783	130,00	361,79	CS ÚRS 2019 01
88	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením 4 Mezisoučet ocelový nosník pro šplhací lana 4 Mezisoučet ocelový nosník pro šplhací tyče 9*2 Mezisoučet nedemontované ocelové kce basketbalových košů Součet	m2	26,000	138,00	3 588,00	CS ÚRS 2019 01
89	K	783301311	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovačem vodou ředitelným (1,25+1,97*2)*0,25 (1,80+2,07*2)*0,25 Mezisoučet stávající zárubně 4 Mezisoučet ocelový nosník pro šplhací lana 4 Mezisoučet ocelový nosník pro šplhací tyče 9*2 Mezisoučet nedemontované ocelové kce basketbalových košů "příčné profily 35x35x2,5mm - lavice" (0,455+0,145+0,355+0,059)*0,035*4 *114 "podélné profily 35x35x2,5mm - lavice" (4,144*2+4,162*5*2+2,676)*0,035*4 *3 "palní plechy P5-100x100mm" 0,1*0,1*2 *114*2 Mezisoučet ocelová kce laviček Součet	m2	71,611	55,00	3 938,61	CS ÚRS 2019 01
90	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický (1,25+1,97*2)*0,25 (1,80+2,07*2)*0,25 Mezisoučet stávající zárubně	m2	71,611	102,00	7 304,32	CS ÚRS 2019 01

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	783315101		m2	71,611	98,00	7 017,88	CS ÚRS 2019 01
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelový nosník pro špihací lana		4,000			
✓	✓	✓	4		4,000			
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelový nosník pro špihací tyče		4,000			
✓	✓	✓	9*2		4,000			
✓	✓	✓	Mezisoučet nedemontované ocelové kce basketbalových košů		18,000			
✓	✓	✓	"příčné profily 35x35x2,5mm - lavice"		18,000			
✓	✓	✓	(0,455+0,145+0,355+0,059)*0,035*4 *114		16,183			
✓	✓	✓	"podélné profily 35x35x2,5mm - lavice"		22,085			
✓	✓	✓	(4,144*2+4,162*5*2+2,676)*0,035*4 *3					
✓	✓	✓	"patní plechy P5-100x100mm"					
✓	✓	✓	0,1*0,1*2 *114*2					
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelová kce laviček		4,560			
✓	✓	✓	0,1*0,1*2 *114*2		42,828			
✓	✓	✓	Součet		71,611			
✓	✓	✓	Mezínátěr zámečnických konstrukcí jednotnásobný syntetický standardní					
✓	✓	✓	(1,25+1,97*2)*0,25		1,298			
✓	✓	✓	(1,80+2,07*2)*0,25		1,485			
✓	✓	✓	Mezisoučet stávající zárubně		2,783			
✓	✓	✓	4		4,000			
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelový nosník pro špihací lana		4,000			
✓	✓	✓	4		4,000			
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelový nosník pro špihací tyče		4,000			
✓	✓	✓	9*2		4,000			
✓	✓	✓	Mezisoučet nedemontované ocelové kce basketbalových košů		18,000			
✓	✓	✓	"příčné profily 35x35x2,5mm - lavice"		18,000			
✓	✓	✓	(0,455+0,145+0,355+0,059)*0,035*4 *114		16,183			
✓	✓	✓	"podélné profily 35x35x2,5mm - lavice"		22,085			
✓	✓	✓	(4,144*2+4,162*5*2+2,676)*0,035*4 *3					
✓	✓	✓	"patní plechy P5-100x100mm"					
✓	✓	✓	0,1*0,1*2 *114*2					
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelová kce laviček		4,560			
✓	✓	✓	0,1*0,1*2 *114*2		42,828			
✓	✓	✓	Součet		71,611			
92	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednotnásobný syntetický standardní	m2	71,611	105,00	7 519,16	CS ÚRS 2019 01
✓	✓	✓	(1,25+1,97*2)*0,25		1,298			
✓	✓	✓	(1,80+2,07*2)*0,25		1,485			
✓	✓	✓	Mezisoučet stávající zárubně		2,783			
✓	✓	✓	4		4,000			
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelový nosník pro špihací lana		4,000			
✓	✓	✓	4		4,000			
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelový nosník pro špihací tyče		4,000			
✓	✓	✓	9*2		4,000			
✓	✓	✓	Mezisoučet nedemontované ocelové kce basketbalových košů		18,000			
✓	✓	✓	"příčné profily 35x35x2,5mm - lavice"		18,000			
✓	✓	✓	(0,455+0,145+0,355+0,059)*0,035*4 *114		16,183			
✓	✓	✓	"podélné profily 35x35x2,5mm - lavice"		22,085			
✓	✓	✓	(4,144*2+4,162*5*2+2,676)*0,035*4 *3					
✓	✓	✓	"patní plechy P5-100x100mm"					
✓	✓	✓	0,1*0,1*2 *114*2					
✓	✓	✓	Mezisoučet ocelová kce laviček		4,560			
✓	✓	✓	0,1*0,1*2 *114*2		42,828			
✓	✓	✓	Součet		71,611			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	783606867	Odstřanění nátěrů z armatur a kovových potrubí přes DN 50 do DN 100 mm opálením	m	40,400	25,00	1 010,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		Mezisoučet špihací tyče		21,600			
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		Mezisoučet tyče u žebříku		10,800			
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet nosná konstrukce kruhů		8,000			
	VV		Součet		40,400			
94	K	783606869	Odstřanění nátěrů z armatur a kovových potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okantčováním	m	40,400	22,00	888,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		Mezisoučet špihací tyče		21,600			
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		Mezisoučet tyče u žebříku		10,800			
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet nosná konstrukce kruhů		8,000			
	VV		Součet		40,400			
95	K	783601731	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	40,400	23,00	929,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		Mezisoučet špihací tyče		21,600			
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		Mezisoučet tyče u žebříku		10,800			
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet nosná konstrukce kruhů		8,000			
	VV		Součet		40,400			
96	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	40,400	65,00	2 628,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		Mezisoučet špihací tyče		21,600			
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		Mezisoučet tyče u žebříku		10,800			
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet nosná konstrukce kruhů		8,000			
	VV		Součet		40,400			
97	K	783615561	Mezní nátěr armatur a kovových potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	40,400	65,00	2 626,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		Mezisoučet špihací tyče		21,600			
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		Mezisoučet tyče u žebříku		10,800			
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet nosná konstrukce kruhů		8,000			
	VV		Součet		40,400			
98	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m	40,400	73,00	2 949,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		Mezisoučet špihací tyče		21,600			
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		Mezisoučet tyče u žebříku		10,800			
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet nosná konstrukce kruhů		8,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet 40,400								
D	784		Dokončovací práce - malby				67 657,98	
99	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,612	3,00	241,84	CS ÚRS 2019 01
			2,8*(5,75*2+3,3*2+0,125*2+4,82*2+0,4*2) "nářadovna m.č. 102 - STĚNY"		80,612			
100	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,612	25,00	2 015,30	CS ÚRS 2019 01
			2,8*(5,75*2+3,3*2+0,125*2+4,82*2+0,4*2) "nářadovna m.č. 102 - STĚNY"		80,612			
101	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,206	65,00	5 148,39	CS ÚRS 2019 01
			"nářadovna m.č. 102 - nad omyvatelným soklem"					
			1,4*(5,75*2+3,3*2+0,125*2+4,82*2+0,4*2) "STĚNY"					
			38,9 "SDK STROP"					
			Součet					
102	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,306	70,00	2 821,42	CS ÚRS 2019 01
			"OMYVATELNÝ NÁTER"					
			1,4*(5,75*2+3,3*2+0,125*2+4,82*2+0,4*2) "nářadovna - m.č. 102"		40,306			
103	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby línované na línovacích automatech, v odstínu středně sytý	m2	40,306	45,00	1 813,77	CS ÚRS 2019 01
			"OMYVATELNÝ NÁTER"					
			1,4*(5,75*2+3,3*2+0,125*2+4,82*2+0,4*2) "nářadovna - m.č. 102"		40,306			
104	K	784211143	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou prachost při provádění svisku 2 barev	m	28,790	15,00	431,85	CS ÚRS 2019 01
			"OMYVATELNÝ NÁTER"					
			(5,75*2+3,3*2+0,125*2+4,82*2+0,4*2) "nářadovna - m.č. 102"		28,790			
105	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	496,096	27,00	13 394,59	CS ÚRS 2019 01
			5,158*(29,99*2+17*2+0,55*4)		496,096			
			Součet stěny nad dřevěným obkladem - m.č. 101		496,096			
106	K	784211115	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	496,096	75,00	37 207,20	CS ÚRS 2019 01
			5,158*(29,99*2+17*2+0,55*4)		496,096			
			Součet stěny nad dřevěným obkladem - m.č. 101		496,096			
107	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	583,900	6,80	3 970,52	CS ÚRS 2019 01
			545 "tělcovična m.č. 101"		545,000			
			38,9 "nářadovna m.č. 102"		38,900			
			Součet		583,900			
108	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m	m2	613,095	1,00	613,10	CS ÚRS 2019 01
			583,9*1,05		613,095			
D	786		Dokončovací práce - žaluzie				614 673,86	
109	K	786627121	Montáž zastřešujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová	m2	58,400	487,00	33 310,80	CS ÚRS 2019 01
			1,2*1,5*38 "okna na SV"		58,400			
110	M	55345200 R01	žaluzie venkovní AL 1dlná typ Z-90 1200x1500 mm horní profil z válcované oceli 58x56mm, ovládání el motorem, s větrným čidlem a automat. zatáhováním, boční vedení ve vodících lištách 20x20mm	kus	38,000	14 985,00	569 430,00	
111	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	596 653,200	0,02	11 933,06	CS ÚRS 2019 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 240,00	

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							
112	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2019 01
			3 "STĚHOVÁNÍ SPORTOVNÍHO NÁČINÍ A SKLÁNÍ"		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL
Objekt:

3 - VELKÝ SÁL A NÁŘAĎOVNA - ELEKTROINSTALACE

KSO:	ŠLUKNOV	CC-CZ:	22. 2. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
MÚ ŠLUKNOV		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49825020
Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH		DIČ:	CZ49825020
Projektant:		IČ:	
ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		141 633,00	
DPH - základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	141 633,00	21,00%	29 742,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		171 375,93	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

Objekt:

3 - VELKÝ SÁL A NÁŘADOVNA - ELEKTROINSTALACE

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum:

22. 2. 2019

Projektant:

ZEFRAPROJEKT Ústí
nad Labem

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

21-M2 - Materiál elektromontážní

21-M4 - Elektromontáže

21-M7 - PPV

21-M73 - Kompletační činnost a revize

141 633,00

141 633,00

57 200,00

43 085,00

25 848,00

15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

Objekt:

3 - VELKÝ SÁL A NÁŘAĐOVNA - ELEKTROINSTALACE

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M Práce a dodávky M								
D	21-M2		Materiál elektromontážní				57 200,00	
1	M	434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	2,000	186,00	372,00	
2	M	434004.1	jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A	ks	4,000	225,00	900,00	
3	M	438502	proudový chránič 4pól OFI-40-4-030AC 10kA	ks	1,000	998,00	998,00	
4	M	410193	spínač železový Tango 6410-0-0378	ks	4,000	155,00	620,00	
5	M	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	4,000	25,00	100,00	
6	M	410011	spínač 10A/250Vstř TANGO fáz. 1	ks	1,000	155,00	155,00	
7	M	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	12,000	165,00	1 980,00	
8	M	420091.1	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	12,000	25,00	300,00	
9	M	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	10,000	10,00	100,00	
10	M	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč KO68 +S66	ks	10,000	15,00	150,00	
11	M	312212	krabice D9125 IP55 88x88/2úch 4xESI13,5 5x2,5Cu	ks	65,000	45,00	2 925,00	
12	M	333021	lišta vkládací LV 18x13	m	30,000	55,00	1 650,00	
13	M	333031	lišta vkládací LV 24x22	m	15,000	78,00	1 170,00	
14	M	333171	lišta vkládací LH 60x40	m	40,000	85,00	3 400,00	
15	M	340111	elektroinstal kanál EKD 100x40	m	45,000	299,00	13 455,00	
16	M	900001	Montážní materiál (úchyty, hmožděnky a pod.)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
17	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	150,000	15,50	2 325,00	
18	M	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	520,000	19,00	9 880,00	
19	M	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	100,000	19,80	1 980,00	
20	M	35822900.R01	profes pro kabely a lišty 5 %	%	5,000	1 405,00	7 025,00	
21	M	35822900.R02	materiál podružný 3%	%	3,000	1 405,00	4 215,00	
D 21-M4 Elektromontáže								43 085,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	210120401	jistič vč. zapojení 1pól/25A	ks	2,000	500,00	1 000,00	
23	K	210120401	jistič vč. zapojení 1pól/25A	ks	4,000	500,00	2 000,00	
24	K	210120492	proudový chránič vč. zapojení 4pól/63A	ks	1,000	550,00	550,00	
25	K	210110091	spínač zapuštěný vč. zapojení s plynulou regulací	ks	4,000	150,00	600,00	
26	K	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,000	150,00	150,00	
27	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	12,000	95,00	1 140,00	
28	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	10,000	60,00	600,00	
29	K	210010321	krabicová rozvodka vč. svorkov. a zapojení(-KR68)	ks	10,000	60,00	600,00	
30	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8111	ks	65,000	85,00	5 525,00	
31	K	210010111	mini lišta vkladací pevně uložená do š. 20mm	m	30,000	42,00	1 260,00	
32	K	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š. 40mm	m	15,000	42,00	630,00	
33	K	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š. 80mm	m	40,000	42,00	1 680,00	
34	K	210010107	lišta vkladací úplná pevně uložená do š. 120mm	m	45,000	42,00	1 890,00	
35	K	219990011	úprava stávajícího rozvaděče	hod	6,000	650,00	3 900,00	
36	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	150,000	28,00	4 200,00	
37	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	520,000	28,00	14 560,00	
38	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	100,000	28,00	2 800,00	
D 21-M7 PPV								
39	K	210000000.R23	PPV pro elektromontáže 6%	%	6,000	4 308,00	25 848,00	
D 21-M73 Kompletační činnost a revize								
40	K	210000000.R24	Elektroinstalace - kompletační činnost	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
41	K	210000000.R25	Elektroinstalace - revize	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL
Objekt:

4 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: ŠLUKNOV
Místo: 22. 2. 2019
Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV
Uchazeč: 49825020
Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH CZ49825020
Projektant: 49825020
ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem
Zpracovatel: 49825020
Nina Blavková Děčín
Poznámka: 49825020

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení pololetí. Všechny položky z této cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

39 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	39 000,00	21,00%	8 190,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

47 190,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

Objekt:

4 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum:

22. 2. 2019

Projektant:

ZEFRAPROJEKT Ústí
nad Labem

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

39 000,00

39 000,00

24 000,00

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obrna tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - VELKÝ SÁL

Objekt:

4 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí

Zpracovatel: nad Labem

Nina Blavková Děčín

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				39 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				39 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,600	15 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				15 000,00	
2	K	071103000	Provoz investora	%	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1902
Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL

KSO: 801 51 12
Místo: ŠLUKNOV

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2019

Zadavatel:
MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:
Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020

Projektant:
ZEFRAPROJEKT Ústí n. Labem

Zpracovatel:
Nina Blavková Děčín

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

824 792,14

Sazba daně	Základ daně
21,00%	824 792,14
15,00%	0,00

Výše daně
173 206,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

997 998,49

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1902

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL

Místo: ŠLUKNOV

Datum: 22. 2. 2019

Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí n. Labem

Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	MALÝ SÁL A NÁŘAĎOVNA - PODLAHA	824 792,14	997 998,49	
2	MALÝ SÁL A NÁŘAĎOVNA - OSTATNÍ	352 948,45	427 067,62	STA
3	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	437 443,69	529 306,86	STA
		34 400,00	41 624,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL
Objekt:

1 - MALÝ SÁL A NÁŘAĐOVNA - PODLAHA

KSO:	ŠLUKNOV	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 2. 2019
Zadavatel:	MÚ ŠLUKNOV	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49825020
		DIČ:	CZ49825020
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

352 948,45

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	352 948,45	21,00%	74 119,17
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

427 067,62

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL

Objekt:

1 - MALÝ SÁL A NÁŘAŽOVNA - PODLAHA

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019

Projektant:

ZEFRAPROJEKT Ústí
n. Labem

Zpracovatel:

Nina Blavková Dědín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

352 948,45

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

150 010,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 970,10

951 - Ostatní konstrukce a práce

41 400,30

961 - Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí

12 513,65

997 - Přesun sutě

28 886,65

998 - Přesun hmot

6 716,87

PSV - Práce a dodávky PSV

17 923,50

777 - Podlahy lité - sportovní podlaha

202 937,68

202 937,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL
 Objekt: 1 - MALÝ SÁL A NÁŘAĐOVNA - PODLAHA
 Místo: ŠLUKNOV
 Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV
 Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019
 Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí
 n. Labem
 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

352 948,45

Práce a dodávky HSV

150 010,77

D	HSV							
D	63						83 970,10	
1	K	985046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	116,950	151,00	17 659,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		"PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ"					
	VV		"PO ODKRYTÍ CELÉ PLOCHY"					
	VV	110.5	"tělocvična - m.č. 201"		110,500			
	VV	6.45	"nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			
2	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	116,950	254,00	29 705,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ"					
	VV		"PO ODKRYTÍ CELÉ PLOCHY"					
	VV	110.5	"tělocvična - m.č. 201"		110,500			
	VV	6.45	"nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet vyrovnání		116,950			
3	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	116,950	42,00	4 911,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"tělocvična - m.č. 201"		110,500			
	VV		"nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			
4	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační tl. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	116,950	268,00	31 342,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"tělocvična - m.č. 201"		110,500			
	VV		"nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			
5	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	116,950	3,00	350,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		"tělocvična - m.č. 201"		110,500			
	VV		"nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 400,30

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní konstrukce a práce								
6	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	116,950	107,00	12 513,65	12 513,65 CS ÚRS 2019 01
	VV		110,5 "třelovacína - m.č. 201"		110,500			
	VV		6,45 "nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			
Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí								
7	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených	m2	116,950	85,00	28 886,65	9 940,75 CS ÚRS 2019 01
	VV		110,5 "třelovacína - m.č. 201"		110,500			
	VV		6,45 "nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			
8	K	762522812.R02	Demontáž dřevěného roštu	m2	116,950	162,00	18 945,90	
	VV		110,5 "třelovacína - m.č. 201"		110,500			
	VV		6,45 "nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			
Přesun sutě								
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halvy výšky přes 9 do 12 m	t	2,631	620,00	6 716,87	1 631,22 CS ÚRS 2019 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,631	237,00	623,55	CS ÚRS 2019 01
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km	t	149,967	11,00	1 649,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,631*57		149,967			
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,292	500,00	146,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,339	1 140,00	2 666,46	CS ÚRS 2019 01
Přesun hmot								
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užité mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,949	1 500,00	17 923,50	CS ÚRS 2019 01
Práce a dodávky PSV								
Podlahy lité - sportovní podlaha								
15	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	116,950	12,00	202 937,68	1 403,40 CS ÚRS 2019 01
	VV		110,5 "třelovacína - m.č. 201"		110,500			
	VV		6,45 "nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			
16	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	116,950	51,00	5 964,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		110,5 "třelovacína - m.č. 201"		110,500			
	VV		6,45 "nářadovna - m.č. 202"		6,450			
	VV		Součet		116,950			
17	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	116,950	75,00	8 771,25	CS ÚRS 2019 01

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	777511155.R01	110,5 "tělocvična - m.č. 201" 6,45 "nářadovna - m.č. 202" Součet Montáž a dodávka sportovního povrchu v tl. 10 mm, litý polyuretan v barvě zelené RAL 6017-přizové pásy tl.8mm, uzavírací polyuretanová vrstva, nosná samonivelační polyuretanová vrstva EX800 (2x) uzavírací matový polyuretan lak v odstínu RAL 110,5 "tělocvična" 6,45 "nářadovna" Součet	m2	110,500 6,450 116,950 116,950 110,500 6,450 116,950	1 230,00	143 848,50	
19	K	775449121	Montáž lišty ukončovací připevňené vruty 10,44*2+10,51*2+0,2*2+0,4*4 -(1,25*1,8) Mezisoučet m.č. 201 4,43*2+1,35*2+0,2*2 -1,25 Mezisoučet m.č. 202 Součet	m	51,560 43,900 -3,050 40,850 11,960 -1,250 10,710 51,560 56,716 56,716	75,00	3 867,00	CS ÚRS 2019 01
20	M	61418154.R03	lišta podlahová včetně rohů a ukončení (sportovní podlahy) 51,56*1,1	m	130,00		7 373,08	
21	K	775591197.R05	Montáž a dodávka přechodové lišty/nájezdy železné opatřeny nátěrem	m	1,800	950,00	1 710,00	
22	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,500	12 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL
Objekt:

2 - MALÝ SÁL A NÁŘADOVNA - OSTATNÍ

KSO: ŠLUKNOV
Místo:

Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí n. Labem

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

437 443,69

DPH základní
snižena

Základ daně
437 443,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
91 863,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

529 306,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL

Objekt:

2 - MALÝ SÁL A NÁŘAŽOVNA - OSTATNÍ

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum:

22. 2. 2019

Projektant:

ZEFRAPROJEKT Ústí
n. Labem

Zpracovatel:

Nina Blavková Dačín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřních

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

951 - Ostatní konstrukce a práce

961 - Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Nový kryt na radiátory

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

786 - Dokončovací práce - žaluzie

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

437 443,69

110 531,52

32 201,14

69 252,08

24 715,96

31 122,05

13 414,07

7 105,80

1 972,50

326 352,17

37 592,89

15 773,55

161 257,03

64 846,69

5 393,56

16 033,09

25 455,36

560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL
Objekt: 2 - MALÝ SÁL A NÁŘAŽOVNA - OSTATNÍ
Místo: ŠLUKNOV
Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV
Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019
Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí
n. Labem
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1	K	612325412	Úprava povrchů vnitřních Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravovaně plochy přes 10 do 30% 4,00*10,44 -(1,25*1,9+1,8*2,05) (1,86+2,09*2)*0,2 Mezisoučet stěna s dveřmi (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna protilehlá k oknům-nad dřevěným obkladem (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna s okny-nad dřevěným obkladem Součet m.č. 201	m2	50,393 41,760 -6,065 1,208 36,903 6,745 6,745 6,745 6,745 50,393	235,00	32 201,14 11 842,36	CS ÚRS 2018 01
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 4,00*10,44 -(1,25*1,9+1,8*2,05) (1,86+2,09*2)*0,2 Mezisoučet stěna s dveřmi (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna protilehlá k oknům-nad dřevěným obkladem (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna s okny-nad dřevěným obkladem Součet m.č. 201	m2	50,393 41,760 -6,065 1,208 36,903 6,745 6,745 6,745 6,745 50,393	53,00	2 670,83	CS ÚRS 2019 01
3	K	612142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele stěn 4,00*10,44 -(1,25*1,9+1,8*2,05) (1,86+2,09*2)*0,2 Mezisoučet stěna s dveřmi (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna protilehlá k oknům-nad dřevěným obkladem (10,46+5,6)/2*0,84	m2	50,393 41,760 -6,065 1,208 36,903 6,745 6,745 6,745 6,745 50,393	206,00	10 380,96	CS ÚRS 2019 01

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV		Mezisoučet stěna s okny-nad dřevěným obkladem		6,745			
		VV		Součet m.č. 201		50,393			
4	K		612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	50,393	145,00	7 306,99	CS ÚRS 2019 01
		VV		4,00*10,44		41,760			
		VV		-(1,25*1,9+1,8*2,05)		-6,065			
		VV		(1,86+2,09*2)*0,2		1,208			
		VV		Mezisoučet stěna s dveřmi		36,903			
		VV		(10,46+5,6)/2*0,84		6,745			
		VV		Mezisoučet stěna protilehlá k oknům-nad dřevěným obkladem		6,745			
		VV		(10,46+5,6)/2*0,84		6,745			
		VV		Mezisoučet stěna s okny-nad dřevěným obkladem		6,745			
		VV		Součet m.č. 201		50,393			
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 252,08	
D	94			Lešení a stavební výtahy				24 715,96	
5	K		941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	124,800	42,00	5 241,60	CS ÚRS 2019 01
		VV		3*(10,4*4)		124,800			
		VV		Mezisoučet pro montáž vnitřního obkladu stěn a opravy omítek		124,800			
		VV		Součet		124,800			
6	K		941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	7 488,000	1,77	13 253,76	CS ÚRS 2019 01
		VV		124,8 *60 "cca 2 měsíce"		7 488,000			
7	K		941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	124,800	32,00	3 993,60	CS ÚRS 2019 01
8	K		949121112	Montáž lešení lehkého kožového dilcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	248,00	248,00	CS ÚRS 2019 01
9	K		949121212	Montáž lešení lehkého kožového dilcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	60,000	31,00	1 860,00	CS ÚRS 2019 01
		VV		1 *60 "cca 2 měsíce"		60,000			
10	K		949121812	Demontáž lešení lehkého kožového dilcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2019 01
D	951			Ostatní konstrukce a práce				31 122,05	
11	K		619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalením fólií a přelépáním páskou	m2	23,200	37,00	858,40	CS ÚRS 2019 01
		VV		1,2*2*6+1,3*2*2+1,8*2		23,200			
12	K		944511210,R02	Montáž nové ochranné sítě na novém ocelovém lanku (včetně dodávky lanka pr. 4 mm a úchytů)	m2	22,000	350,00	7 700,00	
		VV		2,5*8,8 "před okna m.č. 201"		22,000			
13	M		31687276,R01	Síť ochranná do tělocvičny bílá polyamid (PA) rozměr oka 40x40mm síla provázku 4 mm	m2	24,200	250,00	6 050,00	
		VV		22*1,1		24,200			
14	K		953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
		VV		4 "ostění dveří do m.č. 201 a 202"		4,000			
15	M		55343045,R01	Profil pro ochranu rohu hliníkový bílý 50x50 mm dl. 1500 mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	
16	K		952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé	m2	116,950	107,00	12 513,65	CS ÚRS 2019 01
		VV		výšky podlaží přes 4 m		110,500			
		VV		110,5 "m.č. 201"		6,450			
		VV		6,45 "m.č. 202"		116,950			
		VV		Součet					

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	961		Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí				13 414,07	
17	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	59,213	112,00	6 631,86	CS ÚRS 2019 01
			3,22*(10,45+0,05+0,4+10,06+0,4*5)		73,931			
			(10,51+5,6)/2*0,84		6,766			
			-1,2*2*6		-14,400			
			-3,22*(0,3+0,4*2)*2 "odpočet obkladu pilířů"		-7,084			
			Součet m.č. 201		59,213			
18	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	59,213	45,00	2 664,59	CS ÚRS 2019 01
			3,22*(10,45+0,05+0,4+10,06+0,4*5)		73,931			
			(10,51+5,6)/2*0,84		6,766			
			-1,2*2*6		-14,400			
			-3,22*(0,3+0,4*2)*2 "odpočet obkladu pilířů"		-7,084			
			Součet		59,213			
19	K	766431812	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	7,084	75,00	531,30	CS ÚRS 2019 01
			3,22*(0,3+0,4*2)*2 "m.č. 201"		7,084			
20	K	766431822	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů	m2	7,084	39,00	276,28	CS ÚRS 2019 01
			3,22*(0,3+0,4*2)*2 "m.č. 201"		7,084			
21	K	766431820.R01	Demontáž krytů topného tělesa dřevěných včetně horní desky	m2	8,303	75,00	622,73	
			0,79*10,51		8,303			
22	K	978013141	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	50,393	28,00	1 411,00	CS ÚRS 2019 01
			4,00*10,44		41,760			
			-(1,25*1,9+1,8*2,05)		-6,065			
			(1,86+2,09*2)*0,2		1,208			
			Mezisoučet stěna s dveřmi		36,903			
			(10,46+5,6)/2*0,84		6,745			
			Mezisoučet stěna protilehlá k oknům-nad dřevěným obkladem		6,745			
			(10,46+5,6)/2*0,84		6,745			
			Mezisoučet stěna s okny-nad dřevěným obkladem		6,745			
			Součet m.č. 201		50,393			
23	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	38,676	33,00	1 276,31	CS ÚRS 2019 01
			4,00*10,44*0,7 "cca 70%"		29,232			
			Mezisoučet stěna s dveřmi		29,232			
			(10,46+5,6)/2*0,84*0,7 "cca 70%"		4,722			
			Mezisoučet stěna protilehlá k oknům-nad dřevěným obkladem		4,722			
			(10,46+5,6)/2*0,84*0,7 "cca 70%"		4,722			
			Mezisoučet stěna s okny-nad dřevěným obkladem		4,722			
			Součet m.č. 201		38,676			
D	997		Přesun sutě				7 105,80	
24	K	997013212	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 8 m	t	2,888	620,00	1 790,56	CS ÚRS 2019 01
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,888	237,00	684,46	CS ÚRS 2019 01
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	164,616	11,00	1 810,78	CS ÚRS 2019 01

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,888*57		164,616			
27	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,738	500,00	369,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	2,150	1 140,00	2 451,00	CS ÚRS 2019 01
VV			2,888		2,888			
VV			-0,738		-0,738			
VV			Součet		2,150			
D	998		Přesun hmot				1 972,50	
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,315	1 500,00	1 972,50	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				326 352,17	
D	713		Izolace tepelné				37 592,89	
30	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	83,152	70,00	5 820,64	CS ÚRS 2019 01
VV			3,25*(4,085+4,16+1,151)		30,537			
VV			Mezisoučet m.č. 201-akustická izolace-stěna se sloupy		30,537			
VV			3,25*(10,51*2)		68,315			
VV			-3,25*0,4		-1,300			
VV			-1,2*2*6		-14,400			
VV			Mezisoučet m.č. 201-minerální vata-stěna s okny a stěna bez oken		52,615			
VV			Součet		83,152			
31	M	63150929	deska tepelné izolace akustická 1200x600 tl.40 mm	m2	31,148	420,00	13 082,16	CS ÚRS 2019 01
VV			"reakce na oheň A1, tepelný odpor -1,14m2KW"					
VV			"akustická absorpce aw=1"					
VV			30,537*1,02		31,148			
32	M	63151285	deska tepelné izolační minerální do příček λ=0,038-0,039 tl.40mm	m2	53,667	270,00	14 490,09	CS ÚRS 2019 01
VV			52,615*1,02		53,667			
33	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,350	12 000,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				15 773,55	
34	K	763164632	Obklad ze sádkokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm	m	6,500	844,00	5 486,00	CS ÚRS 2019 01
VV			3,25*2 "sloupy v m.č. 201"		6,500			
35	K	763164532	Obklad ze sádkokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm	m	3,250	879,00	2 856,75	CS ÚRS 2019 01
VV			3,25*1 "sloupy v m.č. 201 - roh"		3,250			
36	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 288,500	0,80	7 430,80	CS ÚRS 2019 01
D	766		Konstrukce truhlářské				161 257,03	
37	K	766416233	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	87,975	190,00	16 715,25	CS ÚRS 2019 01
VV			3,25*(10,44+10,46*2)		101,920			
VV			-3,25*(0,3*3+0,4) "odpočet sdk obkladu sloupů"		-4,225			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	60623495.R03	-1,2*2*6 (1,2+2*2)*0,15*6 "ostění" Součet překládka březová v kvalitě B/BB v tl. 15mm se sraženou hranou R2, lakovaná laky PU 3x včetně dodávky vrstvy	m2	-14,400 4,680 87,975 96,773	910,00	88 063,43	
39	K	766417211.R01	87 975*1,1 Montáž a dodávka podkladního roštu stěn z hoblovaných latí 40x90mm v rozponu cca 500 mm	m2	96,773 87,975 101,920 -4,225 -14,400 4,680 87,975	258,00	22 697,55	
40	K	766417211.R02	3,25*(10,44+10,46*2) -3,25*(0,3*3+0,4) "odpočet sdk obkladu sloupů" -1,2*2*6 (1,2+2*2)*0,15*6 "ostění" Součet Lišování horní hrany obkladu - montáž a dodávka 10,44+10,46*2+0,15*6 -(0,3*3+0,4) "odpočet sdk obkladu sloupů" Součet	m	30,960 32,260 -1,300 30,960 2,000 1,000 6,000 6,000 12,000	230,00	7 120,80	
41	K	766417211.R04	Bezpečnostní ochranné prvky sloupů U profil materiál molitan potažený koženkou, spodní strana překládka v 2015 mm - montáž a dodávka	kus	2,000	3 263,00	6 526,00	
42	K	766417211.R05	Bezpečnostní ochranné prvky sloupů L profil materiál molitan potažený koženkou, spodní strana překládka v 2015 mm - montáž a dodávka	kus	1,000	2 714,00	2 714,00	
43	K	766699313.R01	Demontáž a zpětná montáž žebřin do původních držáků, včetně příšroubování ocel. pozink. úhelníku L 70x70x7mm dl. 70mm (s uložněním)	kus	6,000	350,00	2 100,00	
44	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm "ukotvení žebřin do podlahy" 6*2	kus	12,000	94,00	1 128,00 CS ÚRS 2019 01	
45	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kolevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm "ukotvení žebřin do podlahy" 6*2	kus	12,000	141,00	1 692,00 CS ÚRS 2019 01	
46	K	766699612.R01	Demontáž a zpětná montáž křytu topného tělesa 1 "m.č. 202 - nářadovna"	kus	12,000 1,000 1,000	3 500,00	3 500,00	
47	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,750	12 000,00	9 000,00 CS ÚRS 2019 01	
D	767		Nový kryt na radiátory				64 846,69	
48	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg "RÁM KRYTŮ NA TOPENÍ" (8,8*2)*2,39 "profil čtvercový 40x2"	kg	42,064	115,00	4 837,36 CS ÚRS 2019 01	
49	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg "RÁM KRYTŮ NA TOPENÍ" (0,835*7*2+0,255*7)*2,39 "profil čtvercový 40x2" 0,14*0,05*40 "12*4" "pácky 140x50x5mm" 0,16*0,10*40 "10" "plech 160x100x5mm" 0,10*0,10*40 "4" "plech 100x100x5mm" Součet	kg	42,064 53,645	95,00	5 096,28 CS ÚRS 2019 01	
50	M	14550234	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm	t	0,082	28 300,00	2 320,60 CS ÚRS 2019 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	13530000.R19	(42,064+32,205)/1000*1,1 ocelové packy z plechu P5-140x50mm s otvorem 12*4	kus	0,082 48,000 48,000	110,00	5 280,00	
52	M	13530000.R20	ocelová kotevní deska z plechu P5-160x100mm s otvory	kus	10,000	250,00	2 500,00	
53	M	13530000.R21	ocelová kotevní deska z plechu P5-100x100mm s otvory	kus	4,000	170,00	680,00	
54	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmei, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	32,000	350,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*10		20,000			
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		32,000			
55	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	32,000	141,00	4 512,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	766699612	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných z tvrdého dřeva	m2	11,533	384,00	4 428,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,35*0,84)*8,8		10,472			
	VV		0,11*1,162*6		0,767			
	VV		0,35*0,84		0,294			
	VV		Součet		11,533			
57	M	60511120.R01	prkna hoblovaná sušená SM,BOR tl. 15 mm, šířka 120/150/460 mm	m2	12,686	1 230,00	15 603,78	
	VV		(0,35*0,84)*8,8*1,1		11,519			
	VV		0,11*1,162*6*1,1		0,844			
	VV		0,35*0,84*1,1		0,323			
	VV		Součet		12,686			
58	M	30902268.R01	šroub 6hr. hlava M5x35mm ZB závit celý DIN 933 8.8. (balení obsahuje 200ks)	balení	1,000	286,00	286,00	
59	M	31111002	malice přesná šestihlenná Pz DIN 934-8 M5	100 kus	2,000	166,00	332,00	CS ÚRS 2019 01
60	M	31120002	podložka DIN 125-A ZB D 5mm	100 kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6 "v horní desce krytu na radiátor"		6,000			
62	M	55341413.R01	větrací mřížka z broušeného hliníku 1000x100mm	kus	6,000	750,00	4 500,00	
63	K	998767202	Přesun hmoí pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - natěry				5 393,56	
64	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovatelem vodou ředitelným	m2	6,044	55,00	332,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*2+0,835*7*2+0,255*7)*0,04*4 "profil čtvercový 40x2"		4,972			
	VV		0,14*0,05*2*12*4 "packy 140x50x5mm"		0,672			
	VV		0,16*0,10*2*10 "plech 180x100x5mm"		0,320			
	VV		0,10*0,10*2*4 "plech 100x100x5mm"		0,080			
	VV		Mezisoučet rám nového krytu na topení		6,044			
	VV		Součet		6,044			
65	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,044	102,00	616,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,8*2+0,835*7*2+0,255*7)*0,04*4 "profil čtvercový 40x2"		4,972			
	VV		0,14*0,05*2*12*4 "packy 140x50x5mm"		0,672			
	VV		0,16*0,10*2*10 "plech 180x100x5mm"		0,320			
	VV		0,10*0,10*2*4 "plech 100x100x5mm"		0,080			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	784181103	4,00*10,44 Mezisoučet stěna s dveřmi (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna protilehlá k oknu-nad dřevěným obkladem (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna s okny-nad dřevěným obkladem Součet m č 201	m2	41,760 41,760 6,745 6,745 6,745 55,250	27,00	254,48 CS ÚRS 2019 01	
75	K	784211113	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 3,25*(0,4*2+0,3)*2 3,25*(0,4*1+0,3)*1 Mezisoučet sloupy - sdk Součet m č 201 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 4,00*10,44 Mezisoučet stěna s dveřmi (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna protilehlá k oknu-nad dřevěným obkladem (10,46+5,6)/2*0,84 Mezisoučet stěna s okny-nad dřevěným obkladem 3,25*(0,4*2+0,3)*2 3,25*(0,4*1+0,3)*1 Mezisoučet sloupy - sdk Součet m č 201	m2	9,425 7,150 2,275 9,425 9,425 64,675 41,760 41,760 6,745 6,745 6,745 6,745 7,150 2,275 9,425 64,675	70,00	4 527,25 CS ÚRS 2019 01	
76	K	784211103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m "OMYVATELNÝ NÁTĚR" 3*10,44 "m č 201 - stěna za žebřinami"	m2	31,320	75,00	2 349,00 CS ÚRS 2019 01	
77	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém "OMYVATELNÝ NÁTĚR" 3*10,44 "m č 201 - stěna za žebřinami"	m2	31,320	45,00	1 409,40 CS ÚRS 2019 01	
78	K	784211143	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev "OMYVATELNÝ NÁTĚR" 3*10,44 "m č 201 - stěna za žebřinami"	m	10,440	15,00	156,60 CS ÚRS 2019 01	
79	K	784211111	10,44 "m č 201 - stěna za žebřinami" Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m 3,0*(4,43*2+1,35*2) "nářadovna - STĚNY" 6,45 Mezisoučet m č 202 Součet	m2	10,440 41,130 34,680 6,450 41,130 41,130	70,00	2 879,10 CS ÚRS 2019 01	
80	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m "OMYVATELNÝ NÁTĚR" 1,4*(4,43*2+1,35*2) "nářadovna - STĚNY"	m2	16,184	70,00	1 132,88 CS ÚRS 2019 01	
81	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém "OMYVATELNÝ NÁTĚR" 1,4*(4,43*2+1,35*2) "nářadovna - STĚNY"	m2	16,184	45,00	728,28 CS ÚRS 2019 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
82	K	784211143	Malby z malířských směsí ořezávacích za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev "OMYVATELNÝ NÁTER" (4,43*2+1,35*2) "nářadovna - STĚNY"	m	11,560	15,00	173,40	CS ÚRS 2019 01
	W							
83	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah 110,5 "m.č. 201" 6,45 "m.č. 202" Součet	m2	116,950	6,80	795,26	CS ÚRS 2019 01
	W				110,500			
	W				6,450			
	W				116,950			
84	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m 116,95*1,05	m2	122,798	1,00	122,80	CS ÚRS 2019 01
	W				122,798			
D		786	Dokončovací práce - žaluzie				25 455,36	
85	K	786626121	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových 1,2*2*6	m2	14,400	281,00	4 046,40	CS ÚRS 2019 01
	W				14,400			
86	M	553482000	žaluzie horizontální interiérové 14,400*1,1	m2	15,840	594,00	9 408,96	CS ÚRS 2019 01
	W				15,840			
87	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W							
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				560,00	
88	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník z "STEHOVÁNÍ SPORTOVNÍHO NÁČINÍ A SKŘÍNÍ"	hod	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2019 01
	W				2,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL
Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: ŠLUKNOV
Místo: 22. 2. 2019
Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV
Uchazeč: 49825020
Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH CZ49825020
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Nina Blavková Děčín DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechné další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

34 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
34 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 224,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

41 624,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šlukově - MALÝ SÁL

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

ŠLUKNOV

Zadavatel:

MÚ ŠLUKNOV

Uchazeč:

Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum:

22. 2. 2019

Projektant:

ZEFRAPROJEKT Ústí
n. Labem

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

34 400,00

34 400,00

22 400,00

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově - MALÝ SÁL
Objekt: 3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: ŠLUKNOV
Zadavatel: MÚ ŠLUKNOV
Uchazeč: Tělocvična ZŠ - společnost TUBEKO, ROYAL TECH

Datum: 22. 2. 2019
Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí
n. Labem
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				34 400,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				34 400,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,600	14 000,00	22 400,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				12 000,00	
2	K	071103000	Provoz investora	%	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01

Předběžný harmonogram prací

Akce: „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“

Práce rozvrženy na 17 týdnů od 1.5.2020 – 1.9.2020

1. týden

- Demontáže herních prvků, sportovního vybavení
- Demontáže skříní, sítí
- Demontáže krytů stěn
- Vyklízení prostor, likvidace

2 – 3. týden

- Demontáže podlah
- obkladů stěn
- Stavební úpravy na vstupech do TV
- Demontáže elektroinstalace dle projektu
- Dočištění podlahy
- opravy omítek
- likvidace zbytků z demontáží

4 - 7. týden

- dodávka a montáž venkovních žaluzií
- Úpravy stěn před malbou
- Elektroinstalace
- Úprava podkladu před zhotovením anhydritových potěrů

8. týden

- Anhydritové potěry

9. týden

- Technologická pauza po anhydritových potěrech v obou TV

10. týden

- Malba stěn
- Nátěry stávajících sportovních vybavení

11. týden

- Montáž dveří
- Přebroušení anhydritových potěrů
- Montáž rastru obkladu stěn
- Přesuny hmot, dopravy materiálu