

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 22/2019**



u zhotovitele: *02/2019.....*

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 
E-mail tel. mob: 
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:


E-mail, tel. Mobil: 

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: SIOPS spol. s r. o.
Sídlo: Vilémov 4, 407 80 Vilémov
IČ: 47283858
DIČ: CZ47283858
Zastoupený: Szabó Štefan – jednatel společnosti
Bankovní spojení: MONETA Money Bank Šluknov
Číslo účtu : 850502824/0600
Telefon: 
E-mail tel. mob: 
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:

E-mail, tel. Mobil: 

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce realizované dle schválených změnových listů.

3. Cena díla

1. Cena dodatku č. 1 sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 284.295,21 Kč.
DPH 21 %: 52.687,98 Kč.
Cena včetně DPH:..... 343.997,20 Kč.
(cena slovy: tři sta čtyřicet tři tisíce devět set devadesát sedm korun českých dvaceti haléřů)
2. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatku č. 1 je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 1.784.628,31 Kč.
DPH 21 %: 374.771,89 Kč.
Cena včetně DPH:..... 2.159.400,20 Kč.
(cena slovy: dva miliony sto padesát devět tisíc čtyř set korun českých dvaceti haléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

5. Jiná ujednání

1. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 22/2019 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 13/22R/2019 dne 07.08.2019

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnové listy

Ve Šluknově dne: 08.08.2019

Ve Vilémově dne: 09.08.2019

Za objednatele:




Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:

Štefan Szabó
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Elektroinstalace

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,50% 3,41
2	Montáž 227,19	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 227,19	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 3,41
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SIOPS spol. s r.o.
Vilémov u Šlukova č. p. 4
PSČ 407 00

D Celkem bez DPH 230,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	230,60	48,43

Cena s DPH 279,03

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Elektroinstalace

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

227,19

21-M Elektromontáže

227,19

1	R	210100002	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 6mm ²	ks	20,000	24,00	480,00
2	R	210100004	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 25mm ²	ks	-10,000	84,00	-840,00
3	R	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	10,000	28,00	280,00
4	R	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	29,200	34,80	1 016,16

částečně po fasádě - CYKY 5x2,5"

2+1+13,5+8,7+2+1+1

29,200

Součet

29,200

5	R	101306	kabel CYKY-J 5x2,5	m	31,185	28,70	895,01
---	---	--------	--------------------	---	--------	-------	--------

částečně po fasádě - CYKY 5x2,5"

2+1+13,5+8,7+2+1+1,5

29,700

6	R	210800112	Montáž kabelů Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	13,100	36,20	474,22
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

"trasa od zásuvkové skříně do rozvodnice po fasádě"

0,9+4,7+1,6+1,6+0,3+2+2

13,100

7	R	101308	kabel CYKY-J 5x6	m	13,755	69,00	949,10
---	---	--------	------------------	---	--------	-------	--------

13,1

13,100

8	R	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	-50,000	65,70	-3 285,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

9	R	101211	kabel 1kV CYKY-J 4x25 (rezerva)	m	-50,000	228,00	-11 400,00
---	---	--------	---------------------------------	---	---------	--------	------------

10	R	219001213	vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/lt.do 0,45m	ks	4,000	362,00	1 448,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

11	R	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	52,900	62,00	3 279,80
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

částečně po fasádě - CYKY 5x2,5"

2+1+13,5+8,7+2+1+1,5

29,700

"trasa od zásuvkové skříně do rozvodnice po fasádě"

0,9+4,7+1,6+1,6+0,3+0,5

9,600

"trasy slaboproudu - projektor a hlásič v mč. 2.201"

13,6

13,600

Součet

52,900

12	R	219003692	omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV	m	52,900	131,00	6 929,90
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

částečně po fasádě - CYKY 5x2,5"

2+1+13,5+8,7+2+1+1,5

29,700

"trasa od zásuvkové skříně do rozvodnice po fasádě"

0,9+4,7+1,6+1,6+0,3+0,5

9,600

"trasy slaboproudu - projektor a hlásič v mč. 2.201"

13,6

13,600

Součet

52,900

Celkem

227,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VP_Oprava podlahových konstrukcí v Hasičské stanici

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Šluknov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Šluknov

Projektant

Zhotovitel

SIOPS spol. s r.o.

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

Dne

25.04.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	69 636,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	2 872,41
2		Montáž	96 696,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 077,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	15 083,74	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		191 493,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		2 872,41
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SIOPS spol. s r.o.
Vilémov u Šluknova č. p. 4
PSČ 407 60

D Celkem bez DPH 194 366,15

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	194 366,15	40 816,89

Cena s DPH 235 183,04

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP_Oprava podlahových konstrukcí v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 745,91

1 Zemní práce 21 562,76

1	001	131201201	Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,104	547,00	10 996,89
			"mč -1,07" 3,98*6,81 + 3,01*0,52+1,1*0,36		29,065		
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			"mč - 1.01" 5,07*11,15 +3,57*0,52 +1*0,3+0,15*3,15		59,159		
			Mezisoučet		167,534		
			167,534*0,12		20,104		
2	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,104	158,00	3 176,43
3	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,104	160,00	3 216,64

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 172,80

4	R	631315621RT7	1.01Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,815	5 120,00	4 172,80
			"mč -1,07" 3,98*6,81 + 3,01*0,52+1,1*0,36		29,065		
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			"mč - 1.01" 5,07*11,15 +3,57*0,52 +1*0,3+0,15*3,15		59,159		
			Mezisoučet		167,534		
			167,534*0,15-162,1*0,15		0,815		

2 Zakládání 3 183,15

5	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	167,534	19,00	3 183,15
			"mč -1,07" 3,98*6,81 + 3,01*0,52+1,1*0,36		29,065		
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			"mč - 1.01" 5,07*11,15 +3,57*0,52 +1*0,3+0,15*3,15		59,159		
			Mezisoučet		167,534		
			167,534		167,534		

771 Podlahy z dlaždic 1 004,77

6	R	771575024RA0	1.06 Dlažba s dodávkou dlažby a soklem 30 x 30 cm	m2	0,435	810,00	352,35
			4*2+0,33*1,016-7,9		0,435		
7	771	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	1,160	63,40	73,54
8	590	590541400	profil schodový, AL profil V 6, TE 20/100	m	1,276	387,00	493,81
			1,16 * 1,1		1,276		
9	R	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,181	470,00	85,07

777 Podlahy ze syntetických hmot 3 123,74

10	R	777315182R00	1.01,1.05,1.07Podlahy epoxidové slěrka POLYCOL 321	m2	5,434	568,00	3 086,51
			"mč -1,07" 3,98*6,81 + 3,01*0,52+1,1*0,36		29,065		
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			"mč - 1.01" 5,07*11,15 +3,57*0,52 +1*0,3+0,15*3,15		59,159		
			Mezisoučet		167,534		
			167,534-162,1		5,434		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP_Oprava podlahových konstrukcí v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,073	510,00	37,23
			5,434*0,0134		0,073		

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 192,30

12	R	905 R-16	Hzs-statický posudek únosnosti klenby pod garáží	soub	-1,000	4 000,00	-4 000,00
13	R	965042241RT4	1.01Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1,855	2 260,00	4 192,30
			"mč -1,07" 3,98*6,81 + 3,01*0,52+1,1*0,36		29,065		
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			"mč - 1.01" 5,07*11,15 +3,57*0,52 +1*0,3+0,15*3,15		59,159		
			Mezisoučet		167,534		
			"mč - 1.07 ryha pro lopení" (4+2,5)*0,4*0,4		1,040		
			167,534*0,15-162,1*0,15		0,815		
			Mezisoučet		1,855		

96 Bourání konstrukcí 14 276,40

14	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s betonářkou ocelí	m3	11,897	1 200,00	14 276,40
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			Mezisoučet		79,310		
			79,31*0,15		11,897		

H01 Budovy občanské výstavby 115 617,50

15	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	44,407	252,00	11 190,56
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 103 220,94

16	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	105,340	147,00	15 484,98
			78,54+26,8		105,340		
17	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu proslého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - kotelna	m3	0,657	3 430,00	2 253,51
			"Mč.1.07" (4*2+0,33*1,016)*0,05+4*0,4*0,1+2*0,4*0,1		0,657		
18	011	631351111	Zřízení bednění schodů, otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,180	356,00	64,08
			1,2*0,15		0,180		
19	011	631351112	Odstranění bednění schodů, otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,180	73,50	13,23
			1,2*0,15		0,180		
20	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,659	28 900,00	47 945,10
21	562	562847180	distanční lišta U-Fix U-Fix 35 mm	m	338,660	14,70	4 978,30
			3,97*14+8,12*19+5,6*23		338,660		
22	011	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	78,540	93,60	7 351,34
			"mč -1,07" (3,97+6,72)*2 + 0,52*2+0,36*2		23,140		
			"mč -1,05" (8,12+9,03)*2 + 0,53*4+0,3*2 +0,33*2		37,680		
			"mč - 1.01" (5,03+11,05)+0,52*2 +0,3*2		17,720		
			Součet		78,540		
23	011	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 6-16 s udusáním	m3	20,942	1 200,00	25 130,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP_Oprava podlahových konstrukcí v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"mč -1,07" 3,98*6,81 + 3,01*0,52+1,1*0,36		29,065		
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			"mč - 1.01" 5,07*11,15 +3,57*0,52 +1*0,3+0,15*3,15		59,159		
			Mezisoučet		167,534		
			167,534*0,125		20,942		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206,00

24	013	971026451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MC II do 450 mm - v kotelně základy	kus	2,000	603,00	1 206,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

S Přesuny sutí 7 372,28

25	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,632	287,00	1 616,38
			0,133+4,452+0,524+0,523		5,632		
26	R	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,632	227,00	1 278,46
27	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	146,432	10,00	1 464,32
			5,632		5,632		
28	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,632	535,00	3 013,12

PSV Práce a dodávky PSV 25 160,84

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 334,08

29	711	711471055	Provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti volně položenou fólií z PEHD se svařením	m2	167,534	61,00	10 219,57
			"mč -1,07" 3,98*6,81 + 3,01*0,52+1,1*0,36		29,065		
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			"mč - 1.01" 5,07*11,15 +3,57*0,52 +1*0,3+0,15*3,15		59,159		
			Součet		167,534		
30		693112966	folie PEHD 0,6 mm	m2	192,664	49,00	9 440,54
			"mč -1,07" 3,98*6,81 + 3,01*0,52+1,1*0,36		29,065		
			"mč -1,05" 8,23*9,14 + 3,2*2*0,53+1*0,3 +0,33*1,2		79,310		
			"mč - 1.01" 5,07*11,15 +3,57*0,52 +1*0,3+0,15*3,15		59,159		
			Součet		167,534		
31	711	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,108	397,00	42,88
32	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	196,601	3,21	631,09

781 Dokončovací práce - obklady 4 826,76

33	781	781441921	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 19 ks/m2	kus	34,000	82,20	2 794,80
			"Mč. 1,05" 11+9		20,000		
			"Mč. 1,07" 8+2+4		14,000		
			Součet		34,000		
34		RM000014	obklady keramické b br hl 200 x 200 mm	m2	1,496	298,00	445,81
			34*0,2*0,2		1,360		
35	781	781441991	Oprava omítky pod obklad	m2	1,496	698,00	1 044,21
36	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,496	39,10	58,49
37	781	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	2,000	36,70	73,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP_Oprava podlahových konstrukcí v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
38	781	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	2,000	44,10	88,20
39	781	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	9,000	12,80	115,20
40	781	998781181	Příplatek k přesunu hmot lonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,153	333,00	50,95
41	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	46,201	3,37	155,70

Celkem

191 493,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VP_Úprava ZT v Hasičské stanici

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Šluknov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Šluknov

Projektant

Zhotovitel

SIOPS spol. s r.o.

Zpracoval

00261688

47283858

CZ47283858

Rozpočet číslo

Dne

25.06.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 044,05	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	229,67							
2		Montáž	10 397,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	194,53	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00							
4		Montáž	675,12	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00							
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		15 311,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		229,67							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SIOPS spol. s r.o.
Vilémov u Šlukrova č. p. 4
PSC 407 80

D Celkem bez DPH

15 540,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	15 540,90	3 263,59

Cena s DPH

18 804,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP_Úprava ZT v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 984,71

1	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	12,800	15,20	194,56
2	721	722170802	Demontáž rozvodů vody z plastů od zařizovacích předmětů do D 25	kus	3,000	23,90	71,70
3	721	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	3,000	8,40	25,20
4	721	722173303	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému za členitý rozvod D 20	m	12,800	154,00	1 971,20
9,1+0,3+1,2+1,2+0,8+0,2					12,800		
5	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze D 20 mm	m	12,800	258,00	3 302,40
9,1+0,3+1,2+1,2+0,8+0,2					12,800		
6	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	12,800	76,70	981,76
7	721	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	4,200	21,00	88,20
8	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	1,000	156,00	156,00
9	721	722190901	Uzavření nebo otevíření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	60,60	181,80
10	721	722220131	Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k nalepení D 16xR 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	377,00	377,00
11	721	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000	107,00	321,00
12	721	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	134,00	268,00
13	721	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	2,000	162,00	324,00
14	721	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	12,00	12,00
15	721	722225311	Šroubení přechodové krátké s vnějším závitem D 16xR 1/2 " FRIATHERM uni	kus	1,000	322,00	322,00
16	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	55,40	55,40
17	721	722229902	Oprava prasklého potrubí DN 20 mm - beipas	kus	1,000	428,00	428,00
18	721	722290226	Žkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,800	36,90	472,32
19	721	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	12,800	33,30	426,24
20	721	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	345,00	5,87
21	721	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,059	1,07	0,06

H01 Budovy občanské výstavby

39,56

22	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,157	252,00	39,56
----	---	--------------	--	---	-------	--------	-------

HSV Práce a dodávky HSV

3 366,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 504,80

23	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy do 300 mm	m2	1,760	329,00	579,04
1,76					1,760		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP_Úprava ZT v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	014	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,760	526,00	925,76

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 861,20

25	013	971024451	Výbourní otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC II do 450 mm	kus	2,000	419,00	838,00
26	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	2,400	85,00	204,00
1,2+0,6+0,6					2,400		
27	013	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	2,000	148,00	296,00
28	013	974039155	Řezání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 200 mm	m	2,400	218,00	523,20
0,6*4					2,400		

S Přesuny sutí 1 057,24

29	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,157	287,00	45,06
30	R	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	4,082	227,00	926,61
31	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,157	10,00	1,57
32	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,157	535,00	84,00

PSV Práce a dodávky PSV 863,72

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 863,72

33	721	721140915	Propojení prasklého potrubí ležaté kanalizace DN 100	kus	1,000	559,00	559,00
34	721	721300912	Pročištění odpadní kanalizace do DN 200	kus	1,000	289,00	289,00
35	721	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	354,00	0,71
36	721	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	8,480	1,77	15,01

Celkem 15 311,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zpevněné venkovní plochy u Hasičské stanice

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Šluknov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Šluknov

Projektant

Zhotovitel

SIOPS spol. s r.o.

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

Dne

25.04.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	5 286,71	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slaveniště	1,50%	623,74
2		Montáž	26 910,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 629,19	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 756,19	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		41 582,63	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		623,74
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SIOPS spol. s r.o.
Vilémov u Šluknova č. p. 4
PSČ 407 60

D Celkem bez DPH 42 206,37

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	42 206,37	8 863,34

Cena s DPH 51 069,71

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zpevněné venkovní plochy u Hasičské stanice

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 30 622,52

1 Zemní práce 4 057,63

1	221	113106220	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kamenných kostek s ložem z kameniva	m2	14,280	114,40	1 633,63
2	221	113106293	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl do 50m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	16,000	151,50	2 424,00
8*2					16,000		

2 Zakládání 2 800,00

3	002	291211112	Zřízení plochy do 50 m2 ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	16,000	175,00	2 800,00
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 584,00

4	014	340237212	Zazdivka otvorů ve zdivu nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm u vrat	kus	8,000	198,00	1 584,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

5 Komunikace pozemní 10 196,03

5	221	566901141	Vyspravení podkladu plochy do 50 m2 kamenivem hrubým drceným tl. do 100 mm	m2	29,760	129,00	3 839,04
(0,4+12)*(2,4)					29,760		
6	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,280	413,00	5 897,64
0,4*2,4+0,4*12,3+4*2,1					14,280		
7	583	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	1,714	268,00	459,35
14,28*0,05*2,400					1,714		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 927,48

8	014	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	2,042	359,00	733,08
(3,57+0,16+3,19+0,16+3,2+0,16+3,01+0,16)*0,15					2,042		
Součet					2,042		
9	014	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	2,042	95,20	194,40

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 265,76

10	011	953942124	Osazování ochranných úhelníků prahu vrat bez jejich dodání	kus	4,000	674,00	2 696,00
11	013	964072211	Výřezání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m tloušťky do 10 kg/m	t	0,147	10 400,00	1 528,80
0,00967*4*3,8					0,147		
12	013	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	200,00	1 600,00
13	221	979024443	Očištění vybouraných silničních panelů	m2	16,000	89,50	1 432,00
14	221	979071031	Očištění dlažebních kostek	m2	13,760	146,00	2 008,96

997 Přesun sutě 1 791,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zpevněné venkovní plochy u Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	321	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,203	130,00	156,39
16	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,489	252,00	1 635,23

S Přesuny suti 1 574,73

17	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,203	287,00	345,26
18	R	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,203	227,00	273,08
19	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	31,278	10,00	312,78
					1,203*26	31,278	
20	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,203	535,00	643,61

PSV Práce a dodávky PSV 9 385,38

767 Konstrukce zámečnické 9 062,73

21	767	767996112	Dodávka a výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	164,877	54,00	8 903,36
					{3,57+0,16+3,19+0,16+3,2+0,16+3,01+0,16}*9,67*1,08	142,137	
					{0,4*28}*1,88*1,08	22,740	
					Součet	164,877	
22	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	89,034	1,79	159,37

783 Dokončovací práce - nátěry 322,65

23	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,730	86,50	322,65
					{3,57+0,16+3,19+0,16+3,2+0,16+3,01+0,16}*0,2	2,722	
					{0,4*28}*0,09	1,008	
					Součet	3,730	

Celkem 41 582,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VP_Vytápění v Hasičské stanici

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Šluknov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Šluknov

Projektant

Zhotovitel

SIOPS spol. s r.o.

Zpracoval

00261688

47283858

CZ47283858

Rozpočet číslo

Dne

25.04.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	13 402,69	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	261,65
2		Montáž	2 975,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	643,93	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	421,19	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		17 443,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		261,65
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SIOPS spol. s r.o.
vítěmova a Šluknova č. p. 4
PSC 407 60

D Celkem bez DPH

17 704,77

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	17 704,77	3 718,00

Cena s DPH

21 422,77

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP_Vytápění v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Tep.izolace potrubí návleky MIRELON PRO

722

120,00

1	R	722181215RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	-30,000	108,00	-3 240,00
2	R	722181215RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	25,000	108,00	2 700,00
3	R	722181215RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	5,000	132,00	660,00

731

Ústřední vytápění - kotelny

4 787,12

4	731	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	1,000	1 015,00	1 015,00
5	731	731810522	Demontáž odtahového potrubí od kotle s vysekáním potrubí ve zdívu tl. 450 mm	soubor	1,000	986,00	986,00
6	731	731810524	Zazdívka otvoru po demontáži odtahového potrubí od kotle s vysekáním potrubí ve zdívu tl. 450 mm	soubor	1,000	379,00	379,00
7	731	731810622	Vysekání otvoru ve zdi tl. 450 mm pro odtahového potrubí od kotle s osazením chráničky DN 110 mm	soubor	1,000	1 114,00	1 114,00
8	731	731810624	Začištění omítky kolem vysekaného otvoru pro odtahového potrubí od kotle	soubor	1,000	228,00	228,00
9	731	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	37,220	3,24	120,59
10	731	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	37,220	1,35	50,25

732

Ústřední vytápění - strojovny

894,28

11	731	732219488	Úprava vodovodního potrubí pro připojení kotle na TUV s dodávkou tvarovek	soubor	1,000	864,00	864,00
12	731	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032	517,00	16,54
13	731	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	8,640	1,59	13,74

733

Rozvod potrubí-včetně fitínek-SUPERSAN

2 885,00

14	R	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	-30,000	280,00	-8 400,00
15	R	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	25,000	355,00	8 875,00
16	R	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	5,000	482,00	2 410,00

734

Armatury

2 923,00

17	R	734209116R00	Montáž armatur závitových,	kus	1,000	107,00	107,00
18	R	5511361555	Filtr s vnitřními závitů R74A 5/4" Giacomini	kus	1,000	534,00	534,00
19	731	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	426,00	426,00
20	731	734261335	Šroubení topenářské rohové G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,000	426,00	426,00
21	731	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	388,00	388,00
22	731	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	521,00	1 042,00

735

Otopná tělesa

6 728,00

23	731	735152681	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 3850 W	kus	1,000	9 290,00	9 290,00
24	R	735157260R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/ 400	kus	-1,000	2 810,00	-2 810,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP_Vytápění v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	R	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	-1,000	20,00	-20,00
26	R	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	1,000	60,00	60,00
27	R	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	-1,000	214,00	-214,00
28	731	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	1,000	422,00	422,00

Celkem

17 443,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zbourání kominového tělesa v mč.1,07 v Hasičské stanici

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Šluknov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Šluknov

Projektant

Zhotovitel

SIOPS spol. s r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

25.04.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 403,27	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slaveniště	0,00
2		Montáž	12 843,15	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 246,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SIOPS spol. s r.o.
Vilémov u Šluknova č. p. 4
PŠČ 407 80

D Celkem bez DPH 14 246,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 246,42	2 991,75

Cena s DPH 17 238,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zbourání komínového tělesa v mč.1,07 v Hasičské stanici

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o.

Místo: Šluknov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				7 247,19	0,214
4		Vodorovné konstrukce				2 790,00	0,213
1	411388633	Vyspravení stropní konstrukce po zbourání komínu pl do 2 m2 ve střepech	kus	1,000	2 790,00	2 790,00	0,213
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 708,40	0,001
2	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	55,10	220,40	0,001
3	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	3,200	1 090,00	3 488,00	0,000
997		Přesun sutě				748,79	0,000
4	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,347	130,00	695,11	0,000
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,213	252,00	53,68	0,000
S		Přesuny suti				6 999,23	0,000
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,347	287,00	1 534,59	0,000
7	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,347	227,00	1 213,77	0,000
8	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	139,022	10,00	1 390,22	0,000
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,347	535,00	2 860,65	0,000
Celkem						14 246,42	0,214