

LEGENDA KABELŮ

RP2.1

světelné okruhy (pod omítkou, v podhledech)
CYKY 3Cx1,5 – A2(B)/1 osvětlení (m.č.1.01)
CYKY 3Cx1,5 – A2/2 osvětlení (m.č.1.02)
CYKY 3Cx1,5 – A1/3 osvětlení (m.č.1.09)
CYKY 3Cx1,5 – A2/4 osvětlení (m.č.1.03, 1.04)
CYKY 3Cx1,5 – C(D,A3)/5 osvětlení (m.č.1.05÷1.08,1.10)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI (PRACOVNÍ PROSTOR)	PLOCHA [m²]	PROSTOTY ČSN 332000-4-41ed.2	OSVĚTLENÍ dle ČSN 12464-1	
				REF.ČÍSLO	INTENZITA/UGR
1.01	UČEBNA PŘÍRODOPISU	65,22	NORMÁLNÍ+ZÓNY	5.36.1 / 5.36.4	300 / 500 lx / 19
1.02	UČEBNA PŘÍRODOPISU - LABORATOŘ	34,29	NORMÁLNÍ+ZÓNY	5.36.9	500 lx / 19
1.03	ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ	32,23	NORMÁLNÍ+ZÓNY	5.36.1	300 / 19
1.04	ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ	17,46	NORMÁLNÍ+ZÓNY	5.36.1	300 / 19
1.05	CHODBA	2,90	NORMÁLNÍ	5.36.17	100 lx / 25
1.06	SPRCHA, WC OSSP	7,50	NORMÁLNÍ+ZÓNY	5.2.4	200 lx / 25
1.07	UMÝVÁRNA ŽÁCI ŠPP	1,65	NORMÁLNÍ+ZÓNY	5.2.4	200 lx / 25
1.08	WC ŽÁCI ŠPP	1,65	NORMÁLNÍ	5.2.4	200 lx / 25
1.09	KABINET PŘÍRODOPISU	14,88	NORMÁLNÍ	5.36.20	300 lx / 19
1.10	CHODBA	11,99	NORMÁLNÍ	5.36.17	100 lx / 25

LEGENDA A POZNÁMKA viz. VÝKRES 07-E

Pavel ŠPRINGL
projekty elektro

Jižní ul. 1817
Česká Lípa 470 01
IČO : 483 02 023

mobil : +420 608252558
e-mail : ps-projel@volny.cz

VYPRACOVAL: Pavel ŠPRINGL
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jiří Kňákal

MÍSTO STAVBY: Šluknov, kraj Ústecký

STUPEŇ PD: Pro územní souhlas a ohlášení stavebních úprav

INVESTOR: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

NÁZEV AKCE:

ZŠ J. VOHRADSKÉHO – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU A VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU

SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY V ULICI T.G. MASARYKA č.p. 678

D.1.4. Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika

NÁZEV PŘÍLOHY: OSVĚTLENÍ – 1.NP

DATUM: 02/2017
FORMÁT: 2x A4
MĚŘÍTKO: 1:100
REVIZE: –
Č.PŘÍLOHY: 03-E
PARÉ Č.:
ČÍSLO ZAKÁZKY: PŠ-0317-DSP