

OBSAH

D.	DOKUMENTACE SO 01	2
D.1.	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	2
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení.....	2

D. DOKUMENTACE SO 01

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení je v tomto případě bezpředmětné.

Dispoziční a provozní řešení

Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Dispoziční a provozní řešení je v tomto případě bezpředmětné.

Součástí stavby ani stávající budovy není žádná technologie.

Bezbariérové užívání stavby

Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Bezbariérové užívání stavby je v tomto případě bezpředmětné.

Stavebně technické řešení

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Před zahájením bouracích prací budou za účasti správců podzemních vedení inženýrských sítí, tyto sítě vytyčeny. Dle požadavků správců budou realizována opatření k jejich ochraně, zabraňující jejich poškození.

BOURACÍ PRÁCE

Bourací práce před provedením vlastních stavebních úprav i v jejich průběhu budou provedeny v následujícím rozsahu a pořadí:

- Odpojení stávajícího vedení areálového vodovodu – části napojené z budovy na p.p.č. 1701.
- Uzavření stávajícího vedení areálového vodovodu – části napojené z budovy kaple na p.p.č. 1726.
- Transfer kamenných žlabů na zálivkovou vodu – žlaby budou bez poškození přemístěny mimo areál hřbitova na deponii určenou investorem stavby.
- Vybourání stávajících laviček a zábradlí na ploše urnového háje a zábradlí schodiště k rozptylové loučce

- Vybourání stávajících krytů zpevněných ploch – „benátské dlažby“ v prostoru urnového háje vč. podkladních vrstev na úroveň pláně budoucí zpevněné plochy. Vybouraný materiál bude uložen mimo staveniště na skládce mimo areál hřbitova, určené investorem stavby.
- Vybourání stávajících kamenných zárubních zídek ze štípaných žulových kvádrů vč. základových konstrukcí. Vybouraný materiál bude uložen mimo staveniště na skládce mimo areál hřbitova, určené investorem stavby.
- Vybourání stávajících betonových zárubních zídek vč. základových konstrukcí. Vybouraný materiál bude uložen mimo staveniště na skládce mimo areál hřbitova, určené investorem stavby.
- Vybourání stávajících betonových schodišť. Vybouraný materiál bude uložen mimo staveniště na skládce mimo areál hřbitova, určené investorem stavby.
- Demontáž stávajících kamenných schodišťových stupňů a jejich uložení na deponii mimo areál hřbitova, určené investorem stavby.
- Vybourání stávajících krytů zpevněných ploch – kamenných dlažeb vč. podkladních vrstev na úroveň pláně budoucí komunikace. Dlažební kostky budou uloženy na mezideponii určené pro následné použití při realizaci nových krytů. Přebytný materiál bude po dokončení uložen mimo staveniště dle dohody investor stavby a zhotovitele.
- Vybourání stávajících vpustí (21ks) a stoky dešťové kanalizace. Kromě zjištěné polohy stávajících uličních vpustí, nejsou k dispozici žádné informace o poloze stávajícího trubního vedení. Vpusti budou vybourány v celém rozsahu. Trubní vedení bude vybouráno v nezbytném rozsahu, pokud bude ve střetu s konstrukcemi řešené stavby.
- Odfrézování pařezů, zbylých po dříve vykácených stromech (26ks).

Bourané plochy a konstrukce jsou vyznačeny v situaci bouracích prací.

b) VÝKRESOVÁ ČÁST

D.1.1.b)01	SITUACE – BOURACÍ PRÁCE ČÁST A	1 : 250
D.1.1.b)01	SITUACE – BOURACÍ PRÁCE ČÁST B	1 : 250