

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 22/2022**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 304
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [redacted]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: WAKOS, s.r.o.
Sídlo: Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk
IČ: 622 41 834
DIČ: CZ62241834
Zastoupený: Jiřím Vytlačilem, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Varnsdorf
Číslo účtu : 255623306/0300
Telefon: [redacted]
E-mail tel. mob: [redacted] vytlacil@wakos.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Libor Kamenický
E-mail, tel. Mobil: kamenicky@wakos.cz, [redacted]
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Modernizace šaten a chodeb v I.PP ZŠ J. Vohradského, Šluknov**“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.
2. Místo plnění: ZŠ J. Vohradského Šluknov, T.G.Masaryka č.p. 678, obec Šluknov, okres Děčín, kraj Ústecký, Česká republika, stojící na parcele st.p.č. 1327 a p.p.č. v k.ú. a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, ŠLUKNOV, ODIZOLOVÁNÍ 1PP OBJEKTU a položkovém výkazu výměr. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu Objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou v průvodní a technické zprávě, položkovém rozpočtu a zadávací dokumentaci obsaženy. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a položkovým rozpočtem, má vždy průvodní a technická zpráva přednost před položkovým rozpočtem. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplývajícím z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

3. Termín plnění

1. Zahájení díla:

odizolování, hydroizolace	18.07.2022
vnitřní úpravy	26.06.2023 (v případě schváleného harmonogramu i dříve během realizace díla – prázdniny a volno ve škole)

Dokončení díla:

odizolování, hydroizolace	11/2022
vnitřní úpravy, kompletní stavba	15.09.2023

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 4.729.856,33 Kč.
DPH 21 %: 993.269,83 Kč.
Cena včetně DPH:..... 5.723.126,16 Kč.
(cena slovy: Pětmilionůsedmsetdvacetřítisícstodacetšest korun českých a šestnáct haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví stanovené dle aktuální cenové soustavy ÚRS.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) označení útvaru, který případ likviduje
 - i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr

7. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2 + zabezpečené prostory v objektu školy. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Rozsahem staveniště nesmí být omezen ani ohrožen průjezd vozidel záchranných, pohotovostních a bezpečnostních složek a ani jinak ohrožena bezpečnost silničního provozu, včetně chodců a nesmí dojít ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního silničního příslušenství.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto

znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje průvodní a technická zpráva.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jiné.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
11. Zhotovitel má povinnost zajistit přítomnost stavbyvedoucího stavby dle doloženého dokladu při výběrovém řízení. Pokud není možné zajistit výkon tohoto pracovníka, předloží zhotovitel návrh na jeho zástup, či výměnu bezodkladně zadavateli. Jeho nepřítomnost při provádění stavby má stejný sankční dopad, jako nepřístupnost stavebního deníku na stavbě.
12. Zhotovitel je povinen vhodným a funkčním způsobem zajistit přístup na nemovitosti sousedící s opravovanými komunikacemi po celou dobu provádění díla (s výjimkou samotné fyzické realizace frézování či pokládky povrchu).
13. Zhotovitel je povinen prokazatelně a s dostatečným předstihem informovat obyvatel lokality dotčené prováděním prací o konkrétních a přesných termínech fyzického provádění prací, kdy bude přístup na nemovitosti omezen.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5.000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
 - prohlášení odborně způsobilé osoby zhotovitele, která dohlížela na realizaci díla
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
 - průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě
 - stavební deník (případně deníky)Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde je Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.

3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřeneše vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla (včetně obou dílčích etapy) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.


3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převeze-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, nebo schválený odpovědný stavbyvedoucí (bez omluvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech technických:

 vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

 pracovník ORŽP MěÚ Šluknov

za zhotovitele - ve věcech technických: Jiří Vytlačil, jednatel

5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - b) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 104. schůzi Rady města dne usnesením č. 7/104R/2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz výměr

Ve Šluknově dne: 15.07.2022

V Rumburku dne: 15.7.2022

Za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Eva Štárná
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:

WAKOS, s.r.o.

③

zavazující obchodní společnost
1023/10-408 01 Rumburk
834-DIČ: CZ62241834
IČ: 412 333 382

Jiří Vytlačil
jednatel

[Redacted signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160501
Stavba: ZŠ Vohradského ŠluknovR1

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 08.07.2022

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WAKOS s.r.o.

IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 729 856,33
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 729 856,33	993 269,83
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 723 126,16
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

WAKOS, s.r.o. ④
stavební a obchodní společnost
Plicova 1023-10-408 01 Rumburk
IČ: 622 41 834 DIČ: CZ62241834
Tel: 412 333 382

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20160501

Stavba: ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Místo: Šluknov

Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 729 856,33	5 723 126,16
2014051a	Stavební částR1	4 317 952,82	5 224 722,91
20160501 b	Dešťová kanalizaceR1	275 903,51	333 843,25
20160501c	VRN	136 000,00	164 560,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

2014051a - Stavební částR1

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 08.07.2022

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 317 952,82
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 317 952,82	21,00%	906 770,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 224 722,91
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

2014051a - Stavební částR1

Místo:

Šluknov

Datum:

08.07.2022

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 317 952,82

HSV - Práce a dodávky HSV

2 389 965,32

1 - Zemní práce	516 193,77
2 - Zakládání	115 234,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	349 780,37
4 - Vodorovné konstrukce	124 520,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	518 077,20
8 - Trubní vedení	2 922,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	316 532,27
997 - Přesun sutě	270 770,28
998 - Přesun hmot	175 934,41

PSV - Práce a dodávky PSV

1 927 987,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	331 084,76
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	159 943,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 040,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	21 300,00
762 - Konstrukce tesařské	78 733,66
766 - Konstrukce truhlářské	481 511,20
767 - Konstrukce zámečnické	832 424,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

2014051a - Stavební částR1

Místo: Šluknov

Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: WAKOS s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 317 952,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 389 965,32

D 1

Zemní práce

516 193,77

1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	390,847	315,00	123 116,81	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV	9,87*(2,06+1,87)/2*1,3	25,213
VV	1,4*1,87*1,3	3,403
VV	(0,57+4,41+0,57)*2*1,3	14,430
VV	1,4*1,9*1,3	3,458
VV	18,43*(1,91+2,06)/2*1,3	47,559
VV	1,4*1,9*1,3	3,458
VV	(0,57+4,41+0,57)*2,13*1,3	15,368
VV	1,4*(1,9+2,4)/2*1,3	3,913
VV	10,56*(2,4+2,23)/2*1,3	31,780
VV	(8,85+19,17+8,9)*(2,23+0,75)/2*1,3	71,514
VV	(1,08+7,31+1)*(0,96+0,62)/2*0,8	5,934
VV	(8,66+1,62)*(0,62+1,12)/2*0,8+6,3*2,22*1,3	25,337
VV	4,45*(2,22+1,45)/2*1,3	10,615
VV	6,2*1,42*0,8	7,043
VV	(0,98+1,23)*1,45*0,8	2,564
VV	(2,98+5,68)*(1,4+0,95)/2*0,8	8,140
VV	7,54*(0,95+1,19)/2*0,8	6,454
VV	1,7*1,2*0,8	1,632
VV	(0,6+8,62+0,53)*(1+1,37+2,03)/3*0,8	11,440
VV	18,52+(2,03+1,08)/2*1,1	20,231
VV	(11,59+0,28)*(1,08+0,98)/2*0,8	9,781
VV	36,83*(0,98+2,06)/2*1,1	61,580
VV	Součet	390,847

2	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	258,918	165,00	42 721,47	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m

VV	9,87*(2,06+1,87)	38,789
VV	1,4*1,87	2,618
VV	(0,57+4,41+0,57)*2	11,100
VV	1,4*1,9	2,660
VV	18,43*(1,91+2,06)/2	36,584
VV	1,4*1,9	2,660
VV	(0,57+4,41+0,57)*2,13	11,822
VV	1,4*(1,9+2,4)/2	3,010
VV	10,56*(2,4+2,23)/2	24,446
VV	(8,85+19,17+8,9)*(2,23+0,75)/2	55,011
VV	6,3*2,22	13,986
VV	4,45*(2,22+1,45)/2	8,166
VV	18,52+(2,03+1,08)/2	20,075
VV	36,83*(0,98+2,06)/2/2	27,991
VV	Součet	258,918

3	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	258,918	40,40	10 460,29	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m

4	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	336,593	67,30	22 652,71	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příloženém, hloubky do 4 m

258,918*1,3 336,593

5	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	336,593	16,20	5 452,81	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příloženého, hloubky do 4 m

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	148,785	286,50	42 626,90	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

390,847-267,062+25 148,785

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,785	16,80	2 499,59	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládky

123,785+25 148,785

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	267,813	352,00	94 270,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VW		123,785*25		148,785			
	VW		148,785*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		267,813			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	267,067	129,50	34 585,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VW		390,847-34,896-43,2-10,6-16-293,6*0,065		267,067			
10	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	50,000	241,00	12 050,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	VW		50		50,000			
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození do 3 m	m3	88,262	925,00	81 642,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VW		9,32*6,29*1,325		77,675			
	VW		11,91*1,325		15,781			
	VW		-1,4*1,4*1,325*2		-5,194			
	VW		Součet		88,262			
12	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	176,524	241,00	42 542,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	VW		88,262		88,262			
	VW		88,262*2 *Přepočtené koeficientem množství		176,524			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	114,000	13,80	1 573,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	D	2	Zakládání				115 234,52	
14	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	227,810	254,21	57 911,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150					
	VW		227,81		227,810			
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	410,058	20,70	8 488,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VW		227,81*1,8		410,058			
16	M	69311201	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 400g/m2	m2	451,467	56,00	25 282,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 400g/m2					
	VW		218,1*1,8		392,580			
	VW		392,58*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		451,467			
17	K	279271129	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 15	m3	16,044	1 468,00	23 552,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo základové z cihel betonových stěn z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-15					
	VW		5*2,65*0,4*2		10,600			
	VW		1,25*2*0,2+2*3*0,4		2,900			
	VW		(1,4+1)*2*0,2*1,325*2		2,544			
	VW		Součet		16,044			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				349 780,37	
18	K	311213111	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 4 mm	m3	5,730	4 470,00	25 613,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene šlapaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm					
	VW		1,15*0,45*1,4		0,725			
	VW		7,15*0,5*1,4		5,005			
	VW		Součet		5,730			
19	K	312311972	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 do ztraceného bednění z desek	m3	16,007	2 935,00	46 980,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 16/20					
	VW		320,130*0,05		16,007			
20	K	346271113	Přizdivky z cihel betonových tl 65 mm	m2	293,630	944,00	277 186,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přizdivky z cihel betonových na cementovou maltu M20 z cihel betonových, tloušťka přizdivky 65 mm					
	VW		320,13-5*2,65*2		293,630			
	D	4	Vodorovné konstrukce				124 520,50	
21	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku	m	19,100	947,00	18 087,70	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřovaných nebo ostatních					
WV			2,200*3+6,25*2		19,100			
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	34,896	3 050,00	106 432,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, slouky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
WV			(12,9+18,25+20,1+10,55+1,4+5+1,4+15,8+1,4+5+1,4+10,55+1+10,5+18,35+8,75+1,55+9,2+7,4+4,55+4,6+4,25+6,4+8,6+2+8,7+18,5)*0,8*0,2		34,896			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
23	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	48,510	618,00	29 979,18	CS ÚRS 2021 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
WV			(1,05+0,6)*2*0,3*25		24,750			
WV			(0,45+1,3)*2*0,3		1,050			
WV			(0,45+0,9)*2*0,3		0,810			
WV			(1,15+1,6)*2*0,3*2		3,300			
WV			(1,15+1,9)*2*0,3*3		5,490			
WV			(1,05+1,5)*2*0,3*5		7,650			
WV			(1,05+1)*2*0,3		1,230			
WV			(1,05+1,3)*2*0,3*3		4,230			
WV			Součet		48,510			
24	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	43,620	356,00	15 528,72	CS ÚRS 2021 02
PP			Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
WV			(12,9+18,25+20,1+10,55+1,4+5+1,4+15,8+1,4+5+1,4+10,55+1+10,5+18,35+8,75+1,55+9,2+7,4+4,55+4,6+4,25+6,4+8,6+2+8,7+18,5)*0,2		43,620			
25	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	528,430	356,00	188 121,08	CS ÚRS 2021 02
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
WV			222,38*šatny (č.m. 018, 019, 020)		222,380			
WV			139,65*chodba, schodiště (č.m. 022, 023)		139,650			
WV			166,4*DM úklid (č.m. 021)		166,400			
WV			Součet		528,430			
26	K	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	528,430	156,00	82 435,08	CS ÚRS 2021 02
PP			Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012					
27	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,667	3 885,00	2 591,30	CS ÚRS 2021 02
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
WV			(4,87+0,9*2)*0,1		0,667			
28	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,838	3 765,00	25 745,07	CS ÚRS 2021 02
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
WV			9,32*6,29*0,125		7,328			
WV			-1,4*1,4*0,125*2		-0,490			
WV			Součet		6,838			
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,547	54 620,00	29 877,14	CS ÚRS 2021 02
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
WV			9,32*6,29*0,01		0,586			
WV			-1,4*1,4*0,01*2		-0,039			
WV			Součet		0,547			
30	K	636111411	Doplnění dílažby z lomového kamene pl do 4 m2 do pisku	m2	43,170	735,00	31 729,95	CS ÚRS 2021 02
PP			Doplnění dílažby z lomového kamene (s dodáním hmot), plochy jednotlivé do 4 m2 do pisku se zasypáním spár pískem					
WV			43,17		43,170			
31	K	637211311	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	4,980	983,00	4 895,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do cementové malty MC-10					
WV			1,15*0,6 "zidky"		0,690			
WV			7,15*0,6		4,290			
WV			Součet		4,980			
32	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 40 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m2	130,860	819,00	107 174,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do pisku					
WV			(12,9+18,25+20,1+10,55+1,4+5+1,4+15,8+1,4+5+1,4+10,55+1+10,5+18,35+8,75+1,55+9,2+7,4+4,55+4,6+4,25+6,4+8,6+2+8,7+18,5)*0,6		130,860			
D 8			Trubní vedení					
33	K	89594111R	Demontáž vpusti kanalizační uliční	kus	6,000	487,00	2 922,00	
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				316 532,27	
34	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	10,700	208,00	2 225,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		8,1*1,3*2		10,700			
35	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu	kus	1 280,520	35,70	45 714,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm					
	VV		320,130*4		1 280,520			
36	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,665	858,00	2 286,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		0,236*0,5*2		0,236			
	VV		2,15*2,2*0,45		2,129			
	VV		1*0,3*0,5*2		0,300			
	VV		Součet		2,665			
37	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	3,612	3 775,00	13 635,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	VV		1,2*1,4*0,45		0,756			
	VV		3,4*1,4*0,3*2		2,856			
	VV		Součet		3,612			
38	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	3,341	5 245,00	17 523,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm					
	VV		3,4*6,55*0,15		3,341			
39	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	19,100	515,00	9 836,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě					
	VV		2,200*3+6,25*2		19,100			
40	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	42,700	135,00	5 764,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2					
41	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,787	2 605,00	4 655,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		(8,47+0,87)*0,15		1,371			
	VV		(1,8+0,97)*0,15		0,416			
	VV		Součet		1,787			
42	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	16,740	274,50	4 595,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	VV		1,05*0,6*25		15,750			
	VV		0,45*1,3		0,585			
	VV		0,45*0,9		0,405			
	VV		Součet		16,740			
43	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	23,255	162,50	3 778,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		1,15*1,6*2		3,680			
	VV		1,15*1,9*3		6,555			
	VV		1,05*1,5*5		7,875			
	VV		1,05*1		1,050			
	VV		1,05*1,3*3		4,095			
	VV		Součet		23,255			
44	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	820,190	104,30	85 545,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		222,38"šatny (č.m. 018, 019, 020)		222,380			
	VV		139,65"chodba, schodiště (č.m. 022, 023)		139,650			
	VV		166,4"DM úklid (č.m. 021)		166,400			
	VV		185,29"jižní křídlo (č.m. 015, 016, 0,17)		185,290			
	VV		106,47"kotelna (č.m. 013)		106,470			
	VV		Součet		820,190			
45	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	242,490	198,50	48 134,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		159,59"šatny (č.m. 018, 019, 020)		159,590			
	VV		82,9"chodba, schodiště (č.m. 022, 023)		82,900			
	VV		Součet		242,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	114,588	116,00	13 292,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých					
	WV		4,45*10,3*2,5		114,588			
47	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ocelových kartáči	m2	320,130	186,00	59 544,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	WV		18,4+2,81+9,54+2,86+34,23+3,03+10,01+3,29+23,39		107,560			
	WV		53,12+5,25+0,45+6,22+15,13		80,170			
	WV		6,95+8,36+1,7+1,87+9,52+6,7+1,9+10,5		47,500			
	WV		25,7+9,5+49,7		84,900			
	WV		Součet		320,130			
	D	997	Přesun sutě				270 770,28	
48	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	111,020	374,50	41 576,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
49	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	111,020	244,00	27 088,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
50	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 554,280	17,10	26 578,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		111,02*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 554,280			
51	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	51,611	1 925,00	99 351,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	WV		111,020-11,102-48,307		51,611			
52	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,102	1 200,00	13 322,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	WV		111,02*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,102			
53	K	99701381R	Dobropis za kovový odpad	t	2,100	-4 000,09	-8 400,19	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky					
54	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	48,307	1 475,00	71 252,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	WV		48,307		48,307			
	D	998	Přesun hmot				175 934,41	
55	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	260,258	371,50	96 685,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	WV		520,516*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		260,258			
56	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	260,258	304,50	79 248,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	WV		520,516*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		260,258			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 927 987,50	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				331 084,76	
57	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	320,130	27,50	8 803,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	WV		320,130		320,130			
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,112	40 930,00	4 584,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	WV		0,112		0,112			
59	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	640,260	175,00	112 045,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	WV		320,13*2		640,260			
60	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	384,156	196,00	75 294,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břídicí, spodní strana mikrotenová folie Elastodek 40 special mineral					
	WV		320,13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		384,156			
61	M	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	384,156	168,50	64 730,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
HYDROIZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY PAROZÁBRANY Hydroizolační								
PP	asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL							
WV	320,13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				384,156			
62	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m2	320,130	205,00	65 626,65	CS ÚRS 2016 01
PP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m							
D	712	Povlakové krytiny						0,00
D	713	Izolace tepelné						159 943,48
63	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	320,130	187,50	60 024,38	CS ÚRS 2021 02
PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně							
64	M	28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	326,533	306,00	99 919,10	CS ÚRS 2021 02
PP	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm							
WV	326,533				326,533			
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace						3 040,00
65	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	16,000	190,00	3 040,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110							
WV	16				16,000			
D	731	Ústřední vytápění - kotelny						21 300,00
66	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 60 kW	kus	2,000	10 650,00	21 300,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW							
D	762	Konstrukce tesařské						78 733,66
67	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm na sraz přibíjených	m2	248,157	315,00	78 169,46	CS ÚRS 2021 02
PP	Obložení stěn z dřevostřípkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm							
WV	320,13				320,130			
WV	(12,9+18,25+20,1+10,55+1,4+5+1,4+15,8+1,4+5+1,4+10,55+1+10,5+18,35+8,75+1,55+9,2+7,4+4,55+4,6+4,25+6,4+8,6+2+8,7+18,5)*0,33				-71,973			
WV	Součet				248,157			
68	K	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	m2	2,600	217,00	564,20	CS ÚRS 2021 02
PP	Demontáž vrat s demontáží kování, plochy do 8 m2							
WV	1,3*2				2,600			
D	766	Konstrukce truhlářské						481 511,20
69	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	126,880	129,50	16 430,96	CS ÚRS 2021 02
PP	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2							
P	Poznámka k položce: -Demontáž obkladů z desek OSB chodba, schodiště (č.m. 003, 103)							
70	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	39,995	761,36	30 450,59	CS ÚRS 2021 02
PP	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m							
WV	1,05*0,6*25				15,750			
WV	0,45*1,3				0,585			
WV	0,45*0,9				0,405			
WV	1,15*1,6*2				3,680			
WV	1,15*1,9*3				6,565			
WV	1,05*1,5*5				7,875			
WV	1,05*1				1,050			
WV	1,05*1,3*3				4,095			
WV	Součet				39,995			
71	M	61130522R1	okno 1 dle specifikace	kus	25,000	7 888,65	197 216,25	
PP	Okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm							
72	M	61130522R2	okno 2 dle specifikace	kus	2,000	15 763,65	31 527,30	
PP	Okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm							
73	M	61130522R3	okno 3 dle specifikace	kus	3,000	22 168,65	66 505,95	
PP	Okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm							
74	M	61130522R4	okno 4 dle specifikace	kus	5,000	14 503,65	72 518,25	
PP	Okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm							
75	M	61130522R5	okno 5 dle specifikace	kus	1,000	11 563,65	11 563,65	
PP	Okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm							
76	M	61130522R6	okno 6 dle specifikace	kus	1,000	8 098,65	8 098,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otlíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm					
77	M	61130522R7	okno 7 dle specifikace	kus	3,000	13 453,65	40 360,95	
PP			Okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otlíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm					
78	M	61130522R8	okno 8 dle specifikace	kus	1,000	6 838,65	6 838,65	
PP			Okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM okno jednokřídlové otlíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm					
D 767			Konstrukce zámečnické				832 424,40	
79	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	80,000	84,00	6 720,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
80	M	1388010R	Poklop z plechu 5mm	kg	80,000	135,00	10 800,00	
PP			Plech hladké potažené plasty ploché tabule pro výrobu klempířských prvků tl. plechu 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mal					
81	K	76799588R	Dodávka a montáž šatních klecí z ocelového pleťva v rámech vč. laviček a věšáků (č.m. 018, 019, 020)	soubor	1,000	761 754,40	761 754,40	
PP			Dodávka a montáž šatních klecí z ocelového pleťva v rámech vč. laviček a věšáků (č.m. 018, 019, 020)					
82	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	2 100,000	15,00	31 500,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg					
83	K	767997001R	Demontáž šatních klecí z ocelového pleťva v rámech (č.m. 018, 019, 020)	soubor	1,000	21 650,00	21 650,00	
PP			Demontáž šatních klecí z ocelového pleťva v rámech (č.m. 018, 019, 020)					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				19 950,00	
84	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	38,80	5 820,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
85	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	24,30	3 645,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
86	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	150,000	69,90	10 485,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

20160501b - Dešťová kanalizaceR1

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

CC-CZ:

Datum: 08.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 62241834

DIČ: CZ62241834

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

obvodová drenáž včetně obsypů je součástí stavebního objektu stejně jako zrušení
původní dešťové kanalizace

			275 903,51
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	275 903,51	21,00%	57 939,74
DPH základní	0,00	15,00%	0,00
DPH snížená			
v CZK			333 843,25
Cena s DPH			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

20160501b - Dešťová kanalizaceR1

Místo:

Šluknov

Datum:

08.07.2022

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

275 903,51

HSV - Práce a dodávky HSV

275 903,51

1 - Zemní práce	84 064,46
4 - Vodorovné konstrukce	8 346,24
8 - Trubní vedení	176 232,96
998 - Přesun hmot	7 259,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

20160501b - Dešťová kanalizaceR1

Místo: Šluknov

Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: WAKOS s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

275 903,51

D HSV Práce a dodávky HSV

275 903,51

D 1 Zemní práce

84 064,46

1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,800	315,00	23 247,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

WV	5,5*0,8*1,5	6,600
WV	5*0,8*1,4	5,600
WV	30*0,8*1,1	26,400
WV	40*0,8*1,1	35,200
WV	Součet	73,800

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,400	286,50	8 709,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

WV	73,8-43,4	30,400
----	-----------	--------

3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	30,400	16,80	510,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypání na skládky

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	54,720	352,00	19 261,44	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

WV	54,72	54,720
----	-------	--------

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	43,400	129,50	5 620,30	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

WV	73,8-23,96-6,44	43,400
----	-----------------	--------

6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,960	633,00	15 166,68	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypání

WV	5,5*0,8*0,4	1,760
WV	5*0,8*0,35	1,400
WV	30*0,8*0,4	9,600
WV	40*0,8*0,35	11,200
WV	Součet	23,960

7	M	58331200	šlérkopisek netříděný zásypový	t	47,920	241,00	11 548,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PP šlérkopisek netříděný zásypový

WV	47,92	47,920
----	-------	--------

D 4 Vodorovné konstrukce

8 346,24

8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,440	1 296,00	8 346,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

WV	5,5*0,8*0,1	0,440
WV	5*0,8*0,1	0,400
WV	30*0,8*0,1	2,400
WV	40*0,8*0,1	3,200
WV	Součet	6,440

D 8 Trubní vedení

176 232,96

9	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 - napojení do šachty	kus	9,000	1 003,80	9 034,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150

10	K	817354111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 - napojení do šachty	kus	3,000	1 129,80	3 389,40	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 200

11	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	44,700	407,51	18 215,70	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 125					
VV			4,9+39,8	44,700				
12	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	34,500	933,98	32 222,31	CS ÚRS 2021 02
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200					
VV			5,1+29,4	34,500				
13	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	16,000	449,40	7 190,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100					
14	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	16,000	2 072,28	33 156,48	CS ÚRS 2021 02
PP			lapač litinový střešních splavenin DN 125					
15	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	3,000	84,95	254,85	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
16	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	1,000	69,30	69,30	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizace PVC KG 125x15°					
VV			1	1,000				
17	M	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	1,000	75,60	75,60	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizace PVC KG 125x30°					
18	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000	88,20	88,20	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
19	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	3,000	99,54	298,62	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
20	M	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	1,000	374,85	374,85	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizace PVC KG 200x15°					
21	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	2,000	433,65	867,30	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizace PVC KG 200x45°					
22	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	1,000	159,60	159,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 200					
23	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	1,000	907,20	907,20	CS ÚRS 2021 02
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°					
24	K	894811113	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	13,000	5 379,15	69 928,95	CS ÚRS 2021 02
PP			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm					
VV			13	13,000				
D 998			Přesun hmot					
				7 259,85				
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,725	146,00	7 259,85	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

20160501c - VRN

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 08.07.2022

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

IČ:

62241834

DIČ:

CZ62241834

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		136 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	136 000,00	21,00%	28 560,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 560,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

20160501c - VRN

Místo:

Šluknov

Datum:

08.07.2022

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **136 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 136 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 96 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vohradského ŠluknovR1

Objekt:

20160501c - VRN

Místo:

Šluknov

Datum:

08.07.2022

Zadavatel:

Město Šluknov

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

Uchazeč:

WAKOS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							136 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							24 500,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
D VRN3 Zařízení staveniště							96 500,00	
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště								
4	K	034203000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště								
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule								
D VRN4 Inženýrská činnost							8 000,00	
6	K	043194000	Měření vlhkosti	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky								
D VRN7 Provozní vlivy							7 000,00	
7	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu								
VV 1 "přístupy do objektu přes výkopy"							1,000	

Harmonogram stavby: 0012-02/22 Město Šluknov

Zhotovitel: WAKOS, s.r.o.
Dvořákova 969
40801 Rumburk

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červenec 2022				srpen 2022				září 2022			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
0012-02/22	Město Šluknov	18.07.2022	15.09.2023												
01	zŠ Vohrabského	18.07.2022	15.09.2023												
003	20160501c - VRN	18.07.2022	15.09.2023												
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	18.07.2022	15.09.2023												
VRN3	Zařízení staveniště	18.07.2022	15.09.2023												
VRN7	Provozní vlivy	18.07.2022	15.09.2023												
VN	Vedlejší náklady	18.07.2022	15.09.2023												
ON	Ostatní náklady	18.07.2022	15.09.2023												
002	20160501b - Dešťová kanalizace	18.07.2022	21.10.2022												
1	Zemní práce	02.08.2022	21.10.2022												
4	Vodotrubné konstrukce	03.08.2022	10.10.2022												
8	Trubní vedení	08.08.2022	03.10.2022												
998	Přesun hmot	18.07.2022	21.10.2022												
001	2014051a - Stavební část R1	18.07.2022	15.09.2023												
1	Zemní práce	22.07.2022	18.11.2022												
2	Základy a zvláštní zakládání	28.07.2022	14.10.2022												
3	Svislé a kompletní konstrukce	29.07.2022	04.11.2022												
4	Vodotrubné konstrukce	10.10.2022	29.11.2022												
6	Upravy povrchu, podlahy a osazení výplí	08.08.2022	31.08.2023												
6	Upravy povrchu, podlahy a osazení výplí	08.08.2022	29.11.2022												
6	Upravy povrchu, podlahy a osazení výplí	03.07.2023	31.08.2023												
8	Trubní vedení	22.08.2022	31.08.2022												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18.07.2022	23.08.2023												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18.07.2022	28.09.2022												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	01.06.2023	23.08.2023												
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	18.07.2022	30.08.2023												
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	18.07.2022	30.09.2022												
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	08.06.2023	30.08.2023												
D998	Přesun hmot	18.07.2022	15.09.2023												
711	Izolace proti vodě	01.08.2022	07.11.2022												
713	Izolace tepelné	15.08.2022	17.11.2022												
721	Zdravotní technika - vnitřní kanalizace	21.07.2022	05.09.2022												
731	Ústřední vytápění - kotelny	24.07.2023	11.08.2023												
762	Konstrukce tesařské	07.08.2023	08.09.2023												
766	Konstrukce truhlářské	07.06.2023	24.08.2023												
767	Konstrukce zámečnické	04.09.2023	15.09.2023												
784	Malby	28.08.2023	15.09.2023												

STAV
Všechny údaje jsou v souladu s
IČ: 622 41 334 DIČ: CZ62241334
Tel: 412 323 382

