



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 30/2022**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Zastoupený: starosta města Šluknov
IČO: 00261688
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
číslo účtu: 108724561/0300
Telefon: 412 315 301
E-mail tel. mob: [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: [REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

E-mail, tel. Mobil:
(dále jen jako „Objednatel“)

2RV stavební s.r.o.

Název: 2RV stavební s.r.o.
Sídlo: Vilémov 308, 407 80 Vilémov
IČ: 08824347
DIČ: CZ08824347
Zastoupený: Renatou Černou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šluknov
Číslo účtu: 5802635369/0800
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: Zdeněk Černý

E-mail, tel. Mobil:
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).



5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
„Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění“
místo plnění jsou pozemky p. č. 1477/1, 1477/10, 1473/1, 1468/2, 1366/6, 1467/1 1473/130, 1473/24 a 1446 v k. ú a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným technikem Markem Říhou, ČKAIT 0501073 v srpnu 2019 a položkovém výkazu výměr. Objednatel potvrzuje, že projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a že spolu s podpisem smlouvy projektovou dokumentaci zhotoviteli předal.
4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle položkového rozpočtu, který je připojen k této smlouvě jako příloha č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo ve výkresové části. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a výkazem výměr, má vždy projektová dokumentace přednost před výkazem výměr. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí z hlediska dodávky zhotovitele Dílo specifikované ve výkazu výměr. V případě nejasností či neurčitosti si účastníci sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
6. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná.
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatel nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

4. Termín plnění

1. Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**
2. Zahájení stavebních prací: **nejpozději dva kalendářní dny po předání a převzetí staveniště**
3. Ukončení stavebních prací: **nejpozději do 30.06.2023**
4. Předání a převzetí stavby: **nejpozději 1 kalendářních den po ukončení stavebních prací**
5. Počátek běhu záruční lhůty: **ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků**

5. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy



techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena celkem

Cena bez DPH: 5.122.492,96 Kč

DPH 21 %: 1.075.723,52 Kč

Cena včetně DPH: 6.198.216,48 Kč

(slovy: šest milionů jedno sto devadesát osm tisíc dvě stě šestnáct korun českých čtyřicet osm haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Vícepráce mohou být prováděny maximálně do výše limitů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví, konkrétně dle cenové soustavy ÚRS.

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veškeré náklady přeúčtuje.

9. Objednatel má právo pověřit ve výjimečných případech (jedná se výhradně o případ zásadní neshody na způsobu provádění díla, kdy zhotovitel odmítne provést práce dle požadavku objednatele vydaného v souladu s projektovou dokumentací nebo jako reakci na vzájemnou neshodu na způsobu ocenění prací, které jsou předmětem díla, avšak dle názoru zhotovitele tyto práce výkaz výměr neobsahuje) třetí osobu dodáním této části Díla. V takovém výjimečném případě Zhotovitel poníží cenu o danou část poddodávky, kde rozhodujícím dokumentem pro takové snížení je výkaz výměr, případně dohoda účastníků této smlouvy. Objednatel je oprávněn v tomto výjimečném případě kdykoli za dobu provádění Díla zvolit pro zhotovení této části Díla



třetí osobu, přičemž Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a této třetí osobě veškerou součinnost k řádnému splnění Díla. Celková cena za Dílo podle této smlouvy pak bude ponížena o dodávku části Díla touto třetí osobou, přičemž práce provedené třetí osobou, resp. práce, které nebude provádět Zhotovitel, budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaném na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. Výše uvedené platí i pro použití materiálů, které se pro zhotovení díla zpracovávají. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli za takové dodávky 0,5 % z ceny dodávky za předpokladu, že za tuto dílčí část Díla převezme záruku.

10. Práce provedené třetí stranou přebírá na základě samostatného předávacího protokolu Objednatel.

6. Platební podmínky, fakturace

1. Práce budou zhotoviteli objednatelům hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelům odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák.č.588/1992 Sb. /o DPH) obsahovat:
 - celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad"
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 - v příloze výkaz výměr a soupis odsouhlasených provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatel a zástupcem Objednatele
 - číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
 - číslo projektu **5211000180**
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4.
5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávek, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
7. V případě prodlení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s projektem anebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděným projektem a veškeré vady odstraněny.



7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro Objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

8. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TD) nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatel na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a požadavky objednatele. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících



s provedením Díla neodpovídá Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně Objednatel.

5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatel na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany na jiné.
8. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, příp. činnosti koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu,

9. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce Objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit. Kvalifikace se prokazuje předložením příslušných dokumentů (osvědčení, veřejná listina, vysvědčení). Pokud zhotovitel v průběhu provádění prací kvalifikaci pozbyde a není schopen ji adekvátně nahradit, je toto bráno jako podstatné porušení podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.



6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se o odpadech. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
10. Zhotovitel může v průběhu provádění stavby změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatel. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
11. Provádění stavby bude objednatel kontrolováno průběžně, jednou týdně se pak budou konat pravidelné kontrolní dny za účasti kontaktních osob objednatel a zhotovitele.
12. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

10. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatel. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.



4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatel. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatel dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

11. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatel řádně převzato. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, který také z předání a převzetí pořizuje zápis, který obsahuje prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho částí:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavbyBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatel při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatel uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.
8. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.



12. Přejedhod vlastnických práv

1. Staveniště má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatel.
3. Objednatel se stává vlastníkem Díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

13. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatel nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezaahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitel. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitel budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

14. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.



15. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,015 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

16. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu



účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov, Ing. Jiří Cobl, TDS
za zhotovitele - ve věcech technických: Bc. Zdeněk Černý
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Objednatel prohlašuje, že pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, zajistí a jmenuje koordinátora BOZP na pracovišti.
11. Zhotovitel umožní objednateli zajistit a strpět při provádění stavby výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případ výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný předpis.

17. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

6. Tato smlouva byla schválena na 4. schůzi Rady města Šluknov dne 19.12.2022 usnesením č. 02/04R/2022.

Přílohy:


Příloha č. 1 Rozpočet stavby

Příloha č. 2 Harmonogram prací

Ve Šluknově dne: 22.12.2022

Ve Vilémově dne: 22.12.2022

Za objednatele:



starosta města Šluknov



Za zhotovitele:

2RV stavební s.r.o.

Vilémov 308
407 80 Vilémov
IČ: 08824347
DIČ: CZ08824347



Renata Černá
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019838_2NAR1

Stavba: Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I. etapa - odvodnění

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688

Uchazeč:
2RV stavební s.r.o.

IČ: 08824347
DIČ: CZ08824347

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

Zpracovatel:
Zdeněk Polesný

IČ: 14131412
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 122 492,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 122 492,96	1 075 723,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 198 216,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019838_2NAR1

Stavba: Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I. etapa - odvodnění

Místo: Šluknov

Datum:

27. 10. 2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: 2RV stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Zdeněk Polesný

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 122 492,96	6 198 216,48	
0001	Uznatelné náklady	2 936 287,01	3 552 907,28	STA
0002	Neuznatelné náklady	2 118 205,95	2 563 029,20	STA
0003	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	68 000,00	82 280,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I.etapa - odvodnění

Objekt:

0001 - Uznatelné náklady

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

00261688

DIČ:

CZ00261688

Uchazeč:

2RV stavební s.r.o.

IČ:

8824743

DIČ:

CZ08824347

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Zdeněk Polesný

IČ:

14131412

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 936 287,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 936 287,01	21,00%	616 620,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 552 907,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I.etapa - odvodnění

Objekt:

0001 - Uznatelné náklady

Místo: Šluknov

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: 2RV stavební s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Polesný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 936 287,01

HSV - Práce a dodávky HSV

2 877 808,93

1 - Zemní práce	1 421 487,04
-----------------	--------------

8 - Trubní vedení	1 344 954,73
-------------------	--------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 457,22
---	-----------

998 - Přesun hmot	51 909,94
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

53 760,00

767 - Konstrukce zámečnické	53 760,00
-----------------------------	-----------

M - Práce a dodávky M

4 718,08

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	4 718,08
---	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I. etapa - odvodnění

Objekt:

0001 - Uznatelné náklady

Místo: Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Uchazeč: 2RV stavební s.r.o.

Datum: 27. 10. 2022
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Zdeněk Polesný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 936 287,01

D HSV Práce a dodávky HSV

2 877 808,93

D 1 Zemní práce

1 421 487,04

1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,696	537,00	8 428,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100				
VV			12*1,308" bezpečnostní přelivy		15,696		
VV			Součet		15,696		
2	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	569,712	428,00	243 836,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251253				
VV			1,32*(48+70+75,5+45,8+87,7+26,5+45,6+32,5)" výkop pro vsaky		569,712		
VV			Součet		569,712		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	964,468	275,00	265 228,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
VV			379,060" výkop rýh pro vsakovací boxy		379,060		
VV			569,712" výkop vsaků		569,712		
VV			15,696" výkop jam		15,696		
VV			Součet		964,468		
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	35 685,316	4,90	174 858,05
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
VV			964,468*37" přepočteno koeficientem množství		35 685,316		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 928,936	45,00	86 802,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
VV			964,468*2		1 928,936		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	964,468	19,20	18 517,79
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201				
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	341,827	138,50	47 343,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101				
VV			341,827" zásyp vsaků		341,827		
8	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	683,654	318,00	217 401,97
VV			341,827*2" přepočteno koeficientem množství		683,654		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	260,838	527,00	137 461,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101				
VV			((56,3*0,6*0,6)-(0,02*56,3))" podsyp a obsyp potrubí		19,142		
VV			((0,2*0,8*2)+(0,2*0,6*2))*431,6" podsyp, obsyp a zásyp vsaků		241,696		
VV			Součet		260,838		
10	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	469,509	472,00	221 608,25
VV			469,509" podsyp, obsyp a zásyp vsaků a potrubí		469,509		
D 8			Trubní vedení				1 344 954,73
11	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	67,300	151,00	10 162,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121				
VV			5,8+3,5+10+9,5+6,5+3,5+4+2+2,5+3+3,5+1+1,5+11		67,300		
12	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	69,319	334,00	23 152,55
VV			67,3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		69,319		
13	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	6,000	155,00	930,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121				
14	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	6,180	510,00	3 151,80
VV			6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,180		
15	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	22,000	235,00	5 170,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211				
16	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	22,000	167,00	3 674,00
17	K	877440440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 600	kus	34,000	1 385,00	47 090,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877440440				
18	M	28661941	adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 (vč. těsnění)	kus	34,000	2 890,00	98 260,00
19	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	34,000	2 165,00	73 610,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812331				
20	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	9,540	6 780,00	64 681,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/897171111				
VV			0,6*0,6*26,5" PG6		9,540		
21	K	897171112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	114,264	6 010,00	686 726,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/897171112				
VV			0,6*0,6*48" PG1		17,280		
VV			0,6*0,6*70" PG2		25,200		
VV			0,6*0,6*75,5" PG3		27,180		
VV			0,6*0,6*45,8" PG4		16,488		
VV			0,6*0,6*45,6" PG7		16,416		
VV			0,6*0,6*32,5" PG8		11,700		
VV			Součet		114,264		
22	K	897171113	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 30 do 60 m3	m3	31,572	5 920,00	186 906,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/897171113				
VV			0,6*0,6*87,7" PG5		31,572		
23	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	34,000	1 080,00	36 720,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899103112				
24	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	34,000	3 080,00	104 720,00

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 457,22
25	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	1 035,840	57,40	59 457,22
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122				
VV			2,4*431,6		1 035,840		
D 998			Přesun hmot				51 909,94
26	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	469,509	70,50	33 100,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
VV			469,509		469,509		
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,336	1 085,00	18 809,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
D PSV			Práce a dodávky PSV				53 760,00
D 767			Konstrukce zámečnické				53 760,00
28	K	767510R11	Dodávka a montáž krytů bezpečnostního přelivu včetně povrchové úpravy	ks	12,000	4 480,00	53 760,00
D M			Práce a dodávky M				4 718,08
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				4 718,08
29	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	19,400	58,20	1 129,08
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220060423				
30	M	28613966	trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm	m	19,400	185,00	3 589,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I.etapa - odvodnění

Objekt:

0002 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

00261688

DIČ:

CZ00261688

Uchazeč:

2RV stavební s.r.o.

IČ:

08824347

DIČ:

CZ08824347

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Zdeněk Polesný

IČ:

14131412

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 118 205,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 118 205,95	21,00%	444 823,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 563 029,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I.etapa - odvodnění

Objekt:

0002 - Neuznatelné náklady

Místo: Šluknov

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: 2RV stavební s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Polesný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 118 205,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 911 555,87

1 - Zemní práce	1 087 631,19
2 - Zakládání	836,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 520,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 663,80
5 - Komunikace pozemní	702 839,96
8 - Trubní vedení	33 880,00
998 - Přesun hmot	83 184,92
M - Práce a dodávky M	206 650,08
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	206 650,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I.etapa - odvodnění

Objekt:

0002 - Neuznatelné náklady

Místo: Šluknov

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: 2RV stavební s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Polesný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 118 205,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 911 555,87

D 1

Zemní práce

1 087 631,19

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5 025,032	35,70	179 393,64
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

VV	327,945" PG1	327,945
VV	627,949"PG2	627,949
VV	705,844" PG3	705,844
VV	741,624"PG4	741,624
VV	1219,368+152,807+63,229"PG5	1 435,404
VV	292,508"PG6	292,508
VV	301,275"PG7	301,275
VV	240,057"PG8	240,057
VV	352,426"PK2	352,426
VV	Součet	5 025,032

2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 774,259	12,80	22 710,52
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

VV	934,753+12,133+55,148+371,939+176,715+18,724+50,146"	1 619,558
VV	plochy u PK2	154,701
VV	69,449+18,38+66,872" plochy u CH3	154,701
VV	Součet	1 774,259

3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,672	537,00	4 656,86
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100

VV	1,88*2,5*1,845" horská vpust	8,672
VV	Součet	8,672

4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	379,060	691,00	261 930,46
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102

VV	0,8*(48+70+75,5+45,8+87,7+26,5+45,6+32,5)" výkop pro vsaky	345,280
VV	0,6*(5,8+3,5+10+9,5+6,5+3,5+4+2+2,5+3+3,5+1+1,5)" výkop pro PVC potrubí	33,780
VV	Součet	379,060

5	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	48,300	433,00	20 913,90
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251253

VV	(0,307*90,822)+(47,3*0,349)+(8,5*0,21)+(0,077*27,6)" výkop příkopů	48,300
VV	Součet	48,300

6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	532,278	82,40	43 859,71
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV	1774,259*0,15*2" ornice + zpětné rozprostření	532,278
----	---	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	857,888	282,00	241 924,42
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
		VV	(1457,259/1,8)" podkladní vrstvy komunikace		809,588		
		VV	(0,307*90,822)+(47,3*0,349)+(8,5*0,21)+(0,077*27,6)" výkop příkopů		48,300		
		VV	Součet		857,888		
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	31 741,856	4,90	155 535,09
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
		VV	857,888*37" přepočteno koeficientem množství		31 741,856		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 715,776	45,00	77 209,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
		VV	857,888*2		1 715,776		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	857,888	19,20	16 471,45
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201				
11	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 774,259	14,70	26 081,61
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113				
		VV	934,753+12,133+55,148+371,939+176,715+18,724+50,146" plochy u PK2		1 619,558		
		VV	69,449+18,38+66,872" plochy u CH3		154,701		
		VV	Součet		1 774,259		
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 774,259	18,90	33 533,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131				
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	35,485	96,10	3 410,11
		VV	1774,259*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		35,485		
	D	2	Zakládání				836,00
14	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,275	3 040,00	836,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313611				
		VV	0,025*11		0,275		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 520,00
15	K	35831SPCR1	Napojení potrubí na stávající kanalizaci	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 663,80
16	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,470	3 540,00	1 663,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311141				
		VV	1,88*2,5*0,1		0,470		
	D	5	Komunikace pozemní				702 839,96
17	K	564741111.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	5 025,032	139,50	700 991,96
		VV	327,945" PG1		327,945		
		VV	627,949" PG2		627,949		
		VV	705,844" PG3		705,844		
		VV	741,824" PG4		741,824		
		VV	1219,368+152,807+63,229" PG5		1 435,404		
		VV	292,508" PG6		292,508		
		VV	301,275" PG7		301,275		
		VV	240,057" PG8		240,057		
		VV	352,426" PK2		352,426		
		VV	Součet		5 025,032		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	0,600	1 040,00	624,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594511111				
19	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	0,600	2 040,00	1 224,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/597661112				
D 8			Trubní vedení				33 880,00
20	K	895941103	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/900 mm	kus	1,000	4 950,00	4 950,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941103				
21	M	59224448	vpust' horská betonová spodní díl 124x62x153	kus	1,000	13 950,00	13 950,00
22	M	59224331	vpust' horská betonová zákrytová deska vč. mříží z polyplastu 124x62x15	kus	1,000	14 980,00	14 980,00
D 998			Přesun hmot				83 184,92
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 179,928	70,50	83 184,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
VV			1179,928		1 179,928		
D M			Práce a dodávky M				206 650,08
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				206 650,08
24	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	431,600	58,20	25 119,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220060423				
25	M	1000290844	trubka ochranná CHRÁNIČKA DĚLENÁ	m	431,600	420,60	181 530,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I.etapa - odvodnění

Objekt:

0003 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

00261688

DIČ:

CZ00261688

Uchazeč:

2RV stavební s.r.o.

IČ:

08824347

DIČ:

CZ08824347

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Zdeněk Polesný

IČ:

14131412

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 000,00	21,00%	14 280,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 280,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I.etapa - odvodnění

Objekt:

0003 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Šluknov

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: 2RV stavební s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Polesný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	68 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov - I.etapa - odvodnění

Objekt:

0003 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Šluknov

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: 2RV stavební s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Polesný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

6	K	070001000	Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření (DIO)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ		2023																										
Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov		2023																										
měsíce v roce 2023		2023																										
týdny (kalendářní)		2023																										
Předání stavení		2023																										
geodetické práce		2023																										
zemní práce, za kladání		2023																										
dešťová kanalizace		2023																										
dokončovací práce		2023																										
předání stavby		2023																										
Cena díla bez DPH 5.122.492,98 Kč - předpoklad fa		2023																										
zemní práce		2023																										
zakládání, komunikace		2023																										
dešťová kanalizace		2023																										
geodetické a ostatní práce		2023																										
Celková fakturace k 30.06.2023		2023																										
Předpokládaný termín zahájení: 23.1.2023		2023																										
Předpokládaný termín dokončení: 30.06.2023		2023																										
Ve Vilemově dne 7.11.2022		2023																										

Renata

Černá

Digitálně

podepsal Renata

Černá

Datum: 2022.11.08

16:31:36 +01'00'

