

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:
u objednatele: **ORŽP 12/2023**
u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název **Město Šluknov**
Sídlo **Náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov**
Zastoupený: **Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov**
IČ: **00261688**
Bankovní spojení **ČSOB a.s. Varnsdorf**
Číslo účtu : **108724561/0300**
Telefon: **412 315 301**
E-mail tel. mob: **kolonecny@mesto-sluknov.cz, [redacted]**
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: **[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov**
E-mail, tel. Mobil: **[redacted]**

Zhotovitel:

Název **Technické služby Šluknov, s. r. o.**
Sídlo **Císařský 378, 407 77 Šluknov**
IČ: **25410539**
DIČ: **CZ25410539**
Zastoupený: **Jaroslav Vlček, jednatel společnosti**
Bankovní spojení **MONETA MONEY BANK, a. s.**
Číslo účtu : **150305889/0600**
Telefon: **[redacted]**
E-mail tel. mob: **jednatel@ts-sluknov.cz**
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: **Jaroslav Vlček**
E-mail, tel. Mobil: **[redacted]**

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

„Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově II (Chodník v ul. Dr. M. Horákové – I. etapa)“

místo plnění jsou pozemky p. č. 885/1, 892/1, 892/2, 950/1, 915, 950/2, 964, 1051 a 1083 v k. ú. a obci Šluknov.

3. Rozsah díla je obsahově a věcně v položkovém výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy

4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu zhotovitele, který je připojen k této smlouvě jako příloha č. 1.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V případě nejasností či neurčitosti si účastníci sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací. Výkaz výměr je závazný, zhotovitel jej překontroloval a přebírá za uvedená množství zodpovědnost

6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.

7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Termín plnění

1. Zahájení prací: **27.03.2023**

2. Ukončení prací: **31.10.2023**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena celkem

Cena bez DPH:..... 1.536.855,38 Kč

DPH 21 %:..... 322.739,63 Kč

Cena včetně DPH:..... 1.859.595,01Kč

(slovy: jedenmilionosmsetpadesátdevětisícpětsetdevadesátpětkorunčeskýchjedenhaléř)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
- při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
- v případě ustanovení v čl. 4, odst. 9

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veškeré náklady přeučtuje.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák.č.588/1992 Sb. /o DPH) obsahovat:
 - celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
 - výše pozastávky
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 - v příloze výkaz výměr a soupis odsouhlasených provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím zhotovitele a zástupcem Objednatele
 - číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4. a vyznačení pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů na samostatné příloze.
5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
7. V případě prodlení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.

8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s projektem a nebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděným projektem a veškeré vady odstraněny.

6. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TD) nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením Díla neodpovídá Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně Objednatel.
5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany na jiné.

7. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejím provedením za přítomnosti zástupce Objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem o odpadech, Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

8. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatel. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5.000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

9. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vaduBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k opravovaným mostům má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.

2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem Díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenesе vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele **činí 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převzme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

za zhotovitele - ve věcech technických: Jaroslav Vlček, jednatel společnosti TS

5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přistup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 11. schůzi Rady města dne 22.03.2023 usnesením č. 19/11R/2023.

Ve Šluknově dne: 27.03.2023


Ve Šluknově dne: 27.03.2023

Za objednatele

Ing. Tomáš Kolonečný
starosta města Šluknov



Za zhotovitele:



Přílohy:

Položkový rozpočet

Technické služby Šluknov,
spol. s r.o.
407 77 Šluknov, Číselský 378
IČ: 254 10 539, DIČ: CZ25410539
Tel/Fax: 412 386 202

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017695-03/2023-DOT
Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:
Město Šluknov

Zhotovitel:
Bude vybrán

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 536 855,38	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 536 855,38	Výše daně 322 739,63
	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	1 859 595,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017695-03/2023-DOT

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa

Místo: k.ú. Šluknov

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: Bude vybrán

Zpracovatel: Martin Rousek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

A		1 536 855,38	1 859 595,01	
Příme výdaje				
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady	1 414 315,94	1 711 322,29	STA
SO 1	Dešťová kanalizace	25 000,00	30 250,00	Soupis
SO 2	Komunikace	928 607,63	1 123 615,23	Soupis
B				
Nepřímé výdaje				
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady	460 708,31	557 457,06	Soupis
SO 1	Dešťová kanalizace	122 539,44	148 272,72	STA
		39 580,00	47 891,80	Soupis
		82 959,44	100 380,92	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa
Objekt: A - Přímé výdaje
Soupis: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Šluknov Datum: 2. 3. 2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Město Šluknov IČ: DIČ:
Zhotovitel: Bude vybrán IČ: DIČ:
Projektant: ProProjekt s.r.o. IČ: DIČ:
Zpracovatel: Martin Rousek IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		25 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 000,00 0,00	21,00% 15,00%	5 250,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I. etapa

Objekt:

A - Přímé výdaje

Soupis:

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Zhotovitel:

Bude vybrán

Datum:

2. 3. 2023

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa
Objekt: A - Přímé výdaje
Soupis: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Bude vybrán
Datum: 2. 3. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 1 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

41326687

DIČ:

CZ41326687

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

928 607,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	928 607,63	21,00%	195 007,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 123 615,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		#ODKAZ!	
Objekt:		SO 1 - Dešťová kanalizace	
Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Zhotovitel:	Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	928 607,63
HSV - Práce a dodávky HSV	928 607,63
1 - Zemní práce	454 869,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 581,19
4 - Vodorovné konstrukce	29 616,47
8 - Trubní vedení	431 546,67
998 - Přesun hmot	5 993,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 1 - Dešťová kanalizace

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Datum: #ODKAZ!
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

928 607,63

D HSV Práce a dodávky HSV 928 607,63

D 1 Zemní práce 454 869,93

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	4,000	373,52	1 494,08
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401

2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,400	301,21	1 927,74
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421

3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	79,190	527,99	41 811,53
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204

4	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	71,271	714,10	50 894,62
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354204

5	K	132412221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	7,919	3 273,18	25 920,31
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132412221

6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	22,400	545,62	12 221,89
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	158,350	100,56	15 923,68
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	79,190	327,54	25 937,89
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 217,320	25,26	56 009,50
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	79,190	379,37	30 042,31
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137				
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 217,320	29,63	65 699,19
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139				
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	158,380	54,10	8 568,36
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111				
13	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	122,800	8,19	1 005,73
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501				
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,140	148,30	8 918,76
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101				
16	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	108,252	336,00	36 372,67
PP			šterkopísek netříděný				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	73,680	222,85	16 419,59
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
18	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	22,104	420,00	9 283,68
PP			šterkopísek frakce 0/8				
19	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	110,520	420,00	46 418,40
PP			šterkopísek frakce 0/16				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	147,000	44,77	6 581,19
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901211				
D 4			Vodorovné konstrukce				
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm	m3	24,560	1 127,34	27 687,47
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
22	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,504	3 827,39	1 929,00
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311141				
D 8			Trubní vedení				
23	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	10,000	702,27	7 022,70
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871355211				
24	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250	m	147,000	1 088,58	160 021,26
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871365211				
25	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	13,000	283,80	3 689,40
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211				
26	M	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	4,000	186,00	744,00
PP			koleno kanalizace PVC KG 200x15°				
27	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	4,000	295,00	1 180,00
PP			koleno kanalizace PVC KG 200x45°				
28	M	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	1,000	602,00	602,00
PP			redukce kanalizační PVC 250/200				
29	M	28611590	zátky kanalizace plastové KG DN 200	kus	4,000	65,10	260,40
PP			zátky kanalizace plastové KG DN 200				
30	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	4,000	316,23	1 264,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877365211				
31	M	28611370	koleno kanalizace PVC KG 250x30°	kus	1,000	606,00	606,00
PP			koleno kanalizace PVC KG 250x30°				
32	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	3,000	751,00	2 253,00
PP			koleno kanalizace PVC KG 250x45°				
33	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	4,000	521,72	2 086,88
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877365221				
34	M	28612225	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16	kus	4,000	2 730,00	10 920,00
PP			odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16				
35	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,000	8 584,00	42 920,00
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111				
36	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	151,000	35,34	5 336,34
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111				
37	K	894812205	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné	kus	4,000	4 547,31	18 189,24
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812205				
38	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	4,000	2 563,60	10 254,40
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812231				
39	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	4,000	1 112,74	4 450,96
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812241				
40	K	894812267	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) čtvercová (D400)	kus	4,000	9 069,09	36 276,36
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) čtvercová (D400)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812267				
41	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	4,000	795,00	3 180,00
PP			koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla				
42	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	1,000	8 407,58	8 407,58
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812321				
43	K	894812322	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	8 569,18	25 707,54
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30°, 60°, 90°				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812322				
44	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	4,000	2 557,55	10 230,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812331				
45	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	130,59	522,36
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812339				
46	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	4,000	13 569,35	54 277,40
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812376				
47	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	1,077	3 748,21	4 036,82
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623151				
48	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,600	500,20	4 801,92
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111				
49	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	151,000	60,15	9 082,65
PP			Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721112				
50	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	151,000	21,34	3 222,34
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114				
D 998			Přesun hmot				5 993,37
56	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,166	589,55	5 993,37
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998275101				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa
Objekt: A - Přímé výdaje
Soupis: SO 2 - Komunikace

KSO: Misto: k.ú. Šluknov

Zadavatel: Město Šluknov

Zhotovitel: Bude vybrán

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ: 2. 3. 2023
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		460 708,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	460 708,31	21,00%	96 748,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	557 457,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa

Objekt:

A - Přímé výdaje

Soupis:

SO 2 - Komunikace

Místo:

k.ú. Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Zhotovitel:

Bude vybrán

Datum:

2. 3. 2023

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	460 708,31
1 - Zemní práce	25 134,33
5 - Komunikace pozemní	13 538,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	414 149,52
998 - Přesun hmot	7 885,76

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa
Objekt: A - Přímé výdaje
Soupis: SO 2 - Komunikace

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Bude vybrán
Datum: 2. 3. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

460 708,31

D HSV Práce a dodávky HSV

460 708,31

D 1 Zemní práce

25 134,33

1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho	m2	92,100	139,97	12 891,24	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113105111								

2	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	78,000	122,13	9 528,14	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111								

3	K	181152302	78"stávající kam. obrubník úsek 0-75m	m2	78,000			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302								
			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	92,100	29,50	2 716,95	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302								

D 5 Komunikace pozemní

13 538,70

4	K	564950413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	92,100	147,00	13 538,70	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564950413								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

414 149,52

5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	211,600	278,00	58 824,80	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213								

6	M	59217031	20,3+65,6+125,7		211,600			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59217031								
			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	205,632	210,00	43 182,72	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59217031								

7	M	59217030	211,6-10		201,600			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59217030								
			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	205,632	210,00	43 182,72	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59217030								

8	K	916241113	10*1		10,200			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113								
			10*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,200			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113								
			Obtížnost 10*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,200			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113								
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	78,000	308,00	24 024,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113								

			78"stávající kam. obrubník úsek 0-75m		78,000			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213	m	178,700	248,00	44 317,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
	WV		(98,3+80,4)		178,700			
10	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm Poznámka k položce: Hmotnost: 120 kg/bm (98,3+80,4)-(6+3,5)	m	172,584	1 250,00	215 730,00	CS ÚRS 2022 01
	P							
	WV		169,2**1,02 Přepočtené koeficientem množství		169,200			
	WV				172,584			
11	M	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	m	6,120	2 500,00	15 300,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		3+3		6,000			
	WV		6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,120			
12	M	58380436	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm	m	3,570	2 300,00	8 211,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		3,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,570			
D	998		Přesun hmot				7 885,76	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111	t	111,067	71,00	7 885,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa
Objekt: B - Nepřímé výdaje
Soupis: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	2. 3. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Město Šluknov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Bude vybrán	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	ProProjekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Rousek	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		39 580,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 580,00	21,00%	8 311,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 891,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa
Objekt: B - Nepřímé výdaje
Soupis:

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Bude vybrán

Datum: 2. 3. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

39 580,00
39 580,00
39 580,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I. etapa
Objekt: B - Nepřímé výdaje
Soupis: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Bude vybrán
Datum: 2. 3. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				39 580,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				39 580,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000	...	1,000	19 580,00	19 580,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	034303000	Dopravní značení na staveništi včetně PD a projednání https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa
Objekt: B - Nepřímé výdaje
Soupis: SO 1 - Dešťová kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Šluknov	Datum:	2. 3. 2023
Zadavatel:	Město Šluknov	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Bude vybrán	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	ProProjekt s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Martin Rousek	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	82 959,44	
DPH základní snížená	Základ daně 82 959,44 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Vyše daně 17 421,48 0,00	
	V CZK	100 380,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I.etapa

Objekt:

B - Nepřímé výdaje

Soupis:

SO 1 - Dešťová kanalizace

Místo:

k.ú. Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Zhotovitel:

Bude vybrán

Datum:

2. 3. 2023

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

82 959,44

82 959,44

82 959,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník - Dr. Milady Horákové, Šluknov - I. etapa
Objekt: B - Nepřímé výdaje

Soupis: SO 1 - Dešťová kanalizace

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: Bude vybrán

Datum: 2. 3. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV				Práce a dodávky HSV				
D 1				Zemní práce				
1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	285,084	291,00	82 959,44	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
VV				58,33+52,497+5,833				
VV				116,66*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				
					116,660			
					209,988			